招标工程量清单

招 标 人:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(单位盖章)	
造价咨询人:		
	(单位盖章)	

软件名称及版本号: 博奥云计价软件 工程计价软件测评合格编号: 2019J02

桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

总 说 明

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

- 一、工程概况: 桂林市七星区庄上村自来水管安装工程,本项目位于桂林市七星区庄上村。
- 二、编制范围: 桂林市七星区庄上村自来水管安装工程设计范围内新安装给水管道D219、D108、DN100、DN80、DN50,含管道沟槽开挖及回填,拆除原路面及恢复,管道铺设及管件安装,砌筑井等。
 - 三、编制依据:
 - 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
 - 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
 - 3、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
 - 4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
 - 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。
 - 6、《广西壮族自治区建设工程费用定额》 2016版
 - 7、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标 [2018]19号)。
 - 8、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)
- 四、本项目主要材料价格参考桂林市自来水公司最新的招标采购价,其余材料价格采用2025年第8期《桂林市建设工程造价信息》 发布的桂林市信息价,缺项材料则市场询价。
 - 五、其他需要说明的问题:
 - 1、本工程采用营改增一般计税法计算;
 - 2、混凝土采用商品混凝土;

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

上往七			其中: (元)		
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	
1. 1	桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程				
	投标报价合计				
				<u> </u>	

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

工程名	单位工程名称		其中:	第1页 共1页 (元)
序号		金额(元)	暂估价	安全文明 施工费
1.1.1	桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程-市政工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
		市政工程	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总	•	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第1页 共5页

	16日42年				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来 水安装工程-市政工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101002001	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式: 人工开挖 3. 狭小地形人工开挖土方	m³	588. 66			
2	040103002001	余方弃置 1. 狭小地形人工开挖土方 2. 平均运距: 50m	m³	588. 66			
3	040103002002	废渣转运 1. 狭小地形人工拆除旧路面后废渣转运 2. 平均运距: 50m	m³	140. 31			
4	040101002002	机械挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土	m³	623. 43			
5	040103002003	余方弃置外运 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距暂按5km	m ³	1212. 09			
6	040103002004	废渣弃置装车及外运 1. 废弃料品种:路面废渣 2. 运距暂按5km	m³	322.62			
7	040103001001	沟槽碎石人工回填 1. 密实度:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:级配碎石 3. 部位:适用于无法过车的狭窄区域	m³	523. 14			
8	040103001002	沟槽碎石机械回填 1. 密实度: 压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种: 级配碎石	m³	549. 81			
	3.	道路工程					
9	041001001001	路面切缝 1. 切缝机切缝 2. 切缝道路类型:混凝土道路	m	4232. 63			
10	041001001002	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 人工拆除混凝土路面	m²	701. 56			
11	041001001003	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 机械拆除混凝土路面	m²	714. 37			
12	041001001004	拆除路面 1. 路面类型:水泥稳定层 2. 厚度:10cm 3. 机械拆除水泥稳定层	m²	394. 32			
13	040203007001	水泥混凝土 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土等级强度: C30商品混凝土	m ³	283. 19			
14	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 厚度: 10cm 2. 水泥稳定碎石(水泥含量6%)	m²	409. 14			

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第2页 共5页

		饭口欠粉花	江春		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
	6.	管网工程						
15	040501003001	DN100球墨铸铁管敷设 1. 材质及规格:球墨铸铁管 DN100 2. 接口方式:T型橡胶圈接口 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管 道冲洗消毒及试压	m	441.00				
16	040501002001	螺旋缝埋弧焊钢管 D219×6 1. 材质及规格:螺旋缝埋弧焊钢管 D219×6 2. 接口方式:电弧焊连接 3. 内壁防腐采用食品级高分子涂料两底两面防腐 4. 钢管外壁防腐采用无毒型高分子防腐涂料两底两面防腐 5. 铺设深度:按设计图纸要求 6. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管道冲洗消毒及试压	m	2. 00				
17	040501002002	焊接钢管 D108×5 1. 材质及规格:焊接钢管 D108×5 2. 接口方式:电弧焊连接 3. 内壁防腐采用食品级高分子涂料两底两面防腐 4. 钢管外壁防腐采用无毒型高分子防腐涂料两底两面防腐 5. 铺设深度:按设计图纸要求 6. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管道冲洗消毒及试压	m	81. 00				
18	040501002003	钢塑复合管 DN80 1. 材质及规格:钢塑复合管 DN80 2. 接口方式:螺纹连接 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管道冲洗消毒及试压	m	190. 00				
19	040501002004	钢塑复合管 DN50 1. 材质及规格:钢塑复合管 DN50 2. 接口方式:螺纹连接 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管 道冲洗消毒及试压	m	1363.00				
20	040502005001	DN100法兰阀门安装 1. 种类:法兰软密封闸阀 2. 材质及规格:球铸DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	9				
21	040502005002	DN80法兰阀门安装 1. 种类:法兰软密封闸阀 2. 材质及规格:球铸DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	5				
22	040502005003	DN50螺纹阀门安装 1. 种类:螺纹软密封闸阀 2. 材质及规格:球铸DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
23	040502005004	DN50复合排气阀安装 1. 种类:复合排气阀DN50	个	1				

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第3页 共5页

					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 材质及规球铸 3. 连接形式: 螺纹连接					
24	040502009001	垂直螺翼式水表 DN100室外消火栓水表 1. 规格: DN100垂直螺翼式水表 2. 安装方式: 法兰连接	个	5			
25	040502009002	流量压力远传型电磁水表 DN100总核对水表 1. 规格:DN100流量压力远传型电磁水表 2. 安装方式:法兰连接	个	1			
26	040502005005	DN100止回阀 1. 种类: 止回阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
27	040502011001	橡胶伸缩接头 DN100 1. 规格:橡胶伸缩接头 DN100 2. 安装方式:法兰连接	个	6			
28	040502010001	DN100室外防撞型消火栓安装 1. 规格:DN100 SSF-100/65-1.0 2. 安装部位、方式:地上安装	个	5			
29	040502006001	焊接法兰片 DN100 1. 材质、规格、结构形式: DN100法兰片	副	22. 00			
30	040502006002	丝扣法兰DN80 1. 材质、规格、结构形式: 丝扣法兰DN80	副	11.00			
31	040502001001	铸铁管管件 1. 种类: 承插单支盘三通 2. 材质及规格: DN100×DN100	个	4			
32	040502001002	铸铁管管件 1. 种类: 承插单支盘三通 2. 材质及规格: DN100×DN80	个	15			
33	040502001003	铸铁管管件 1. 种类: 承插单支盘底三通 2. 材质及规格: DN100×DN80	个	1			
34	040502001004	铸铁管管件 1. 种类: 承插22. 5° 弯头 2. 材质及规格: DN100	个	9			
35	040502001005	铸铁管管件 1. 种类: 承插45° 弯头 2. 材质及规格: DN100	个	4			
36	040502001006	铸铁管管件 1. 种类:承插90°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	1			
37	040502001007	铸铁管管件 1. 种类: 盘插 2. 材质及规格: DN100	个	2			
38	040501014001	钢制三通DN100×DN100 1. 种类: 钢制三通 2. 材质及规格: DN100×DN100	处	2			
39	040502002001	钢制异径管DN200×100 1. 种类: 钢制异径管 2. 材质及规格: DN200×100	个	1			
40	040502002002	钢制异径管DN100×80	个	3			

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第4页 共5页

		75 H & 16 T				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		1. 种类: 钢制异径管 2. 材质及规格: DN100×80						
41	040502002003	钢制异径管DN100×50 1. 种类: 钢制异径管 2. 材质及规格: DN100×50	个	1				
42	040502002004	钢制弯头 DN100×90° 1. 种类:钢制弯头90° 2. 材质及规格:DN100	个	10				
43	040502002005	钢制弯头 DN100×45° 1. 种类: 钢制弯头45° 2. 材质及规格: DN100	个	8				
44	040502002006	涂塑丝扣异径三通DN80×DN50 1. 材质及规格: 钢塑复合管件 涂塑丝扣异 径三通DN80×DN50 2. 接口形式: 螺纹连接	个	12				
45	040502002007	涂塑丝扣大小头DN80×DN50 1. 材质及规格: 钢塑复合管件 涂塑丝扣大 小头DNDN80×DN50 2. 接口形式: 螺纹连接	个	21				
46	040502002008	DN50×DN50正三通 1. 种类: 三通 2. 材质及规格: 钢塑、DN50×DN50	个	34				
47	040502002009	DN50×45°钢塑弯头 1. 种类: 弯头 2. 材质及规格:钢塑、DN50×45°	个	28				
48	040502002010	DN50×90°钢塑弯头 1. 种类: 弯头 2. 材质及规格:钢塑、DN50×90°	个	84				
49	040502002011	DN50×DN20钢塑90°弯头 1. 种类:钢塑90°弯头 2. 材质及规格:钢塑、DN50×DN20	个	55				
50	040502009003	DN20液封高灵敏水表 1. 型号、规格:液封高灵敏水表、DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	55				
51	031003001001	DN20带锁倒流防止闸阀 1. 类型: 带锁倒流防止闸阀 DN20 2. 连接形式: 螺纹连接	个	55				
52	031003001002	DN20无锁铜球阀 1. 类型:无锁铜球阀 DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	55				
53	031003001003	DN20加长型不锈钢转换接头 1. 种类:加长型不锈钢稳流管 2. 材质及规格:DN20	个	55				
54	031003001004	DN20不锈钢转换接头 1. 种类: 不锈钢稳流管 2. 材质及规格: DN20	个	55				
55	040502002012	DN80堵头 1. 种类: 钢塑堵头 2. 材质及规格: DN80	个	1				
56	040502002013	DN50堵头 1. 种类: 钢塑堵头 2. 材质及规格: DN50	个	1				

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第5页 共5页

	HAMMENT CENT	区朝阳乡四南村安庄上村目米水安袋上 	<u>1</u> =		金额(元)		
序号	 项目编码	项目名称及	计量	工程量	##		
,, ,	2177.747.4	项目特征描述 	単位		综合单价	合 价	暂估价
57	040504001001	砌筑井闸阀井/水表井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 14页	座	19			
		2. 井的尺寸、深度: 井径Φ1200mm, 井深					
		1.5m以内					
58	040504001002	3. 管径: DN100 [~] 150 砌筑井 排泥阀井	座	1			
96	040304001002	1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 58页	座	1			
		2. 井的尺寸、深度: 井径Φ1200mm, 井深					
		1.2m以内 3.管径: DN80					
59	040504001003	砌筑井 DN50排气阀井	座	1			
		1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 52页					
		2. 井的尺寸、深度: 井径Φ1200mm, 井深 1. 2m以内					
60	040504001004	砌筑井 DN80排泥湿井	座	1			
		1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 58页 2. 井的尺寸、深度: 井径Φ1000mm, 井深					
		2. 0m以内					
		3. 管径: DN80					
61	040503002001	混凝土支墩 1. 混凝土强度等级:C15	m³	5. 00			
62	04B001	供水标识	\rightarrow	102			
		1. 三通标识、弯头标识、直线标识 2. 地砖标识圆表面直径10cm, 厚4cm					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
63	041101005001	井字架 1.井字架木制 井深(2m以内)	座	1			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
64	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台•次	1			
		1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1. 0m3以内					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

	工程名称:桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程 第1页					打页 共1页
序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
		桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上 村自来水安装工程-市政工程	•			
1	桂041201001001	安全文明施工费				
2	桂041201002001	检验试验配合费	▼ 			
3	桂041201003001	雨季施工增加费	(人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
6	桂041201010001	行车行人干扰增加费	受影响部分Σ分部分项及单价 措施费定额(人工费+机械 费)			
		合 计				

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第1页 共1页

序号	: 桂林市七星区朝阳乡四南村安庄上村目米水安袋上程 项目名称	金额(元)	第1页 共1页 备注
	性林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程-市政工程		
_	2022市政综合工程一般计税法	2049. 90	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2049. 90	分部分项工程费及措 施项目费
	合 计		
)			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4		◆材料◆			
5	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
6	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
7	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001.2	镀锌铁丝 (综合)	kg		
9	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
10	012101002	角钢 (综合)	kg		
11	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
12	012902009	钢板 20mm	kg		
13	012902027	钢板 3~10mm	kg		
14	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
15	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
16	020102005.1	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
17	020102005. 2	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
18	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
19	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
20	022705002	棉纱	kg		
21	022705003	棉丝	kg		
22	022706010.1	破布	kg		
23	022706010.2	破布	kg		
24	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
25	023301002	草袋	条		
26	030125001	螺栓 (综合)	kg		
27	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
28	030126063	螺栓 M16×60	套		
29	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
30	030127053	镀锌螺栓 M16×80	套		
31	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
32	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
33	031301006	砂轮片 Φ400	片		
34	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
35	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
36	031311001.1	电焊条 (综合)	kg		
37	031311001. 2	电焊条 (综合)	kg		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	031345001	钢锯条	根		
39	031345011	切缝机刀片	片		
40	031347001	砂纸	张		
41	031347004	铁砂布	张		
42	031349001	风镐凿子	根		
43	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
44	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
45	040301001	砂(综合)	m³		
46	040301004	中砂	m³		
47	040502004	碎石 5~40mm	m³		
48	040502011	碎石 (10~80) mm	m ³		
49	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
50	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
51	050306002	周转枋材	m³		
52	130502001	新型高分子涂料GZ-2	kg		
53	130705002	铅油	kg		
54	133504001	防水粉	kg		
55	140101001.1	清油	kg		
56	140101001.2	清油	kg		
57	140701001	润滑油	kg		
58	140702001	机油 (综合)	kg		
59	140702002	机油 5#~7#	kg		
60	143112001	电石 (碳化钙)	kg		
61	143124002	漂白粉 32%	kg		
62	143901002	乙炔气	kg		
63	143906001	氧气	m³		
64	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
65	172701004	胶管 Φ25	m		
66	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
67	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
68	181515006	钢制活接头 DN50	个		
69	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
70	200109009.1	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
71	203302000	石棉橡胶板 (综合)	kg		
72	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
73	245901001	压力表弯管DN15	个		
74	245903000	压力表补芯	个		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
76	330114001	高稀钢爬梯	个		
77	341101001	水	m³		
78	341101001.1	水	m³		
79	341101001.2	水	m³		
80	341101001.3	水	m³		
81	341103001.1	电	kW.h		
82	341508001	其他材料费	元		
83	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
84	350306001	木脚手板 (松杂)	m³		
85	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
86	370501003	枕木	m³		
87	B-C. 1	管道走向标识 材料费	元		
88	S022705004	棉纱头	kg		
89	S350306002	脚手杆(杉木)Φ100	m³		
90		◆商品砼◆			
91	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
92	043104001.2	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
93	043104001.3	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
94	043104001.4	预拌普通混凝土 C10	m³		
95	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
96	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
97	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
98	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
99	043104004.4	预拌普通混凝土 C25	m³		
100	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
101	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
102	043104005.3	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
103	043104005.4	预拌普通混凝土 C30	m³		
104	043104005.6	预拌普通混凝土 C30	m³		
105		◆配合比◆			
106	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
107	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³		
108		◆主材◆			
109	171108000.1	DN100球墨铸铁管	m		
110	172801000Z. 1	钢塑复合管DN50	m		
111	172801000Z. 2	钢塑复合管DN80	m		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
113	180104000Z. 1	DN100盘插	个		
114	180104000Z. 2	DN100承插弯头90°弯头	个		
115	180104000Z. 3	承插单支盘三通DN100×DN100	个		
116	180104000Z. 4	承插单支盘三通DN100×DN80	个		
117	180104000Z. 5	承插单支盘三通底DN100×DN80	个		
118	180104000Z. 6	DN100承插弯头22.5°弯头	个		
119	180104000Z. 7	DN100承插弯头45°弯头	个		
120	180300000Z. 2	钢制弯头 DN100×90°	个		
121	180300000Z. 3	钢制异径管DN200×100	个		
122	180300000Z. 4	钢制异径管DN100×50	个		
123	180300000Z. 5	钢制弯头 DN100×45°	个		
124	180300000Z. 6	钢制异径管DN100×80	个		
125	180301000Z. 01	DN20加长型不锈钢转换接头	个		
126	180301000Z. 02	DN20不锈钢转换接头	个		
127	180301000Z. 03	涂塑丝扣异径三通DN80×DN50	个		
128	180301000Z. 04	DN50×45° 钢塑弯头	个		
129	180301000Z. 05	DN50×90° 钢塑弯头	个		
130	180301000Z. 06	涂塑丝扣大小头DN80×DN50	个		
131	180301000Z. 07	DN50×DN50正三通	个		
132	180301000Z. 08	DN50×DN20钢塑90°弯头	个		
133	180301000Z. 09	DN80堵头	个		
134	180301000Z. 10	DN50堵头	个		
135	180301000Z. 11	DN20无锁铜球阀	个		
136	180301000Z. 12	DN20液封高灵敏水表	个		
137	180301000Z. 13	DN20带锁倒流防止闸阀	个		
138	194103000.1	DN50螺纹阀门安装	个		
139	194110000Z. 1	DN100止回阀	个		
140	194110000Z. 2	橡胶伸缩接头 DN100	个		
141	194110000Z. 3	DN100法兰阀门安装	个		
142	194110000Z. 4	DN80法兰阀门安装	个		
143	200109000.2	焊接法兰片 DN100	片		
144	200501000.1	丝扣法兰DN80	副		
145	226113000Z. 1	DN50复合排气阀安装	个		
146	230302000Z. 1	DN100室外防撞型消火栓 SSF-100/65-1.0	套		
147	240102000Z. 1	DN100垂直螺翼式水表	个		
148	240102000Z. 2	DN100流量压力远传型电磁水表	个		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	290602000Z. 1	螺旋缝埋弧焊钢管 D219×6	m		
150	290602000Z. 2	焊接钢管 D108×5	m		
151		◆机械台班组成◆			
152	000701003	市政机械第一类费用	元		
153	002401001	机械台班人工费	元		
154	140301004	汽油 92#	kg		
155	140304001	轻柴油 0#	kg		
156	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
157	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
158	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
159	140304001.4	轻柴油 0#	kg		
160	341103001	电	kW.h		
161	341103001.2	电	kW.h		
162	341103001.3	电	kW.h		
163	341103001.4	电	k₩•h		
164	341103001.5	电	kW.h		
165	341103001.6	电	kW.h		
166	341103001.7	电	k₩•h		
167	341103001.8	电	kW.h		
168	994701004	折旧费	元		
169	994701004.1	折旧费	元		
170	994701004. 2	折旧费	元		
171	994701004.3	折旧费	元		
172	994701004.4	折旧费	元		
173	994701004.5	折旧费	元		
174	994701005	检修费	元		
175	994701005.1	检修费	元		
176	994701005.2	检修费	元		
177	994701005.3	检修费	元		
178	994701005. 4	检修费	元		
179	994701005.5	检修费	元		
180	994701006	维护费	元		
181	994701006.1	维护费	元		
182	994701006. 2	维护费	元		
183	994701006.3	维护费	元		
184	994701006. 4	维护费	元		
185	994701006.5	维护费	元		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	994701007	安拆及场外运输费	元		
187	994701008	其他费	元		
188		◆机械◆			
189	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
190	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
191	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
192	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
193	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
194	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
195	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
196	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
197	990712002	平地机功率 120kW	台班		
198	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
199	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
200	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
201	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
202	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
203	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
204	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
205	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
206	991508001	油压机500t	台班		
207	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
208	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
209	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
210	991906006	剪板机 厚度×宽度 20×2500mm	台班		
211	991907003	卷板机板厚 20mm×宽度 2500mm	台班		
212	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
213	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
214	991924002	管子切断套丝机管径 159mm	台班		
215	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
216	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
217	992301003.1	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
218	992301003. 2	砂轮切割机砂轮直径 Φ400mm	台班		
219	992301003.3	砂轮切割机砂轮直径 Φ400mm	台班		
220	992301003. 4	砂轮切割机砂轮直径 Φ400mm	台班		
221	992301003. 5	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
222	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		

工程名称: 桂林市七星区朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程

第7页 共7页

		【朝阳乡西南村委庄上村自来水安装工程 【	1	第7页 共7页	
序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	992501001	交流电弧焊机 容量21kV・A	台班		
224	992501003	交流电弧焊机 容量32kV•A	台班		
225	992509003	对焊机 容量75kV•A	台班		
226	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
227	993301001.2	履带式液压岩石破碎机	台班		
228	993306001	风镐	台班		
229	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
230	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		
231	994410006	试压泵压力 60MPa	台班		
232	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
233		合 计			
					_i