

2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金
项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目

第1页 共1页

一、工程概况:本工程名称2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目,工程位于荔浦市青山镇。本工程主要施工内容为:修复道路塌方损毁长度55米,采用M7.5浆砌片石挡墙护坡,相关建设渠道,附属设施洗衣台1处,遮阳棚一处,长度

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(GB50854~50862-2013)(修订本)》;
 - 2、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则(GB 50500-2013)》;
 - 3、《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标[2016]16号文);
 - 4、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》(2022年);
 - 5、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015年);
 - 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);
 - 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
 - 8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
 - 9、(十七)荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程,材料价格参照2025年《桂林市建设工程造价信息》第3期荔浦市除税信息价,荔浦市信息价未公布的参考市场价及桂林市除税信息价。;
 - 10、安全生产责任保险费暂估价470.56元。
 - 11、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)(以下简称《编制办法》)
 - 12、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)。
 - 13、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。
 - 14、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
 - 15、交通运输部第26号公告的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
 - 16、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发〔2019〕39号)。
 - 17、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号。
 - 18、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。
 - 19、(十六)荔浦市蒲芦乡万全村东岐岭屯黄竹冲硬化道路工程,钢材、水泥参照《桂林市建设工程造价信息》2025年第3期发布的荔浦市信息价,没有的参照桂林市信息价及市场询价;荔浦市距离项目地点约39公里,材料超运距29公里,按信息价编制说明荔浦市到各乡镇之间10公里以上每增加1公里增加运费,钢材1.77元/t;水泥0.49元/t;砂、石:0.44元/m³,以上增加运费均为除税价。
- 三、其他说明:
- 1、本项目采用商品混凝土;
 - 2、本工程弃土运距按3km计取。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目--荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
挡墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
渠道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
钢结构大棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目--荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
挡墙工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
渠道工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
钢结构大棚			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目一荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目一荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
挡墙工程							
		分部分项工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:路肩	m³	530.30			
2	040103001001	回填方 1. 密实度:压实度≥0.94 2. 填方来源:现场的土方 3. 部位:路肩	m³	245.55			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂按3km，具体按结算为准	m³	284.75			
4	040308001001	3cm厚M7.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 2. 厚度:3cm	m²	42.50			
5	040305003001	M7.5浆砌挡墙 1. 材料品种、规格:浆砌挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5	m³	320.27			
6	040601029001	沉降缝 1. 材料品种:沥青木板 2. 沉降缝规格:宽度2mm，深度2cm	m	55.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目—荔浦市青山镇松林42
队路基修复及屯内基础设施建设工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
渠道工程							
		分部分项工程					
7	桂040501023001	20cmC20混凝土渠道 1. 部位:渠道边墙 2. 断面规格:1.6*1 3. 混凝土种类、强度等级:C20 4. 含模板制作安装	m³	34.50			
8	桂040501021001	20cmC20渠道底 1. 断面规格:1.6*0.2 2. 垫层、基础材质及厚度:10cmC20 3. 砂浆、混凝土种类、强度等级:C20 4. 含模板制作安装	m³	18.90			
9	040601029001	伸缩缝 1. 材料品种:沥青木板 2. 沉降缝规格:宽度2mm, 深度2cm	m	55.00			
10	040202011001	级配碎石垫层 碎石换填	m²	88.00			
11	040303015001	C20片石混凝土挡墙 1. 材料品种、规格:C20片石混凝土 2. 含模板制作安装	m³	3.63			
12	040303015002	C20混凝土台阶 1. 材料品种、规格:C20混凝土 2. 含模板制作安装	m³	2.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目—荔浦市青山镇松林42
队路基修复及屯内基础设施建设工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钢结构大棚							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
13	010101001001	平整场地	m²	17.00			
14	010101004001	挖基坑土方 基础挖土方 土方现场堆放	m³	4.03			
15	010103001001	回填方 原土回填、余土就地摊平	m³	1.25			
16	010103002001	余土弃置 各挖土方量 弃土暂按1km	m³	2.78			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010501001001	垫层 C15混凝土垫层 商品砼	m³	0.14			
18	010501003001	独立基础 C30混凝土独立基础 商品砼	m³	0.54			
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.002			
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ10以上	t	0.008			
	6.	A.6 金属结构工程					
21	010516002001	预埋铁件 1. 钢材种类:20mmQ235B钢板、螺纹钢 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.028			
22	010602003001	钢桁架 1. 部位:桁架 2. 钢材品种、规格: Φ76*3.0、Φ 21.3*1.5Q235B热镀锌圆钢管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.115			
23	010603003001	钢管柱 1. 部位:钢柱 2. 钢材品种、规格:100*6.0Q235B热镀锌 钢矩管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.227			
24	010604001001	钢梁 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:100*6.0Q235B热镀锌 钢矩管	t	0.242			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目—荔浦市青山镇松林42
队路基修复及屯内基础设施建设工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
25	010606002001	钢檩条 1. 部位:檩条 2. 钢材品种、规格:80*40*2. 0Q235B热镀锌钢矩管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0. 144			
26	010602001001	钢屋架 1. 部位:水平支撑、系杆 2. 钢材品种、规格:Φ 76*3. 0Q235B热镀锌圆钢管、Φ 20圆钢 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0. 057			
27	010901001001	瓦屋面 1. 0. 5厚彩钢瓦 2. 其他满足设计图纸及规范	m²	33. 62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	基础垫层 C15基础模板制作安拆	m²	0. 96			
29	011702001002	基础 C30基础模板制作安拆	m²	4. 32			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
30	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台次	1			
31	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机[功率75kW]	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目一荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
挡墙工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	312.95	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	312.95	分部分项工程费及措施项目费
渠道工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	134.64	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	134.64	分部分项工程费及措施项目费
钢结构大棚			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	22.97	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.97	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目--荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000701001	市政人工	元		
4		◆材料◆			
5	010000102.1	100*6.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
6	010103002	螺纹钢钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	011701001	100*6.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
13	011901001	100*6.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
14	012102001	100*6.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
15	012102001	80*40*2.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
16	012102001	Φ76*3.0Q235B热镀锌圆钢管	t		
17	012901031	100*6.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
18	012901031	80*40*2.0Q235B热镀锌钢矩管	t		
19	012901031	Φ20圆钢	t		
20	012914007	钢垫板(综合)	t		
21	012914010	连接支板	只		
22	020101002	橡胶板 2mm	m²		
23	020310001	密封带 3×20mm	m		
24	022901001	麻袋	条		
25	022902001	麻绳	kg		
26	023301001	草袋	m²		
27	023301003	草袋片	片		
28	030108001	自攻螺钉	百个		
29	030125001	螺栓（综合）	kg		
30	030183001	铁钉(综合)	kg		
31	030183001	铁钉（综合）	kg		
32	031311001	电焊条（综合）	kg		
33	032116001	铁件(综合)	kg		
34	032116004	预埋铁件	kg		
35	032126001	彩钢堵头	m		
36	040502010	碎石 50~80	m³		
37	040905001	粘土	m³		

主要材料及价格表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目--荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	041101001	毛石（块石）	m³		
39	041101002	片石	m³		
40	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
41	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
42	050306001	周转板枋材	m³		
43	050306001	周转板枋材	m³		
44	050306002	周转枋材	m³		
45	050306003	周转板材	m³		
46	050308008	板枋材	m³		
47	050308008	板枋材	m³		
48	052502007	垫木	m³		
49	090508003	彩钢板 0.5mm	m²		
50	133101003	石油沥青 30#	kg		
51	133101003	石油沥青 30#	kg		
52	134101001	嵌缝料	kg		
53	143508001	脱模剂	kg		
54	143520001	隔离剂	kg		
55	143901001	乙炔气	m³		
56	143906001	氧气	m³		
57	144113003	玻璃胶 350g	支		
58	170701000	Φ76*3.0、Φ21.3*1.5Q235B热镀锌圆钢管	t		
59	172504004.1	硬聚氯乙烯（PVC—U）排水管 De100	m		
60	172508021	塑料管 Φ160	m		
61	341101001	水	m³		
62	341101001	水	m³		
63	341508001	其他材料费	元		
64	341508001	其他材料费	元		
65	350102003	组合钢模板	kg		
66	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
67	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
68	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
69	350203001	零星卡具	kg		
70	370501001	油浸枕木	m³		
71	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
72	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
73		◆商品砼◆			
74	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		

主要材料及价格表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目--荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	043104002	碎石 GD40 商品普通砣 C15	m³		
76	043104003	碎石 GD40 商品普通砣 C20	m³		
77	043104005	碎石 GD40 商品普通砣 C30	m³		
78		◆机械台班组成◆			
79	000301001	机械台班人工费	元		
80	000701002	市政机械台班人工费	元		
81	000701003	市政机械第一类费用	元		
82	002401001	机械台班人工费	元		
83	140301004	国V汽油 92#	kg		
84	140301004	汽油 92#	kg		
85	140304001	轻柴油 0#	kg		
86	140304001	轻柴油 0#	kg		
87	341103001	电	kW. h		
88	341103001	电	kW. h		
89	341103001	电	kW • h		
90	994701003	停滞费	元		
91	994701004	折旧费	元		
92	994701004	折旧费	元		
93	994701005	大修理费	元		
94	994701005	检修费	元		
95	994701006	经常修理费	元		
96	994701006	维护费	元		
97	994701007	安拆及场外运输费	元		
98	994701008	其他费	元		
99	994701008	其他费用	元		
100		◆机械◆			
101	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
102	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
103	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
104	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
105	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
106	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
107	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
108	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
109	990701007	履带式推土机功率 135kW	台班		
110	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
111	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:2024年荔浦市青山镇、蒲芦乡第二批大中型水库基金项目一荔浦市青山镇松林42队路基修复及屯内基础设施建设工程

第4页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
113	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
114	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
115	990705003	自卸汽车[装载质量4. 5t]	台班		
116	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
117	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
118	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
119	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
120	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
121	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
122	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
123	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
124	991520003	管子切断机[直径 250mm]	台班		
125	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
126	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
127	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
128	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
129	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
130	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
131	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100 (mm)]	台班		
132	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
133	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
134	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
135	992305001	相贯线切割机	台班		
136	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
137	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
138	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
139	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45 (cm³)]	台班		
140	992701002	电焊条烘干箱[容积55×45×55 (cm³)]	台班		
141	992702001	恒温箱	台班		
142	994301005	电动空气压缩机[排气量10m³/min]	台班		
143	994701001	其他机械费	元		
144		合 计			

投标报价汇总表

合同段：荔浦市蒲芦乡万全村东岐岭屯黄竹冲硬化道路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：荔浦市蒲芦乡万全村东岐岭屯黄竹冲硬化道路工程

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石，厚10cm	m2	5157.58		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C25混凝土面层，厚18cm	m3	877.95		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1.08		
清单 第300章 合计 人民币 元					

