

雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第1页 共1页

一、工程概况： 本工程项目位于桂林市雁山区，工程名称为雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼，共三层，其中一层为架空层，总建筑面积1268.52㎡。主要建设内容为：建筑装饰装修工程、水电安装工程。 二、编制依据： 1、工程量计算范围：图纸设计范围内的工程内容； 2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 3、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则； 4、GB 50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》及广西壮族自治区实施细则（修订本）； 5、《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）； 6、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； 7、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]07号）； 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）； 三、其他 1、材料设备价格主要按2025年第4期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市除税信息价计取，桂林市除税信息价没有的材料设备，其价格参考市场价。 2、本工程采用干混预拌砂浆。 3、本工程土方外运暂按10Km考虑。 4、本工程图纸上的热水器为业主自理，不计入本次预算内。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼—建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼—水电安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼—拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼--建筑装饰							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 挖土方式: 人工机械配合挖土	m³	1012.11			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:按图示要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:1km以内	m³	954.10			
3	010103002001	余土弃置 1. 弃土运距:1km	m³	58.01			
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 弃土运距:9km 2. 结算按签证实际距离计算	m³ • km	522.09			
	3.	A. 3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体类型: MU15页岩烧结多孔砖 190*190*90mm 2. 墙体厚度: 190mm厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 GQ5	m³	146.98			
6	桂010401015001	砖砌化粪池 规格: 02S701-Z9-30F	座	1			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 80厚C15混凝土	m³	33.18			
8	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	7.80			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	36.45			
10	010502003001	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	65.25			
11	010502003002	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.94			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.52			
13	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.09			
14	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.38			
15	010503004001	圈梁	m³	1.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20					
16	010505006001	栏板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	11.50			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.10			
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	221.90			
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	14.48			
20	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.07			
21	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 Φ10以内	t	0.725			
22	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 螺纹钢 Φ10以内 2. 含钢筋调直费	t	23.583			
23	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 螺纹钢 Φ10以上	t	24.615			
24	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 Φ10以内	t	0.924			
25	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	548			
26	010507001001	坡道 1. 100厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 详见图集15ZJ001-143页坡2	m²	88.38			
27	桂010507008001	地坪 1. 素土夯实 2. 100mm碎石垫层 3. 150mm厚C25砼 4. 300*300*15成品悬浮地板(另计)	m²	327.25			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位:不上人平屋面 2. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3. 1.5mm+1.5mm厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m²	467.96			
29	010902003001	屋面刚性层 1. 部位:屋面一	m²	436.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层, 3m*3m设置分格缝 3. 50厚挤塑聚苯板 (另列) 4. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 (另列) 5. 1.5mm+1.5mm厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 (另列) 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层, 纵横分缝间距6m, 沥青油膏嵌缝 7. 30厚 (最薄处) 1: 8陶粒混凝土建筑找坡2% (平均厚度142.6mm) 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 (原浆压光)					
30	010904002001	楼面2聚合物水泥涂膜防水 1. 部位: 卫生间楼面 2. 1.2+1.2厚聚合物水泥涂膜防水层	m²	98.44			
31	010904002002	楼面2聚合物水泥防水涂料 1. 部位: 卫生间沉坑面 2. 底坑刷1.5厚聚合物水泥防水涂料, 从板面沿墙壁抹至顶部, 出门洞口处涂抹长度不小于500	m²	80.82			
32	010903002001	卫生间墙面聚合物水泥防水涂料 1. 部位: 卫生间墙面 2. 底坑刷1.5厚聚合物水泥防水涂料, 从板面沿墙壁抹至顶部, 出门洞口处涂抹长度不小于500	m²	252.34			
33	010904002003	楼面3水泥基防水涂膜 1. 部位: 空调机位板 2. 1.5厚水泥基防水涂膜, 从板面沿墙壁抹至高于同层楼面300处	m²	67.65			
34	010903004001	外墙面变形缝 1. 图集: 11ZJ111-32/A-2	m	2.40			
35	010904004001	楼面变形缝 1. 图集: 11ZJ111-6/A-8	m	4.40			
36	010904004002	地面变形缝 1. 图集: 11ZJ111-6/A-7	m	2.20			
37	010902008001	屋面变形缝 1. 图集: 11ZJ111-7/A-11	m	2.20			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
38	011001001001	保温隔热屋面 1. 50mm挤塑聚苯板 2. 部位: 不上人保温屋面	m²	424.59			
39	011001003001	保温隔热墙面 1. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 30厚泡沫玻璃保温板	m²	283.97			
	9.	A.9 楼地面工程					
40	011101002001	现浇水磨石楼地面-地1 1. 部位: 一层架空层 2. 15厚1:2水泥石子磨光 (玻璃条分格并用普通水磨石, 尺寸现场实际确定分隔) 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一遍	m²	415.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6.80厚C15混凝土,基土夯实(另列)					
41	011106002001	防滑地砖楼面-楼1 1.部位:除卫生间外楼面 2.8-10厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.20厚1:3干硬水泥砂浆 4.素水泥砂浆一遍	m²	638.33			
42	011102003001	块料楼面-楼2 1.部位:卫生间 2.300*300防滑耐磨地砖铺实拍平,干水泥擦缝 3.25厚1:2水泥砂浆 4.1.2+1.2厚聚合物水泥涂膜防水层(另列) 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.轻骨料混凝土填充,向地漏找坡 7.底坑刷1.5厚聚合物水泥防水涂料,从板面沿墙壁抹至顶部,出门洞口处涂抹长度不小于500(另列) 8.20厚1:3水泥砂浆找平 9.基土夯实	m²	80.82			
43	011106002002	块料楼梯面层 1.8-10厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬水泥砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	67.96			
44	011101001001	水泥砂浆楼地面-楼3 1.部位:空调机位 2.20厚WS M20水泥砂浆找坡(0.5%)坡向地漏	m²	38.83			
45	011103001001	成品悬浮地板 规格:300*300*15成品悬浮地板	m²	237.60			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
46	011201001001	墙面一般抹灰 1.部位:内墙2 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3.10厚1:1:6水泥沙石灰砂浆	m²	721.38			
47	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1.部位:不同材料交界处及楼梯间内墙面	m²	447.63			
48	011201001002	墙面一般抹灰 1.部位:外墙 2.8厚1:2.5水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.12厚1:3水泥砂浆找平层 4.墙面基层界面处理,刷界面砂浆一道	m²	847.32			
49	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆	m²	129.04			
50	桂011204007001	块料墙裙 1.部位:除卫生间外所有内墙 2.8-10厚600*300面砖,白水泥浆擦缝(1200高) 3.刷3~4厚掺水泥重5%的108胶素水泥浆结合层一道	m²	483.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 刷素水泥浆一遍 5. 15厚1:3水泥砂浆分两次抹光					
51	桂011204007002	卫生间块料墙面 1. 8厚600*300面砖墙面贴至顶, 水泥浆擦 缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 嵌	m ²	227.14			
	11.	A. 11 天棚工程					
52	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 卫生间天棚 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	79.95			
	12.	A. 12 门窗工程					
53	010801001001	普通成品门(带门套) 1. 订制成品门 2. 含门锁, 合页, 门碰等五金配件	m ²	4.20			
54	010801001002	普通成品双开门(带门套) 1. 订制成品双开门, 门上设观察窗, 观察 窗采用安全玻璃 2. 含门锁, 合页, 门碰等五金配件	樘	8			
55	010807001001	90系列铝合金推拉窗 玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mm LOW-E中空 玻璃 1. 型材壁厚:1.8mm 2. 含材料及五金配件、制作、安装、运输 等所有工序 3. 洞口面积>2m ²	m ²	106.68			
56	010807001002	90系列铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mm LOW-E中 空玻璃 2. 型材壁厚:1.8mm 3. 含材料及五金配件、制作、安装、运输 等所有工序 4. 洞口面积≤2m ²	m ²	7.20			
57	010807001003	90系列铝合金固定窗 1. 玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mm LOW-E中 空玻璃 2. 型材壁厚:1.8mm 3. 含材料及五金配件、制作、安装、运输 等所有工序 4. 洞口面积>2m ²	m ²	24.96			
58	010807003001	金属百叶窗 1. 铝合金75系列百叶窗 2. 洞口面积>2m ²	m ²	44.40			
59	010807004001	铝合金推拉金刚纱窗	m ²	44.28			
60	010807005001	不锈钢防盗网	m ²	85.92			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
61	011407001001	外墙面喷(刷)真石漆 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰底层涂料	m ²	955.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 1. 部位: 班级活动室、办公室、走廊、楼梯 2. 米白色乳胶漆面层二道(燃烧性能: A级)	m ²	1030.85			
63	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 班级活动室、办公室、雨篷、架空层、走廊、楼梯间 2. 米白色无机装修涂料面层一底二面(燃烧性能: A级)	m ²	1702.25			
64	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 卫生间 2. 米白色无机装修涂料面层一底二面(燃烧性能: A级)	m ²	80.30			
65	011406003001	外墙满刮腻子 1. 部位: 外墙面 2. 刮外墙腻子二遍	m ²	955.56			
66	011406003002	内墙满刮腻子 1. 部位: 班级活动室、办公室、走廊、楼梯 2. 满刮抗裂柔性耐水腻子两道, 打磨平整	m ²	1030.85			
67	011406003003	天棚满刮腻子 1. 部位: 班级活动室、办公室、雨篷、架空层、走廊、楼梯间等 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	1702.25			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
68	011503001001	护窗栏杆 1. 高度: 1300mm高 2. 立柱: 70*70*3钢方管, 扶手: 100*80*2mm钢侧圆管 3. 横管: 40*40*1.2钢方管, 竖管: 20*20*1.2钢方管, 栏杆垂直净距应≤90mm 4. 详见图纸JS-节1 大样1a	m	28.80			
69	011503001002	阳台栏杆 1. 扶手: 100*80*2mm钢侧圆管 2. 竖管: 40*40*1.2钢方管, 栏杆垂直净距: 110mm 3. 尺寸随弧剩余高度 4. 详见图纸JS-节1 大样1b	m	38.94			
70	011503001003	楼梯栏杆 1. 参15J403-1 C3 (Y1型) 2. 栏杆高度: 900mm, 顶层水平段高度1300mm 3. 不锈钢管扶手 φ50*3, 4. 不锈钢管幼儿扶手 φ40*2, φ30*2不锈钢管与立柱焊牢 5. 不锈钢管立柱 φ50*3, φ20*1.0不锈钢管竖杆 6. 材质: 201不锈钢	m	33.89			
71	011503001004	楼梯靠墙扶手 1. 参11ZJ401 页36-2 2. 高度: 600mm	m	30.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 40*4*100硬木扶手					
72	011210005001	成品隔断 1. 参15ZJ512-3/35	m²	30.40			
73	011505001001	洗漱台 1. 大理石台板 2. 参15ZJ512-1/41	m²	4.00			
74	011505006001	毛巾杆(架) 1. 材质: 201不锈钢	套	8			
75	011505005001	卫生间安全抓杆 1. 材质: 201不锈钢	个	32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001001	垫层 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	18.36			
77	011702001002	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	97.20			
78	011702004001	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	511.81			
79	011702004002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	27.54			
80	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	41.37			
81	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	49.69			
82	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	123.60			
83	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	16.35			
84	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	15.50			
85	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	2140.16			
86	011702028001	压顶、扶手 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	34.80			
87	011702029001	坡道 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	88.38			
88	011702024001	楼梯 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	67.96			
89	011702021001	栏板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	198.57			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
90	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管架	m ²	1293.51			
91	桂011701003001	脚手架租赁使用费 1. 搭设方式:扣件式脚手架 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 结算按审定施工组织设计或由发承包双方根据工程实际情况确定。	m ² ·天	116415.900			
92	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管架	m ²	633.52			
93	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型: 楼板钢管架	m ²	1351.32			
	011703	垂直运输					
94	011703001001	垂直运输 1. 结构类型: 框架结构 2. 运输高度: 20m以内	台·月	5			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
95	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
96	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	396.84			
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼—水电安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
97	030404017001	APZ总配电箱 1. 安装方式:底边距地1.4m明装 2. 箱内元器件详见配电系统图	台	1			
98	030404017002	AL2照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 箱内元器件详见配电系统图	台	1			
99	030404017003	AL3照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 箱内元器件详见配电系统图	台	1			
100	030404017004	ALG照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 箱内元器件详见配电系统图	台	1			
101	030404017005	PD-A应急照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见配电系统图	台	1			
102	030404035001	单相二、三极安全型组合插座16A 1. 安装方式:距地0.3m暗装或距地1.8暗装	套	58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	030404035002	单相三极柜式空调插座(安全型) 16A 1. 安装方式:距地2.0m暗装	套	8			
104	030404035003	单相三极挂式空调插座(安全型) 16A 1. 安装方式:距地2.5m暗装	套	2			
105	030404035004	单相三极防水热水器插座(安全型) 16A 1. 安装方式:距地2.0m暗装	套	4			
106	030404035005	单相三极防水插座(安全型) 16A 1. 安装方式:距地1.80m暗装	套	4			
107	030404034001	(单控)单联跷板开关 1. 安装方式:距地1.4m暗装	套	8			
108	030404034002	(单控)三联跷板开关 1. 安装方式:距地1.4m暗装	套	6			
109	030404034003	(单控)四联跷板开关 1. 安装方式:距地1.4m暗装	套	6			
110	030404034004	紫外线消毒灯专用开关 1. 安装方式:距地1.8m暗装	套	8			
111	030412005001	LED灯盘 32W 1. 带全套附件,光通量2400Lm 2. 吸顶安装	套	30			
112	030412005002	LED灯盘 36W 1. 带全套附件,光通量3600Lm 2. 吸顶安装	套	123			
113	030412001001	防水防尘节能吸顶灯 1. 规格:12W 2. 吸顶安装	套	16			
114	030412005003	紫外线杀菌灯 1×36W 1. 带全套附件,T8 LED 2. 平梁底吊装	套	36			
115	030108003001	轴流通风机 型号:T35-11-2.8轴流风机 规格及指标:N=0.12kw, n=2900r/min,L=1224m³/h,H=128Pa 叶片角度15°,G=10.26kg,留洞尺寸: Φ480,风机效率:64%	台	4			
116	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJ(F)E-1KV-4X50mm² 1. 敷设方式:埋地敷设	m	30.00			
117	030408001002	铜芯电力电缆 WDZ-YJ(F)E-1KV- 4X25+1X16mm² 1. 敷设方式:普通敷设	m	22.93			
118	030408006001	电力电缆头制作、安装 WDZ-YJ(F)E-1KV- 4X50mm² 1. 电压等级(kV):0.6/1kV 2. 制作方法:户内干包式	个	2			
119	030408006002	电力电缆头制作、安装 WDZ-YJ(F)E-1KV- 4X25+1X16mm² 1. 电压等级(kV):0.6/1kV 2. 制作方法:户内干包式	个	4			
120	030411004001	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-750V-10mm² 规格:WDZ-BYJ-750V-10mm²	m	6.20			
121	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-750V-4mm² 规格:WDZ-BYJ-750V-4mm²	m	19.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
122	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZBYJ-750V-2.5mm2 规格: WDZBYJ-750V-2.5mm2	m	2670.72			
123	030411004004	线槽配线 照明线路 WDZBYJ-750V-2.5mm2 规格: WDZBYJ-750V-2.5mm2	m	141.96			
124	030411004005	管内穿线 照明线路 WDZBYJ-750V-4mm2 规格: WDZBYJ-750V-4mm2	m	1229.66			
125	030411004006	线槽配线 动力线路 WDZBYJ-750V-4mm2 规格: WDZBYJ-750V-4mm2	m	760.26			
126	030411003001	桥架CT150*75 规格: 150*75, 梁下200安装	m	63.04			
127	030413001001	桥架支架制作安装	kg	179.71			
128	031201003001	金属结构刷油 1. 手工除锈后刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍	kg	179.91			
129	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 规格: SC80	m	30.00			
130	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格: SC20	m	5.68			
131	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 规格: PC40	m	18.37			
132	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 规格: PC32	m	1.40			
133	030411001005	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 规格: PC20	m	1001.73			
134	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径40mm以内) 1. 类型: 砖结构	m	11.60			
135	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) 1. 类型: 砖结构	m	204.30			
		消防应急照明系统					
136	030412005004	自带蓄电池非集中控制应急照明灯(A型) 1. 规格: DC24V 6W 2. 安装方式: 距地2.4米壁装	套	16			
137	030412005005	自带蓄电池非集中控制应急照明灯(A型) 1. 规格: DC24V 6W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	8			
138	030412004001	自带蓄电池非集中控制应急标志灯(A型) 1. 规格: DC24V 1W(中型) 2. 安装方式: 距地0.5m安装	套	24			
139	030412004002	自带蓄电池非集中控制疏散出口指示灯(A型) 1. 规格: DC24V 1W(中型) 2. 安装方式: 距地2.5吊装	套	4			
140	030412004003	自带蓄电池非集中控制安全出口指示灯(A型) 1. 规格: DC24V 1W(中型) 2. 安装方式: 距地2.5吊装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
141	030412004004	自带蓄电池非集中控制楼层标志灯(A型) 1. 规格: DC24V 1W(中型) 2. 安装方式: 距地2.2m~2.5m安装	套	6			
142	030412004005	自带蓄电池非集中控制多信息复合标志灯(A型) 1. 规格: DC24V 1W(中型) 2. 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	6			
143	030411004007	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ² 规格: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	675.00			
144	030411001006	钢管敷设 SC20 1. 砖、混凝土结构暗配 2. 规格: SC20	m	297.40			
145	030413002003	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) 1. 类型: 砖结构	m	40.98			
146	030414002001	送配电装置系统调试 规格: 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
147	030502003001	FD弱电箱 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 参考规格: 450*450*140mm 3. 内设网络配线架等由运营商考虑	个	1			
148	030502003002	ATV电视进线前端箱 1. 规格: 450*450*140 2. 箱内设备元器件由运营商提供 3. 安装方式: 底边距地1.5m明装	个	1			
149	030502012001	网络插座 单口 安装方式: 距地0.5m暗装	个 (块)	8			
150	030502004001	电话插座 安装方式: 距地0.5m暗装	个	8			
151	030502004002	电视插座 安装方式: 距地0.5m暗装	个	4			
152	030411003002	桥架CT150*75 规格: 150*75, 梁下200安装	m	18.57			
153	030411003003	桥架CT100*50 规格: 100*50, 梁下200安装	m	68.16			
154	030413001002	桥架支架制作安装	kg	241.35			
155	031201003002	金属结构刷油 1. 手工除锈后刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍	kg	241.35			
156	030502005001	12芯多模光纤 镀锌钢管内敷设	m	30.00			
157	030502005002	Category5线缆 桥架内敷设	m	180.40			
158	030502005003	Category5线缆 管内敷设	m	88.74			
159	030502006001	穿放、布放电话线缆 桥架内敷设RVS-2*0.5	m	180.40			
160	030502006002	穿放、布放电话线缆 管内敷设RVS-2*0.5	m	92.72			
161	030505005001	视频同轴电缆 SYWLY-75-9 镀锌钢管内敷设	m	30.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
162	030502005004	CAT5E线缆 桥架内敷设	m	103.12			
163	030502005005	CAT5E线缆 管内敷设	m	37.52			
164	030411001007	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 规格: PC25	m	19.92			
165	030411001008	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 规格: PC20	m	155.76			
166	030413002004	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) 1. 类型:砖结构	m	74.40			
		B5 校园广播系统					
167	030904007001	扬声器3W 安装方式:底边距地3.0m壁装	个	17			
168	030502008001	ZRNH-RVV2*1.5 桥架内敷设	m	27.50			
169	030502008002	ZRNH-RVV2*1.5 管内敷设	m	145.91			
170	030411001009	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC25 规格: SC25	m	140.81			
		B5 视频监控-工程					
171	040205020001	1080P高清彩色半球摄像机 1080P高清彩色半球摄像机 壁挂安装,高度3.0米	台	6			
172	040205020002	1080P高清彩色枪式摄像机(含护罩及SD卡) 1. 1080P高清彩色枪式摄像机(含护罩及SD卡) 2. 天花板下壁挂安装	台	10			
173	030501012001	SW网络交换机 1. 规格:交换机 固定配置 百兆24口 2. 机柜内安装	台	1			
174	030414007001	摄像机集中供电电源 1. 规格: 12V 2. 机柜内安装	台	1			
175	030502008003	WDZ-RVV-2*1.5 桥架内敷设	m	75.41			
176	030502008004	管内穿线WDZ-RVV-2*1.5 规格: WDZ-RVV-2*1.5	m	91.14			
177	030502005006	网络线CAT6 桥架内敷设	m	75.41			
178	030502007001	网络线CAT6 敷设方式:穿管明敷	m	95.94			
179	030411001010	砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)25 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)25	m	91.14			
180	桂030502024001	系统调试 1000点以下	系统	1			
		防雷工程					
181	030409003001	避雷引下线	m	165.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装形式:利用柱内钢筋4根Φ12或2根Φ16作为引下线					
182	030409005001	避雷网 1. 材质:热镀锌圆钢Φ10 2. 安装形式:沿屋面、女儿墙敷设	m	189.38			
183	030409002001	接地母线 1. 材质:利用基础钢筋做接母线 2. 工作内容:接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆。	m	172.91			
184	030409008001	总等电位端子联接箱 1. 材质:铁箱300*200mm 2. 安装形式:底边距地0.3米,暗装 3. 工作内容:测位、除锈、下料、箱体安装、焊接、接地。	台	1			
185	030409008002	接地电阻测试点 1. 材质:金属板100*60*6mm 2. 安装形式:距室外地面0.5米,安装 3. 工作内容:测位、除锈、下料、箱体安装、焊接、接地。	块	4			
186	桂030409013001	接地跨接 用-40x4不锈钢引出线,埋深1.0m,长大于1m	处	9			
187	030414011001	接地装置调试 接地网 1. 工程内容:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。	系统	1			
		B9 给排水工程					
188	031001006001	内衬塑热镀锌钢管 DN65 1. 连接方式:螺纹连接 2. 压力: 1.25MPa	m	29.09			
189	031001006002	内衬塑热镀锌钢管 DN50 1. 连接方式:螺纹连接 2. 压力: 1.25MPa	m	8.52			
190	031001006003	内衬塑热镀锌钢管 DN40 1. 连接方式:螺纹连接 2. 压力: 1.25MPa	m	28.47			
191	031001006004	内衬塑热镀锌钢管 DN32 1. 连接方式:螺纹连接 2. 压力: 1.25MPa	m	7.20			
192	031001006005	内衬塑热镀锌钢管 DN20 1. 连接方式:螺纹连接 2. 压力: 1.25MPa	m	15.20			
193	031001006006	PP-R塑料给水管 DN40 1. 连接方式:热熔连接 2. 压力: 1.25MPa	m	18.68			
194	031001006007	PP-R塑料给水管 DN32 1. 连接方式:热熔连接 2. 压力: 1.25MPa	m	6.00			
195	031001006008	PP-R塑料给水管 DN25 1. 连接方式:热熔连接	m	41.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 压力: 1.25MPa					
196	031001006009	PP-R塑料给水管 DN20 1. 连接方式:热熔连接 2. 压力: 1.25MPa	m	7.60			
197	031001006010	PVC-U塑料排水管 De200 1. 连接方式:粘接连接	m	3.97			
198	031001006010	PVC-U塑料排水管 De160 1. 连接方式:粘接连接	m	26.12			
199	031001006011	PVC-U塑料排水管 De110 1. 连接方式:粘接连接	m	82.40			
200	031001006012	PVC-U塑料排水管 De75 1. 连接方式:粘接连接	m	19.24			
201	031001006013	塑料直通雨水管安装 公称外径 (mm以内) 110	m	47.60			
202	031001006014	过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘 接连接) 安装 公称外径 (mm以内) 75	m	21.60			
203	031001006015	过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘 接连接) 安装 公称外径 (mm以内) 50	m	3.00			
204	桂031004023001	87型雨水斗安装 雨水斗 100 {水泥防水砂 浆 (加防水粉5%) 1:2.5}	个	4			
205	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 1. 含水龙头及附配件 水龙头为冷热水混合延时水龙头	套	16			
206	031004010001	淋浴器 1. 含配件等安装	套	4			
207	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 1. 含自闭式冲洗阀DN20及附配件	套	32			
208	桂031004021001	不锈钢地漏 De50 (带S存水弯)	个	18			
209	桂031004022001	地面扫除口安装 地面扫除口 De110	个	8			
210	031003001001	闸阀DN65 连接方式: 螺纹连接	个	2			
211	031003001002	截止阀DN25 连接方式: 热熔连接	个	8			
212	031003001003	截止阀DN40 连接方式: 热熔连接	个	12			
213	031003001004	截止阀DN50 连接方式: 螺纹连接	个	4			
214	031003013001	螺纹水表 DN65 含1个闸阀DN65	组	1			
215	031003013002	螺纹水表 DN40	组	1			
216	031003003001	止回阀 DN65 连接方式: 螺纹连接	个	1			
217	031003001005	自动排气阀 DN20 连接形式: 螺纹连接	个	5			
218	031003001006	截止阀DN20 连接方式: 螺纹连接	个	5			
219	031003001007	电动阀DN40 连接方式: 螺纹连接	个	5			
220	031002003001	刚性防水套管制作 安装 DN50	个	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
221	031002003002	刚性防水套管制作 安装 DN100	个	20			
222	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1m以内	m ³	43.99			
223	010103001001	回填土方 1. 土壤类别:一般土 2. 填土深度:1m以内	m ³	13.99			
224	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:5km	m ³	30.00			
		B9 消火栓工程					
225	030901002001	消火栓钢管 DN100 1. 材质:热镀锌钢管 2. 连接方式:螺纹连接 3. 管道安装、试压、消毒、冲洗	m	30.83			
226	030901002001	消火栓钢管 DN65 1. 材质:热镀锌钢管 2. 连接方式:螺纹连接 3. 管道安装、试压、消毒、冲洗	m	3.00			
227	031201001001	明装消防管道刷油 樟丹防锈漆二道,红色调和漆二道	m ²	11.26			
228	031002001001	管道支架制作安装 按设计图示质量计算	kg	44.48			
229	031201003003	金属结构刷油 手工除锈 轻锈 樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道	kg	44.48			
230	030901010001	室内消火栓 消火栓箱采用铝合金箱,消火栓挂江高出 楼地面1.10m 消火栓箱内配SN65型室内消火栓、QZ19型 直流水枪、25m长衬胶水带、消防软管卷盘 含消防按钮、报警指示灯	套	3			
231	030901010002	屋顶试验消火栓 尺寸:800*650*240 内设压力表、DN65旋转型消火栓1个	套				
232	030901013001	灭火器放置箱安装 内置两具磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC4	套	6			
233	031003002001	闸阀 DN100 连接方式:螺纹连接	个	4			
234	031003002002	止回阀 DN100 连接方式:螺纹连接	个	1			
235	031003002003	截止阀 DN100 连接方式:螺纹连接	个				
236	031003001008	自动排气阀 DN100 连接形式:螺纹连接	个	1			
237	031006015001	不锈钢焊接高位消防水箱 规格:3m*4m*2m,有效容积18m ³ 含水箱内溢流管、泄空管、通气管等辅材 配件安装 具体详见高位消防水箱大样图	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
238	桂030113027001	设备基础灌浆	m ³	2.40			
239	031003002004	旋流防止器 DN100 连接方式: 螺纹连接	个	1			
240	031003002005	闸阀 DN150 连接方式: 法兰连接	个	1			
241	031003001009	截止阀DN20 连接方式: 螺纹连接	个	2			
242	031003001010	可读液位计DN20	个	1			
243	03B001	消防水管抗震支架	副	5.00			
244	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	3			
		单价措施项目					
雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼—拆除							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
245	桂011616003001	房屋整体机械拆除	m ²	310.00			
	4.	第四章渣土运输					
246	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运输车辆: 加盖环保汽车 3. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算 4. 本项包含运距1km, 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、运渣相片	m ³	328.60			
247	桂010103003001	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别: 废渣 2. 运输车辆: 加盖环保汽车 3. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算 4. 本项为10km以内每增减1km, 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、运渣相片	m ³ ·km	2957.40			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第1页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
8	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
9	010302001	镀锌钢丝 (综合)	kg		
10	010307003	铁丝 Φ4	kg		
11	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
16	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
19	011101001	方钢 (综合)	t		
20	011101002.1	方钢40×40×1.2	t		
21	011301001	扁钢 (综合)	t		
22	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
23	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
24	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
25	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
26	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
27	012703002	镀锌型钢 (综合)	kg		
28	012901030	薄钢板 (0.5~4) mm	t		
29	012902001	钢板 (综合)	kg		
30	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
31	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
32	020101001	橡胶板	kg		
33	020101002	橡胶板 2mm	m²		
34	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
35	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
36	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m²		
37	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第2页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	021107001	聚苯乙烯板	m³		
39	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
40	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706004	白布0.9m	m²		
44	022706005	细白布 宽0.9m	m		
45	022706010	破布	kg		
46	023301002	草袋	条		
47	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
48	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
49	030112001	木螺钉	百个		
50	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
51	030112012	木螺钉M4×50	百个		
52	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
53	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
54	030125001	螺栓 (综合)	kg		
55	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
56	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
57	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
58	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
59	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
60	030143001	对拉螺栓	kg		
61	030155004	塑料锚栓	套		
62	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
63	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
64	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
65	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
66	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
67	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
68	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
69	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
70	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
71	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
72	030171102	螺母	kg		
73	030177001	钢垫圈	kg		
74	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第3页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030183001	铁钉 (综合)	kg		
76	030183001	铁钉 (综合)	kg		
77	030192000	圆钉 (综合)	kg		
78	030311111	不锈钢合页	副		
79	030701012	不锈钢毛巾杆	副		
80	031301006	砂轮片 Φ400	片		
81	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
82	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
83	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
84	031307001	金刚石 (三角形)	块		
85	031311001	电焊条 (综合)	kg		
86	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
87	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
88	031311008	碳钢焊条	kg		
89	031311008	低碳钢电焊条	kg		
90	031321001	焊锡丝 综合	kg		
91	031321003	焊锡	kg		
92	031324001	不锈钢焊丝	kg		
93	031330001	焊剂	kg		
94	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
95	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
96	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
97	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
98	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
99	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
100	031345001	钢锯条	根		
101	031345007	钢割片	片		
102	031346001	钢丝刷子	把		
103	031347001	砂纸	张		
104	031347002	砂纸 (木)	张		
105	031347003	水砂纸	张		
106	031347004	铁砂布	张		
107	032104003	钢丝网 (综合)	m²		
108	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
109	032120001	PVC管专用弹簧	根		
110	040101002	水泥 (综合)	kg		
111	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第4页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
113	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
114	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
115	040103001	白水泥(综合)	t		
116	040103001	白水泥 (综合)	t		
117	040301001	砂(综合)	m³		
118	040301003	细砂	m³		
119	040301004	中砂	m³		
120	040502001	碎石 (综合)	m³		
121	040502001	碎石(综合)	m³		
122	040502003	碎石 (5~20) mm	m³		
123	040504001	石米	t		
124	040701001	陶粒	m³		
125	040902002	生石灰	t		
126	040904003	滑石粉	kg		
127	040905001	粘土	m³		
128	040908002	抗裂砂浆	kg		
129	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
130	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
131	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
132	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
133	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
134	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
135	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
136	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
137	043018005	干混普通防水砂浆 DW M20 P8	t		
138	050101001	木材(综合)	m³		
139	050101001	木材 (综合)	m³		
140	050102005	周转圆木	m³		
141	050301001	一等杉木板枋材 (综合)	m³		
142	050306001	周转板枋材	m³		
143	050306002	周转枋材	m³		
144	050306003	周转板材	m³		
145	050308001	木板	m³		
146	052502007	垫木	m³		
147	053501002	竹篾	百根		
148	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第5页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	070103014.2	陶瓷墙面砖 600×300	m²		
150	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
151	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
152	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
153	081101001	人造大理石板 (综合)	m²		
154	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
155	093701001.1	不锈钢格栅	m²		
156	093901006	成品浴厕隔断 (包括五金配件)	m²		
157	110105002.1	普通成品双开门	樘		
158	110911002.1	铝合金百页窗 (成品)	m²		
159	110915001.1	90系列铝合金推拉窗1.8厚洞口面积>2m²	m²		
160	110915001.2	90系列铝合金推拉窗1.8厚洞口面积≤2m²	m²		
161	110917001.1	90系列铝合金固定窗1.8厚洞口面积>2m²	m²		
162	112101001.1	铝合金金刚纱扇 (成品)	m²		
163	112301001.1	普通成品门	m²		
164	122301002.1	硬木扶手 100×40	m		
165	122310001.1	不锈钢管弯头 φ50 201材质	个		
166	130102001	调和漆 (综合)	kg		
167	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		
168	130130001	防水漆 (配套罩面漆)	kg		
169	130131001	透明底漆	kg		
170	130132001	油灰	kg		
171	130301001	乳胶漆	kg		
172	130307002	真石涂料	kg		
173	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
174	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
175	130507001	防锈漆	kg		
176	130507001	防锈漆	kg		
177	130507002	红丹防锈漆	kg		
178	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
179	130519001	沥青绝缘漆	kg		
180	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
181	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
182	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
183	130705002	铅油	kg		
184	130904001	银粉漆	kg		
185	133101004	石油沥青10#~30#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第6页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	133102001	普通乳化沥青 (水乳型)	kg		
187	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
188	133501001	防水腻子	kg		
189	133504001	防水粉	kg		
190	133508001	建筑油膏	kg		
191	133508002	嵌缝膏	kg		
192	133508006	冷底子油	kg		
193	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
194	133515001	油浸石棉盘根 (综合)	kg		
195	133901001	防腐油	kg		
196	134101001	嵌缝料	kg		
197	140101001	清油	kg		
198	140303001	煤油	kg		
199	140501003	油漆溶剂油	kg		
200	140702001	机油 (综合)	kg		
201	140901002	电力复合酯 一级	kg		
202	140908001	石蜡	kg		
203	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
204	143124001	漂白粉	kg		
205	143303001	硬酯酸 一级	kg		
206	143305003	二甲苯	kg		
207	143306006	酒精	kg		
208	143309001	丙酮	kg		
209	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
210	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
211	143520001	隔离剂	kg		
212	143537001	聚合物胶浆	kg		
213	143901001	乙炔气	m³		
214	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
215	143901002	乙炔气	kg		
216	143906001	氧气	m³		
217	143908001	氩气	m³		
218	144101005	建筑胶	kg		
219	144101005	建筑胶	kg		
220	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
221	144113002	玻璃胶 310g	支		
222	144113003	玻璃胶 350g	支		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第7页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
224	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
225	144116003	胶合剂	kg		
226	144116005	粘合剂	kg		
227	144116023	界面处理剂	t		
228	144116024	专用界面剂	kg		
229	144301001	胶带	m		
230	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
231	144309001	塑料粘胶带	卷		
232	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
233	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
234	150102002	石棉绒(综合)	kg		
235	150118001	石棉橡胶垫	kg		
236	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
237	151501001	泡沫玻璃板	m³		
238	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
239	170301003	镀锌钢管 DN25	t		
240	170508003.1	不锈钢管 φ20×1201 材质	m		
241	170508025.1	不锈钢管 φ40×2.0 201材质	m		
242	170508035.1	不锈钢管 φ50×3.0 201材质	m		
243	170902002.1	方钢管 100×80	m		
244	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
245	172513000	塑料软管	kg		
246	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
247	180314002	钢制弯头 DN20	个		
248	180314003	钢制弯头 DN25	个		
249	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
250	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
251	180327001	外丝 DN15	个		
252	180329001	内牙弯头 DN20	个		
253	181510002	钢制管箍 DN20	个		
254	181510003	钢制管箍 DN25	个		
255	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
256	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
257	181514008.1	镀锌活接头 DN65	个		
258	181515002	钢制活接头 DN20	个		
259	181515005	钢制活接头 DN40	个		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第8页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	181515006	钢制活接头 DN50	个		
261	181515007	钢制活接头 DN65	个		
262	181515009	钢制活接头 DN100	个		
263	182501002	塑料管卡 de25	个		
264	182501003	塑料管卡 de32	个		
265	182501004	塑料管卡 de40	个		
266	182501005	塑料管卡 de50	个		
267	182501007	塑料管卡 de75	个		
268	182501008	塑料管卡 de110	个		
269	182501009	塑料管卡 de160	个		
270	182501010	塑料管卡 de200	个		
271	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
272	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
273	182504002	镀锌管卡子(给水管用)DN20	个		
274	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
275	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
276	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
277	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
278	182511000	接地卡子(综合)	个		
279	182519002	固定卡子 3×80	套		
280	182529007	U型管卡子DN65	个		
281	182529009	U型管卡子DN100	个		
282	190301008.1	闸阀 Z15T-10 DN65	个		
283	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
284	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
285	213321000	大便器胶皮碗	个		
286	213321001	便器接头 De130×110	个		
287	213322001	存水弯 De32	个		
288	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
289	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
290	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
291	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
292	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
293	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
294	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
295	225703000	减震垫	块		
296	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第9页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
298	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
299	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
300	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
301	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
302	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
303	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
304	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
305	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
306	290622005	阻燃管接头 FST40	个		
307	290623003	直管接头 Φ25	个		
308	290628002	塑料护口 15~20	个		
309	290628003	塑料护口 15~50	个		
310	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
311	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
312	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
313	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
314	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
315	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
316	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
317	291111001	开关盒	个		
318	291112001	接线盒	个		
319	291126000	灯具金属吊盒	个		
320	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
321	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
322	332101002	铝合金板变形缝盖板1.0mm	m ²		
323	340105003	钨棒	kg		
324	340701001	塑料手套 ST型	副		
325	340702001	防尘面罩	套		
326	340703001	护目镜	套		
327	341101001	水	m ³		
328	341301001	位号牌	个		
329	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
330	341508001	其他材料费	元		
331	341508001	其他材料费	元		
332	341508006	其他材料费	元		
333	341509001	校验材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第10页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
335	350104002	复合木模板面板	m²		
336	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
337	350302001	回转扣件	个		
338	350302002	对接扣件	个		
339	350302003	直角扣件	个		
340	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
341	350306001	木脚手板 (松杂)	m³		
342	350307002	竹脚手板	m²		
343	350309001	挡脚板 (综合)	m		
344	351101001	钢凿	个		
345	360104004	铸铁井盖井座轻型 Φ700	套		
346	370501003	枕木	m³		
347	370905001	钢垫板	kg		
348	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
349	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
350	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
351	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
352	B-C	卫生间安全抓杆 材料费	副		
353		◆商品砼◆			
354	043104002	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
355	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
356	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
357	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
358	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
359	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
360	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
361		◆配合比◆			
362	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
363	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
364	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
365	801101001	素水泥浆	m³		
366	801302003	白水泥白石子浆 1:2	m³		
367	801504005	石油沥青玛蹄脂	m³		
368	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
369	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
370		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第11页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	0005B006.1	1080P高清彩色枪式摄像机(含护罩及SD卡)	台		
372	005B002.1	扬声器3W	只		
373	005B05.1	1080P高清彩色半球摄像机	台		
374	170014000.1	镀锌钢管SC80	m		
375	170014000.2	热镀锌钢管DN100	m		
376	170014000.3	热镀锌钢管DN65	m		
377	172500000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
378	172500000.2	刚性阻燃塑料管PC32	m		
379	172500000.3	刚性阻燃塑料管PC40	m		
380	172500000.4	刚性阻燃塑料管PC25	m		
381	172500000.5	PVC-U塑料排水管 De160	m		
382	172500000.6	PVC-U塑料排水管 De110	m		
383	172500000.7	PVC-U塑料排水管 De75	m		
384	172500000.8	刚性阻燃塑料管PC20	m		
385	172500000.9	PVC-U塑料排水管 De110	m		
386	172500000.10	PVC-U塑料排水管 De200	m		
387	172502000.1	PP-R塑料给水管 DN40	m		
388	172502000.2	PP-R塑料给水管 DN32	m		
389	172502000.3	PP-R塑料给水管 DN25	m		
390	172502000.4	PP-R塑料给水管 DN20	m		
391	172504000.1	PVC-U塑料排水管 De75	m		
392	172504000.2	PVC-U塑料排水管 De50	m		
393	172801000.1	内衬塑热镀锌钢管 DN65	m		
394	172801000.2	内衬塑热镀锌钢管 DN50	m		
395	172801000.3	内衬塑热镀锌钢管 DN40	m		
396	172801000.4	内衬塑热镀锌钢管 DN20	m		
397	172801000.5	内衬塑热镀锌钢管 DN32	m		
398	180300000.1	热镀锌钢管DN100管件	个		
399	180300000.2	热镀锌钢管DN65管件	个		
400	180903000.1	PP-R塑料给水管 DN40管件	个		
401	180903000.2	PP-R塑料给水管 DN32管件	个		
402	180903000.3	PP-R塑料给水管 DN25管件	个		
403	180903000.4	PP-R塑料给水管 DN20管件	个		
404	180904000.1	PVC-U塑料排水管 De75管件	个		
405	180904000.2	PVC-U塑料排水管 De160管件	个		
406	180904000.3	PVC-U塑料排水管 De110管件	个		
407	180904000.4	PVC-U塑料排水管 De50管件	个		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第12页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
408	180904000.5	PVC-U塑料排水管 De110管件	个		
409	180904000.6	PVC-U塑料排水管 De75管件	个		
410	180904000.7	PVC-U塑料排水管 De200管件	个		
411	181101000.1	内衬塑热镀锌钢管 DN65管件	个		
412	181101000.2	内衬塑热镀锌钢管 DN50管件	个		
413	181101000.3	内衬塑热镀锌钢管 DN40管件	个		
414	181101000.4	内衬塑热镀锌钢管 DN20管件	个		
415	181101000.5	内衬塑热镀锌钢管 DN32管件	个		
416	182706000.1	抗震支架	个		
417	193800000.1	截止阀DN25	个		
418	193800000.2	截止阀DN40	个		
419	194103000.1	截止阀DN20	个		
420	194103000.2	止回阀 DN65	个		
421	194103000.3	闸阀DN65	个		
422	194103000.4	止回阀 DN100	个		
423	194103000.5	闸阀 DN100	个		
424	194103000.6	旋流防止器 DN100	个		
425	194103000.9	电动阀DN40	个		
426	194103000.10	截止阀DN50	个		
427	194110000.1	闸阀 DN150	个		
428	210501000.1	淋浴器	套		
429	211501000.1	蹲式大便器	个		
430	213308001.1	冷热水混合延时水龙头	个		
431	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
432	213318000.1	不锈钢地漏 De50(带S存水弯)	个		
433	213319000.1	地面扫除口	个		
434	213320000.1	大便器冲洗管	根		
435	213331000.1	雨水斗DN100	个		
436	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
437	226113000.2	自动排气阀DN100	个		
438	230303000.1	室内消火栓	套		
439	230702000.1	灭火器放置箱 (含2具灭火器)	个		
440	240101000.1	螺纹水表DN40	个		
441	240101000.2	螺纹水表DN65	个		
442	270503001.1	避雷网	m		
443	270605000.1	接地测试板	块		
444	280310000.1	ZRNH-RVV2*1.5	m		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第13页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
445	280310000.2	WDZ-RVV-2*1.5	m		
446	280310000.3	ZRNH-RVV2*1.5	m		
447	280310000.4	WDZ-RVV-2*1.5	m		
448	2811.1	WDZ-YJ(F)E-1KV-4X50mm²	m		
449	2811.2	WDZ-YJ(F)E-1KV-4X25+1X16mm²	m		
450	290206001.1	支撑架	kg		
451	290603000.1	JDG 25	m		
452	291115002.1	ATV电视进线前端箱	个		
453	291115002.2	FD弱电箱	个		
454	301101000.1	电视插座	个		
455	331102000.1	不锈钢焊接高位消防水箱	个		
456	550910000.1	等电位箱	个		
457	B-Z.1	300*300*15成品悬浮地板 主材费	元		
458	B4-0089.1	PD-A应急照明配电箱	台		
459	B4-0090.1	AL2照明配电箱	台		
460	B4-0090.2	APz总配电箱	台		
461	B4-0090.3	AL3照明配电箱	台		
462	B4-0090.4	ALG照明配电箱	台		
463	B5-0082.1	SW网络交换机百兆24口	台(套)		
464	B60077.1	可读液位计	台		
465	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
466	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
467	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
468	Z130108001.1	醇酸磁漆(综合)	kg		
469	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
470	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
471	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
472	Z170303000.1	钢管SC20	m		
473	Z170303000.2	钢管SC25	m		
474	Z170303000.3	钢管SC20	m		
475	Z210901000.1	洗脸盆	个		
476	Z250001001.1	LED灯盘 32W	套		
477	Z250001001.2	LED灯盘 36W	套		
478	Z250001001.3	防水防尘节能吸顶灯	套		
479	Z250001001.4	紫外线杀菌灯 1×36W	套		
480	Z250001001.5	自带蓄电池非集中控制应急照明灯(A型)	套		
481	Z250001001.6	自带蓄电池非集中控制应急标志灯(A型)	套		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第14页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
482	Z250001001.7	自带蓄电池非集中控制疏散出口指示灯(A型)	套		
483	Z250001001.8	自带蓄电池非集中控制安全出口指示灯(A型)	套		
484	Z250001001.9	自带蓄电池非集中控制楼层标志灯(A型)	套		
485	Z250001001.10	自带蓄电池非集中控制多信息复合标志灯(A型)	套		
486	Z250001001.11	自带蓄电池非集中控制应急照明灯(A型)	套		
487	Z260501001.1	(单控)单联跷板开关	个		
488	Z260501001.2	(单控)三联跷板开关	个		
489	Z260501001.3	(单控)四联跷板开关	个		
490	Z260501001.4	紫外线消毒灯专用开关	个		
491	Z264101001.1	单相二、三极安全型组合插座16A	套		
492	Z264101001.2	单相三极柜式空调插座(安全型)16A	套		
493	Z264101001.3	单相三极挂式空调插座(安全型)16A	套		
494	Z264101001.4	单相三极防水热水器插座(安全型)16A	套		
495	Z264101001.5	单相三极防水插座(安全型)16A	套		
496	Z280301000.1	WDZ-BYJ-750V-10mm2	m		
497	Z280301000.2	WDZN-BYJ-750V-4mm2	m		
498	Z280301000.3	WDZBYJ-750V-2.5mm2	m		
499	Z280301000.4	WDZBYJ-750V-4mm2	m		
500	Z280301000.5	WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
501	Z280301000.6	WDZBYJ-750V-2.5mm2	m		
502	Z280301000.7	WDZBYJ-750V-4mm2	m		
503	Z280311000.1	RVS-2*0.5	m		
504	Z280311000.2	Category5	m		
505	Z280311000.3	网络线CAT6	m		
506	Z280311000.4	Category5	m		
507	Z280311000.5	CAT5E线缆	m		
508	Z280311000.6	网络线CAT6	m		
509	Z2811340023.1	RVS-2*0.5	m		
510	Z282500000.1	12芯多模光纤	m		
511	Z282901000.1	视频同轴电缆 SYWLY-75-9	m		
512	Z290101000.1	桥架CT100*50	m		
513	Z290101000.2	桥架CT150*75	m		
514	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
515		◆设备◆			
516	B5-0313.1	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个		
517		◆机械台班组成◆			
518	000502002	2023安装机械第一类费用	元		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第15页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	002401001	机械台班人工费	元		
520	140301004	国V汽油 92#	kg		
521	140301004	汽油92#	kg		
522	140301004.2	汽油92#	kg		
523	140304001	轻柴油0#	kg		
524	140304001	轻柴油 0#	kg		
525	140304001	轻柴油0#	kg		
526	341103001	电	kW·h		
527	341103001	电	kW.h		
528	341103001	电	kW·h		
529	994701003	停滞费	元		
530	994701004	折旧费	元		
531	994701004	折旧费	元		
532	994701005	检修费	元		
533	994701005	大修理费	元		
534	994701006	维护费	元		
535	994701006	经常修理费	元		
536	994701007	安拆及场外运输费	元		
537	994701008	其他费	元		
538		◆机械◆			
539	341509003	其他机械费	元		
540	980502011	手持式万用表	台班		
541	980502012	工业用真效值万用表	台班		
542	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
543	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
544	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
545	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
546	981701001	对讲机 C15	台班		
547	981701002	网络测试仪	台班		
548	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
549	983701003	笔记本电脑	台班		
550	983901001	彩色监视器 14"	台班		
551	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
552	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
553	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
554	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
555	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第16页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
557	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
558	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
559	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
560	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
561	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
562	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
563	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
564	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
565	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
566	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
567	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
568	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
569	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班		
570	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
571	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
572	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
573	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
574	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
575	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
576	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
577	990918001	电动双筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
578	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
579	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
580	991504001	多用喷枪	台班		
581	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
582	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
583	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
584	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
585	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
586	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
587	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
588	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
589	991922001	抛光机	台班		
590	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
591	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
592	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠乡中心幼儿园新建教学楼工程

第17页 共17页

[illegible]