

兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2025年07月16日

兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：\_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ 法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 复核人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_ 复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程
- 2、预算编制范围:民俗文化实践长廊、学校瑶族特色舞台、花圃修整改造
- 3、编制依据:

- (1) 本工程施工图、工程量清单、相关的标准、规范、技术资料;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相应的《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》;
- (3) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)及相应的《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (4) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- (5) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (6) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量用定额》及其配套费用定额;
- (7) 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文);
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文);
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号);
- (10) 本工程材料价格按2025年第7期《桂林建设工程造价信息》兴安县信息价计取,兴安县信息价上没有的材料价格参照同期桂林市信息价及市场询价;
- (11) 安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] $\times$ 0.2%,即安全生产责任保险费暂估价为2235.27元,结算以实际发生为准。

二、其他说明:

- 1、本工程所有费率均取中值;
- 2、项目地点至兴安县城38km,按超运距28km计算。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第1页 共1页

| 序号                | 汇总内容              | 金额(元) | 备注 |
|-------------------|-------------------|-------|----|
| 校园提升改造工程-瑶族特色舞台   |                   |       |    |
| 1                 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1               | 其中:暂估价            |       |    |
| 2                 | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1               | 其中:安全文明施工费        |       |    |
| 3                 | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                 | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
| 校园提升改造工程_民俗文明实践长廊 |                   |       |    |
| 1                 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1               | 其中:暂估价            |       |    |
| 2                 | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1               | 其中:安全文明施工费        |       |    |
| 3                 | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                 | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
| 校园提升改造工程-园林景观     |                   |       |    |
| 1                 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1               | 其中:暂估价            |       |    |
| 2                 | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1               | 其中:安全文明施工费        |       |    |
| 3                 | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                 | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
| 工程项目汇总            |                   |       |    |
| 1                 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1               | 其中:暂估价            |       |    |
| 2                 | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1               | 其中:安全文明施工费        |       |    |
| 3                 | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                 | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |
|                   |                   |       |    |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第1页 共5页

| 序号              | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|------------|
|                 |               |                                                                                    |          |       | 综合单价  | 合 价 | 其中：<br>暂估价 |
| 校园提升改造工程-瑶族特色舞台 |               |                                                                                    |          |       |       |     |            |
|                 |               | 分部分项工程                                                                             |          |       |       |     |            |
|                 | 4.            | 砌筑工程                                                                               |          |       |       |     |            |
| 1               | 010402001001  | 砌块墙<br>1.零星砌砖名称、部位:主席台<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖<br>3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆            | m³       | 8.58  |       |     |            |
| 2               | 010401012001  | 砖砌台阶<br>1.零星砌砖名称、部位:主席台<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖<br>3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆<br>4.砖砌台阶 | m²       | 10.92 |       |     |            |
|                 | 5.            | 石作工程                                                                               |          |       |       |     |            |
| 3               | 020202005001  | 抱鼓石<br>1.石料种类、构件规格:Φ250青石 150mm高                                                   | 只        | 12    |       |     |            |
|                 | 7.            | 木作工程                                                                               |          |       |       |     |            |
| 4               | 020501004001  | 圆柱<br>1.构件名称、类别:Φ250圆柱<br>2.材质:樟子松防腐木                                              | m³       | 3.33  |       |     |            |
| 5               | 020501004002  | 瓜柱<br>1.构件名称、类别:Φ200瓜柱<br>2.材质:樟子松防腐木                                              | m³       | 0.73  |       |     |            |
| 6               | 020501006001  | 吊瓜柱<br>1.构件名称、类别:Φ150瓜柱<br>2.材质:樟子松防腐木                                             | m³       | 0.16  |       |     |            |
| 7               | 020502002001  | 木枋<br>1.构件名称、类别:150*70木方<br>2.材质:樟子松防腐木                                            | m³       | 3.47  |       |     |            |
| 8               | 020502002002  | 矩形梁<br>1.构件名称、类别:250*100木方梁<br>2.材质:樟子松防腐木                                         | m³       | 0.64  |       |     |            |
| 9               | 桂020503009001 | 圆桁(檩)<br>1.构件名称、类别:Φ120木檩条<br>2.材质:樟子松防腐木                                          | m³       | 2.30  |       |     |            |
| 10              | 020508019001  | 封檐板<br>1.厚度:20mm<br>2.木材品种:樟子松防腐木                                                  | m²       | 22.26 |       |     |            |
| 11              | 020508023001  | 封木板<br>1.厚度:20mm<br>2.木材品种:樟子松防腐木                                                  | m²       | 23.44 |       |     |            |
| 12              | 020503002001  | 装饰木方<br>1.规格尺寸:40*40间距@100<br>2.材质:樟子松防腐木                                          | m³       | 0.22  |       |     |            |
| 13              | 020510002001  | 栏杆<br>1.木材品种:樟子松防腐木<br>2.含制作安装<br>3.详见设计图纸                                         | m        | 26.36 |       |     |            |
| 14              | 020511002001  | 挂落<br>1.构件芯类形、式样:万字型                                                               | m²       | 20.67 |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第2页 共5页

| 序号                | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                             | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|                   |               |                                                                                                                                                             |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|                   |               | 2. 木材品种:樟子松防腐木                                                                                                                                              |          |        |       |     |            |
|                   | 8.            | 屋面工程                                                                                                                                                        |          |        |       |     |            |
| 15                | 020601003001  | 小青瓦屋面<br>1. 180*180*8小青瓦<br>2. 20*30挂瓦条 (净距100)<br>3. 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材<br>4. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料<br>5. 30mm厚木板满铺<br>6. 50*50木椽条@200<br>7. 小青瓦叠砌屋脊<br>8. 小青瓦叠砌宝顶 | m²       | 156.22 |       |     |            |
| 16                | 020603009001  | 翘角头<br>1. 成品翘角                                                                                                                                              | 个        | 8      |       |     |            |
| 17                | 020602014001  | 悬鱼<br>1. 成品悬鱼400*500<br>2. 含制作安装<br>3. 详见设计图纸                                                                                                               | 座        | 4      |       |     |            |
|                   | 10.           | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                     |          |        |       |     |            |
| 18                | 桂050201017001 | 青石板楼地面<br>1. 面层材料品种、规格、颜色:青石板<br>600*300*40<br>2. 25厚1:2.5水泥砂浆                                                                                              | m²       | 100.85 |       |     |            |
| 19                | 桂050201017002 | 块料台阶面<br>1. 砂浆种类: 1:3水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格:青石板<br>600*300*40                                                                                                 | m²       | 10.80  |       |     |            |
|                   | 14.           | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                                                  |          |        |       |     |            |
| 20                | 011407001001  | 深灰色外墙漆<br>1. 部位: 主席台<br>2. 刷涂遍数: 一底两面                                                                                                                       | m²       | 11.48  |       |     |            |
| 21                | 020903001001  | 木构件油漆<br>1. 一遍底油, 茶褐色调和漆两遍, 三遍面漆                                                                                                                            | m²       | 463.81 |       |     |            |
| 22                | 020903001002  | 挂落油漆<br>1. 一遍底油, 茶褐色调和漆两遍, 三遍面漆                                                                                                                             | m        | 21.73  |       |     |            |
| 23                | 020514001001  | 木构件防火涂料<br>1. 透明无色阻燃剂 两遍                                                                                                                                    | m²       | 463.81 |       |     |            |
| 24                | 020514001002  | 挂落防火涂料<br>1. 透明无色阻燃剂 两遍                                                                                                                                     | m        | 21.73  |       |     |            |
|                   |               | 单价措施项目                                                                                                                                                      |          |        |       |     |            |
|                   | 021001        | 脚手架工程                                                                                                                                                       |          |        |       |     |            |
| 25                | 桂011701001001 | 外脚手架<br>1. 搭设高度:5m以内<br>2. 脚手架材质:扣件式钢管双排外脚手架                                                                                                                | m²       | 327.81 |       |     |            |
| 校园提升改造工程_民俗文化实践长廊 |               |                                                                                                                                                             |          |        |       |     |            |
|                   |               | 分部分项工程                                                                                                                                                      |          |        |       |     |            |
|                   | 5.            | 石作工程                                                                                                                                                        |          |        |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                            | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                            |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 26 | 020202005002  | 抱鼓石<br>1. 石料种类、构件规格:Φ250青石<br>150mm高                                                                                                                       | 只        | 22     |       |     |            |
|    | 7.            | 木结构工程                                                                                                                                                      |          |        |       |     |            |
| 27 | 020501004003  | 圆柱<br>1. 构件名称、类别:Φ220圆柱<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                    | m³       | 2.93   |       |     |            |
| 28 | 020501004004  | 瓜柱<br>1. 构件名称、类别:Φ200瓜柱<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                    | m³       | 1.21   |       |     |            |
| 29 | 020501006002  | 吊瓜柱<br>1. 构件名称、类别:Φ150瓜柱<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                   | m³       | 0.24   |       |     |            |
| 30 | 020502002003  | 木枋<br>1. 构件名称、类别:150*70、180*80木方梁<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                          | m³       | 1.73   |       |     |            |
| 31 | 020502002004  | 矩形梁<br>1. 构件名称、类别:200*100木方梁<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                               | m³       | 3.24   |       |     |            |
| 32 | 桂020503009002 | 圆桁(檩)<br>1. 构件名称、类别:Φ160木檩条<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                | m³       | 4.38   |       |     |            |
| 33 | 桂020503009003 | 圆桁(檩)<br>1. 构件名称、类别:Φ120木檩条<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                | m³       | 1.06   |       |     |            |
| 34 | 020508019002  | 封檐板<br>1. 厚度:20mm<br>2. 材质:樟子松防腐木                                                                                                                          | m²       | 16.19  |       |     |            |
| 35 | 020511001001  | 美人靠<br>1. 木材品种:樟子松防腐木<br>2. 详见设计图纸                                                                                                                         | m        | 67.04  |       |     |            |
| 36 | 020511002002  | 挂落<br>1. 构件芯条形、式样:万字型<br>2. 木材品种:樟子松防腐木                                                                                                                    | m²       | 49.75  |       |     |            |
|    | 8.            | 屋面及防水工程                                                                                                                                                    |          |        |       |     |            |
| 37 | 020601003002  | 小青瓦屋面<br>1. 180*180*8小青瓦<br>2. 20*30挂瓦条(净距100)<br>3. 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材<br>4. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料<br>5. 30mm厚木板满铺<br>6. 50*50木枋条@200<br>7. 小青瓦叠砌屋脊<br>8. 小青瓦叠砌宝顶 | m²       | 234.14 |       |     |            |
| 38 | 020603009002  | 翘角头<br>1. 成品翘角                                                                                                                                             | 个        | 6      |       |     |            |
| 39 | 020602014002  | 悬鱼<br>1. 成品悬鱼<br>2. 含制作安装<br>3. 详见设计图纸                                                                                                                     | 个        | 2      |       |     |            |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第4页 共5页

| 序号                   | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|                      |               |                                                                                 |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|                      | <b>10.</b>    | <b>楼地面装饰工程</b>                                                                  |          |        |       |     |            |
| 40                   | 桂050201017003 | 青石板楼地面<br>1. 面层材料品种、规格、颜色:青石板<br>600*300*40<br>2. 25厚1:2.5水泥砂浆<br>3. 110厚C20混凝土 | m²       | 218.08 |       |     |            |
|                      | <b>14.</b>    | <b>油漆、涂料、裱糊工程</b>                                                               |          |        |       |     |            |
| 41                   | 020903001003  | 木构件油漆<br>1. 一遍底油, 茶褐色调和漆两遍, 三遍面漆                                                | m²       | 869.77 |       |     |            |
| 42                   | 020903001004  | 挂落油漆<br>1. 一遍底油, 茶褐色调和漆两遍, 三遍面漆                                                 | m        | 59.99  |       |     |            |
| 43                   | 020514001003  | 木构件防火涂料<br>1. 透明无色阻燃剂 两遍                                                        | m²       | 869.77 |       |     |            |
| 44                   | 020514001004  | 挂落防火涂料<br>1. 透明无色阻燃剂 两遍                                                         | m        | 59.99  |       |     |            |
|                      |               | <b>单价措施项目</b>                                                                   |          |        |       |     |            |
|                      | <b>021001</b> | <b>脚手架工程</b>                                                                    |          |        |       |     |            |
| 45                   | 桂011701001002 | 外脚手架<br>1. 搭设高度:5m以内<br>2. 脚手架材质:扣件式钢管双排外脚手架                                    | m²       | 312.45 |       |     |            |
| <b>校园提升改造工程-园林景观</b> |               |                                                                                 |          |        |       |     |            |
|                      |               | <b>分部分项工程</b>                                                                   |          |        |       |     |            |
|                      | <b>2.</b>     | <b>拆除工程</b>                                                                     |          |        |       |     |            |
| 46                   | 011601001001  | 原砖砌花池拆除<br>1. 拆除高度:0.1m<br>2. 结算时签证确认                                           | m³       | 90.88  |       |     |            |
| 47                   | 011604001001  | 平面抹灰层拆除<br>1. 拆除部位:主席台原地面<br>2. 结算时签证确认                                         | m²       | 87.65  |       |     |            |
| 48                   | 010103002001  | 余渣弃置<br>1. 运距:暂按5km, 结算签证确认。                                                    | m³       | 135.31 |       |     |            |
|                      | <b>1.</b>     | <b>绿化工程</b>                                                                     |          |        |       |     |            |
| 49                   | 050101007001  | 清除地被植物(含片植灌木及花卉)<br>1. 运距:暂按5km, 结算签证确认。                                        | m²       | 227.10 |       |     |            |
| 50                   | 050102012001  | 铺种草皮<br>1. 原硬化地面铺设透水人工草坪                                                        | m²       | 11.20  |       |     |            |
|                      | <b>3.</b>     | <b>园林景观工程</b>                                                                   |          |        |       |     |            |
| 51                   | 桂050201016001 | 砌砖地面<br>1. 砌筑材料:M7.5水泥砂浆MU10标砖                                                  | m²       | 114.80 |       |     |            |
| 52                   | 桂050201017004 | 600*300*40青石板面层<br>1. 600*300*40青石板<br>2. 25厚1:2.5水泥砂浆结合层                       | m²       | 197.99 |       |     |            |
| 53                   | 桂050201017005 | 台阶面层<br>1. 路面宽度、厚度、材料种类:600*300*40青石板<br>2. 25厚1:2.5水泥砂浆                        | m²       | 5.40   |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第5页 共5页

[illegible]



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第1页 共1页

| 序号                | 项目名称          | 金额（元）   | 备注            |
|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 校园提升改造工程-瑶族特色舞台   |               |         |               |
| 一                 | 2021绿化工程一般计税法 | 637.69  |               |
| 1                 | 暂列金额          |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                 | 材料暂估价         |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                 | 专业工程暂估价       |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                 | 计日工           |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                 | 总承包服务费        |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                 | 安全生产责任保险费暂估价  | 637.69  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 校园提升改造工程_民俗文化实践长廊 |               |         |               |
| 一                 | 2021绿化工程一般计税法 | 1040.33 |               |
| 1                 | 暂列金额          |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                 | 材料暂估价         |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                 | 专业工程暂估价       |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                 | 计日工           |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                 | 总承包服务费        |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                 | 安全生产责任保险费暂估价  | 1040.33 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 校园提升改造工程-园林景观     |               |         |               |
| 一                 | 2021绿化工程一般计税法 | 287.51  |               |
| 1                 | 暂列金额          |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                 | 材料暂估价         |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                 | 专业工程暂估价       |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                 | 计日工           |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                 | 总承包服务费        |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                 | 安全生产责任保险费暂估价  | 287.51  | 分部分项工程费及措施项目费 |
|                   | 合 计           |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |
|                   |               |         |               |



# 主要材料及价格表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第1页 共4页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求     | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|----|-------------|---------------------|----|----|--------|
| 1  |             | ◆人工◆                |    |    |        |
| 2  | 000901001   | 园林绿化人工              | 元  |    |        |
| 3  | 002401000   | 建筑装饰人工              | 元  |    |        |
| 4  |             | ◆材料◆                |    |    |        |
| 5  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)            | kg |    |        |
| 6  | 020901009   | 塑料薄膜(养护)            | m² |    |        |
| 7  | 030112022   | 木螺钉38mm             | 百个 |    |        |
| 8  | 030156011   | 膨胀螺栓 M6×85          | 套  |    |        |
| 9  | 030183001   | 铁钉(综合)              | kg |    |        |
| 10 | 030192000   | 圆钉(综合)              | kg |    |        |
| 11 | 031345004   | 石料切割锯片              | 片  |    |        |
| 12 | 032116001   | 铁件(综合)              | kg |    |        |
| 13 | 040102001   | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa     | t  |    |        |
| 14 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5          | t  |    |        |
| 15 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5          | t  |    |        |
| 16 | 040102003   | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t  |    |        |
| 17 | 040301001   | 砂(综合)               | m³ |    |        |
| 18 | 040301003   | 细砂                  | m³ |    |        |
| 19 | 040301004   | 中砂                  | m³ |    |        |
| 20 | 040903001   | 石膏粉                 | kg |    |        |
| 21 | 040903001   | 石膏粉                 | kg |    |        |
| 22 | 041104003.1 | 40厚青石板              | m² |    |        |
| 23 | 041104010.1 | 600*300*40青石板       | m² |    |        |
| 24 | 041104010.1 | 青石板600*300*40       | m² |    |        |
| 25 | 041104010.1 | 青石板600*300*40       | m² |    |        |
| 26 | 041104010.2 | 600*300*40青石板       | m² |    |        |
| 27 | 041104010.2 | 青石板600*300*40       | m² |    |        |
| 28 | 041301001   | 页岩标准砖 240×115×53    | 千块 |    |        |
| 29 | 041301001.1 | 小青砖                 | 千块 |    |        |
| 30 | 043011001   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5    | t  |    |        |
| 31 | 050102005   | 周转圆木                | m³ |    |        |
| 32 | 050301003.1 | 樟子松防腐木              | m³ |    |        |
| 33 | 050303001.1 | 樟子松防腐木              | m³ |    |        |
| 34 | 050305002   | 二等硬木板杨材             | m³ |    |        |
| 35 | 050307001   | 杉木板条                | m³ |    |        |
| 36 | 050308007   | 松杂直边板               | m³ |    |        |
| 37 | 050308008.2 | 50*50木椽条            | m³ |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第2页 共4页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求               | 单位             | 数量 | 单价(元) |
|----|-------------|-------------------------------|----------------|----|-------|
| 38 | 050308008.2 | 50*50木椽条                      | m <sup>3</sup> |    |       |
| 39 | 072901001.1 | 透水人工草坪                        | m <sup>2</sup> |    |       |
| 40 | 072901005   | 地毯烫带                          | m              |    |       |
| 41 | 130102002   | 有色调和漆                         | kg             |    |       |
| 42 | 130104001   | 无光调和漆                         | kg             |    |       |
| 43 | 130118001   | 酚醛清漆                          | kg             |    |       |
| 44 | 130308001   | 聚氨酯甲料                         | kg             |    |       |
| 45 | 130507004   | 红丹酚醛防锈漆                       | kg             |    |       |
| 46 | 133314000.1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类4.0mm   | m <sup>2</sup> |    |       |
| 47 | 140101001   | 清油                            | kg             |    |       |
| 48 | 140103002   | 熟桐油                           | kg             |    |       |
| 49 | 140105003   | 松节油                           | kg             |    |       |
| 50 | 140501003   | 油漆溶剂油                         | kg             |    |       |
| 51 | 140501003.1 | 透明无色防火涂料                      | kg             |    |       |
| 52 | 143305003   | 二甲苯                           | kg             |    |       |
| 53 | 143504015   | 聚氨酯乙料                         | kg             |    |       |
| 54 | 143534001   | 石材保护液                         | kg             |    |       |
| 55 | 144107001   | 乳胶                            | kg             |    |       |
| 56 | 310509002   | 翘角(普通型)500×200×180            | 座              |    |       |
| 57 | 310915001.1 | 页岩标准砖 240×115×53              | 千块             |    |       |
| 58 | 311101001   | 小青瓦(盖) 180×180×13             | 百张             |    |       |
| 59 | 311101002   | 小青瓦(底) 200×200×13             | 百张             |    |       |
| 60 | 311701006   | 黑涂料                           | kg             |    |       |
| 61 | 341101001   | 水                             | m <sup>3</sup> |    |       |
| 62 | 341508003   | 其他材料费                         | 元              |    |       |
| 63 | 350103001   | 胶合板模板1830×915×18              | m <sup>2</sup> |    |       |
| 64 | 350302001   | 回转扣件                          | 个              |    |       |
| 65 | 350302003   | 直角扣件                          | 个              |    |       |
| 66 | 350303001   | 脚手架焊接钢管 <sup>3</sup> 48.3×3.6 | t              |    |       |
| 67 | 350305001   | 金属脚手架底座                       | 个              |    |       |
| 68 | 350501001   | 安全网                           | m <sup>2</sup> |    |       |
| 69 | B-C.1       | 柱顶石 材料费                       | 只              |    |       |
| 70 | B-C.2       | 深灰色油漆 材料费                     | m <sup>2</sup> |    |       |
| 71 |             | ◆商品砼◆                         |                |    |       |
| 72 | 043104003   | 预拌普通混凝土 C20                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 73 |             | ◆配合比◆                         |                |    |       |
| 74 | 800101006   | 水泥砂浆中砂M7.5                    | m <sup>3</sup> |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第3页 共4页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求               | 单位             | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-------------------------------|----------------|----|-------|
| 75  | 800101015   | 水泥砂浆中砂M7.5                    | m <sup>3</sup> |    |       |
| 76  | 800102004   | 水泥砂浆 1:2.5                    | m <sup>3</sup> |    |       |
| 77  | 800102005   | 水泥砂浆 1:3                      | m <sup>3</sup> |    |       |
| 78  | 800903001   | 纸筋石灰浆                         | m <sup>3</sup> |    |       |
| 79  | 801101001   | 素水泥浆                          | m <sup>3</sup> |    |       |
| 80  |             | ◆主材◆                          |                |    |       |
| 81  | 050102101.1 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 82  | 050102101.2 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 83  | 050102101.2 | 樟子松防腐木柱Φ250                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 84  | 050102101.3 | 樟子松防腐木柱Φ150                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 85  | 050102101.3 | 樟子松防腐木柱Φ250                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 86  | 050102101.4 | 樟子松防腐木柱Φ200                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 87  | 050102101.5 | 樟子松防腐木柱Φ150                   | m <sup>3</sup> |    |       |
| 88  | 050102102.1 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 89  | 050102102.2 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 90  | 050102102.3 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 91  | 050102102.4 | 樟子松防腐木                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 92  | 050102102.5 | 30mm厚木板                       | m <sup>3</sup> |    |       |
| 93  | B-Z.1       | 叠瓦宝顶 主材费                      | 元              |    |       |
| 94  | B-Z.2       | 200*200*600太阳能草坪灯 主材费         | 元              |    |       |
| 95  | B-Z.3       | 成品悬鱼 主材费                      | 元              |    |       |
| 96  |             | ◆机械台班组成◆                      |                |    |       |
| 97  | 000903001   | 机械台班人工费                       | 元              |    |       |
| 98  | 000903002   | 机械第一类费用                       | 元              |    |       |
| 99  | 002401001   | 机械台班人工费                       | 元              |    |       |
| 100 | 140301004   | 汽油92#                         | kg             |    |       |
| 101 | 140304001   | 轻柴油0#                         | kg             |    |       |
| 102 | 341103001   | 电                             | kW·h           |    |       |
| 103 | 341103001   | 电                             | kW·h           |    |       |
| 104 | 341103001   | 电                             | kW·h           |    |       |
| 105 | 994701004   | 折旧费                           | 元              |    |       |
| 106 | 994701005   | 检修费                           | 元              |    |       |
| 107 | 994701006   | 维护费                           | 元              |    |       |
| 108 | 994701007   | 安拆及场外运输费                      | 元              |    |       |
| 109 | 994701008   | 其他费                           | 元              |    |       |
| 110 |             | ◆机械◆                          |                |    |       |
| 111 | 990101005   | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup> | 台班             |    |       |



## 主要材料及价格表

工程名称:兴安县华江瑶族乡中心小学校园提升改造工程

第4页 共4页

[illegible]