

兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第1页 共1页

一、工程概况：本工程为兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目。

二、编制依据

- 1、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- 3、2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 4、2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 5、2024版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额；
- 6、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号）；
- 8、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知(桂建标【2019】12号)。
- 9、根据桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》，材料单价按桂林市建设工程造价信息2025年第4期兴安县除税信息价计算,部分材料价参照桂林市除税信息价计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	04B001	篮球架拆除	套	10			
2	04b002	乒乓球桌拆除	套	5			
3	041001004001	看台瓷砖面拆除 1、瓷砖面层拆除 2、瓷砖粘结层拆除 3、废渣运距5km	m²	406.80			
4	040203007001	场地整体地面打磨清洗找平 1、包含：篮球场、半圆场地、地坪漆场地、跑道、足球场等	m²	9653.00			
		排水沟					
5	041001002001	拆除球场地面 1、拆除后新建水沟 2、废渣运距5km	m²	19.60			
6	040101005001	挖淤泥、流砂 1、原水沟尺寸：宽250mm、深400mm 2、排水沟清淤厚度：100mm 3、弃淤泥、流砂运距：5km	m³	15.38			
7	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1、C15混凝土垫层，厚度100mm 2、水沟断面尺寸：250mm*300mm 3、砌体材料：多孔页岩砖 240×115×90 4、砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 5、水沟内壁抹面厚20mm，1：3水泥砂浆	m	39.20			
8	040402016001	沟道盖板 1、盖板尺寸：350mm*550mm*50mm	m	654.22			
9	040103002001	旧水沟盖板外运 弃运运距：5km	m³	10.76			
		篮球场工程及半圆场地工程					
10	040203009001	弹性面层（篮球场） 1、硅pu弹性层5mm厚、硅PU弹性界面剂层 2、水性环氧耐磨底漆一遍、水性环氧耐磨中层漆一遍、水性环氧耐磨面漆一遍	m²	3658.00			
		篮球场					
11	040205006001	标线 2、工艺：专用划线漆(双组分A:B=1:1)，线宽50mm	m²	75.85			
12	010607004001	排球架 1、3个成品移动排球架	个	3			
13	010606012001	钢支架 1、4套标准比赛篮球架	套	4			
		足球场工程					
14	040203009002	足球场地面 1、人造草坪（含基本、充砂层、橡胶颗粒、草丝等）	m²	446.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第2页 共2页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-R.1	篮球架拆除	元		
5	B-R.2	乒乓球桌拆除	元		
6		◆材料◆			
7	031303101	金刚石磨盘	片		
8	031347003	水砂纸	张		
9	031349001	风镐凿子	根		
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
11	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
12	040301001	砂(综合)	m³		
13	040301004	中砂	m³		
14	040302008	石英砂(综合)	kg		
15	040502003	碎石 5~20mm	m³		
16	040903001	石膏粉	kg		
17	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
18	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
19	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
20	072101005.1	硅pu弹性层5mm厚	m²		
21	072101005.2	13mm厚非渗水型混合型塑胶跑道	m²		
22	130102001	调和漆(综合)	kg		
23	130104001	无光调和漆	kg		
24	130107005	丙烯酸聚氨酯底漆	kg		
25	130107006	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg		
26	130506001	石英砂地坪腻子	kg		
27	130516001	环氧底漆	kg		
28	130516002	环氧面漆	kg		
29	130516003	环氧中层漆	kg		
30	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
31	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
32	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
33	133901001	防腐油	kg		
34	140101001	清油	kg		
35	140103002	熟桐油	kg		
36	140501003	油漆溶剂油	kg		
37	143903001	石油液化气	m³		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	144116008	粘接剂	kg		
39	144116024	专用界面剂	kg		
40	341101001	水	m ³		
41	341508001	其他材料费	元		
42	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		
43	800102005	水泥砂浆1: 3	m ³		
44		◆配合比◆			
45	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
46	800102005	水泥砂浆 1: 3	m ³		
47	801101001	素水泥浆	m ³		
48	B802102006	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15	m ³		
49		◆主材◆			
50	042903009Z	预制混凝土盖板C20	m ³		
51		◆设备◆			
52	B-S. 1	成品排球架	个		
53		◆机械台班组成◆			
54	000701002	市政机械台班人工费	元		
55	000701003	市政机械第一类费用	元		
56	002401001	机械台班人工费	元		
57	140301004	汽油 92#	kg		
58	140304001	轻柴油 0#	kg		
59	341103001	电	kW. h		
60	341103001	电	kW · h		
61	994701004	折旧费	元		
62	994701005	检修费	元		
63	994701006	维护费	元		
64	994701007	安拆及场外运输费	元		
65	994701008	其他费	元		
66		◆机械◆			
67	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班		
68	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
69	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
70	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
71	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
72	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
73	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
74	991318001	手推式热熔划线车	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县第三小学校园维修改造提升工程项目

第3页 共3页

[illegible]