

严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县严关镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西振宁工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县严关镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西振宁工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)



编制人：刘杨
(造价人员签字)



复核人：李林林



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年5月26日

复核时间：2025年5月26日

编制总说明

一、工程名称：严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

二、工程建设地点：严关镇永兴街至龙坪村

三、工程内容：对严关镇永兴街至龙坪村有病害路段进行维修处理，在原有混凝土路面上铺设沥青混凝土，全长共 1.698km。

四、编制依据

1. 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)。
2. 《公路建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
3. 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。
4. 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
5. 《关于下达 2013 年度公路工程行业标准规范制修订项目计划的通知》(交通运输部[2013]169 号)。
6. 交办公路[2016]66 号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。
7. 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》(桂交监造价发[2016]1 号)。
8. 住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20 号)。
9. 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告(中华人民共和国交通运输部公告[2019]26 号)。
10. 住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20 号)。
11. 《广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西公路建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》的通知(桂交建管发[2019]39 号)。
12. 广西壮族自治区公路工程机械台班车船使用税率标准根据桂交监造价函[2019]16 号文。
13. 《广西壮族自治区交通运输厅关于全面实施安全生产责任保险的通知》(桂交安监函〔2021〕88 号)。
14. 人工单价：根据桂交建管发[2019]39 号：人工费单价为 101.25 元/工日。
15. 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025 年第 4 期兴安县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定；
16. 所需材料水泥、砂、片石等均在兴安县周边乡镇采购，运输距离为 10 公里以内。

投标报价汇总表

合同段：严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

标表1

标表1			
序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	300	路 面	
3	600	安全设施及预埋管线	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

工程量清单表

合同段：严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
-c	安全生产责任险 (单独计提)	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计

人民币

元

工程量清单表

合同段：严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

标表2

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
306	病害路面拆除与恢复	m2				
306-3	病害路面拆除与恢复	m2				
-a	挖除水泥混凝土路面及基层, 外运5KM	m2	545			
306	级配石基层					
306-3	级配碎石基层					
-a	30cm厚级配碎石	m2	545			
309	热拌沥青混合料面层					
309-1	细粒式沥青混凝土					
310	沥青表面处置与封层	m2				
310-2	石油沥青封层	m2	6901			
311	改性沥青及改性沥青混合料	m2				
311-1	60mm细粒式改性沥青混合料路面	m2				
-a	厚60mm细粒式改性沥青砼(SBS) AC-13C	m2	6901			

工程量清单表

合同段：严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
605	道路交通标线	m2				
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	671.8			
清单 第600章 合计 人民币 元						