

兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）

项目

工程

招标工程量清单

招标人：兴安县住房和城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：



复核人：



编制时间：2025年05月26日

复核时间：

兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）

项目

工程

招标工程量清单

招标工程量清单

招标人：兴安县住房和城乡建设局

招 标 人：兴安县住房和城乡建设局

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

造价咨询人：

(单位盖章)



2025年05月26日

编制时间：

复核时间：

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

总 说 明

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1、本工程为兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目，小区改造地点为桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、储备粮库宿舍、林业局宿舍、桂剧院宿舍，小区改造内容有道路工程、排水工程、路灯工程、房屋部分墙面翻新、房屋屋面排水管、绿化工程等。

二、编制依据：

- 1、设计图纸
- 2、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
- 3、（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- 4、2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 5、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 8、2024版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 9、自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字【2018】19号）；
- 10、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；
- 11、增值税及有关费率按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）及《关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）调整。
- 12、桂建标（2023）7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 13、《自治区住房和城乡建设厅关于工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）

三、材料价格主要按照2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》兴安县材料价格，兴安县未公布的材料价格参照同期桂林市公布信息价计或市场询价。

四、其他说明：

- 1、混凝土均采用商品混凝土；
- 2、土方及废渣运距暂按5km考虑；
- 3、本工程计价软件使用博奥云计价
- 4、管理费和利润按《广西壮族自治区建设工程费用定额》中值计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
路灯照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
房屋立面及梯间内翻新工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
红砖围墙			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
路灯照明工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
建筑拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
房屋立面及梯间内翻新工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
红砖围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
道路工程							
		分部分项工程					
		1. 桂兴村邮电所宿舍新建路面					
1	040203006001	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式 密级配沥青混凝土（SBS）	m²	1786.94			
2	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	1786.94			
3	040203006002	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级 配沥青混凝土 部位：旧路加铺沥青上面层	m²	1786.94			
4	040203001001	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1786.94			
5	040202015001	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位：新建道路基层	m²	1786.94			
6	040202011001	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位：新建道路基层	m²	1786.94			
7	041001005001	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量，按实结算	m	294.00			
8	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	1786.94			
9	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石 基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	1786.94			
10	040103002001	余方弃置 废弃料品种：弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距：1km内，含装、运	m³	839.86			
11	040103002002	余方弃置 废弃料品种：弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距：每增加1km	m³	839.86			
		2. 桂兴村邮电所宿舍路缘石					
12	041001005002	拆除路缘石 破除现状路缘石	m	189.00			
13	040204004001	安砌路缘石 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、15cmC20砼基座	m	167.00			
		3. 桂兴村邮电所宿舍标线工程					
14	040205006001	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	91.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 兴安公路管理局仓库新建路面					
15	040203006003	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式 密级配沥青混凝土（SBS）	m²	1115.49			
16	040203003002	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	1115.49			
17	040203006004	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级 配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	1115.49			
18	040203001002	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1115.49			
19	040202015002	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49			
20	040202011002	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49			
21	041001005003	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	145.50			
22	041001001002	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	1115.49			
23	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石 基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	1115.49			
24	040103002003	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	524.28			
25	040103002004	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	524.28			
		2. 兴安公路管理局仓库树池贴瓷砖					
26	桂011204007001	树池贴瓷砖 块料面层	m²	17.00			
27	040204002001	树池内块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	28.26			
		3. 兴安公路管理局仓库标线工程					
28	040205006002	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	49.50			
		1. 储备粮库宿舍新建路面					
29	040203006005	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式 密级配沥青混凝土（SBS）	m²	592.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
30	040203003003	透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青	m²	592.50			
31	040203006006	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级 配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	592.50			
32	040203001003	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	592.50			
33	040202015003	5%水泥稳定层 1.石料规格:5%水泥稳定层 2.厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	592.50			
34	040202011003	级配碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	592.50			
35	041001005004	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	150.00			
36	041001001003	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m²	592.50			
37	041001003003	拆除基层 1.基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石 基层） 2.厚度:平均厚27cm	m²	592.50			
38	040103002005	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	278.48			
39	040103002006	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	278.48			
		2.储备粮库宿舍树池、花池、菜地					
40	桂011204007002	树池贴瓷砖 ? ? ?	m²	5.65			
41	040204002002	树池内块料铺设 1.块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2.3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	9.42			
42	040204004002	花池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	16.80			
43	桂011204007003	花池贴瓷砖 块料面层	m²	4.00			
44	040103002007	清运土方 1.废弃料品种:菜地土方 2.运距1km	m³	54.00			
		3.储备粮库宿舍标线工程					
45	040205006003	白色标线 1.材料品种:热熔型标线涂料（白色）	m²	43.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 类型及规格尺寸:按施工图设置					
		1. 林业局宿舍新建路面					
46	040203006007	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式 密级配沥青混凝土（SBS）	m²	664.00			
47	040203003004	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	664.00			
48	040203006008	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级 配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	664.00			
49	040203001004	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	664.00			
50	040202015004	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	664.00			
51	040202011004	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	664.00			
52	041001005005	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	144.00			
53	041001001004	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	664.00			
54	041001003004	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石 基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	664.00			
55	040103002008	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	312.08			
56	040103002009	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	312.08			
		2. 林业局宿舍树池					
57	040204004003	树池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	12.56			
58	040204002003	树池内块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	6.28			
		3. 林业局宿舍标线工程					
59	040205006004	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	38.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
60	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³ 以外	台·次	1			
61	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw 以外	台·次	1			
62	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管网工程							
		分部分项工程					
		桂兴村邮电所宿舍排水工程					
63	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 （HDPE）DN300 （SN8） 2. 接口方式:承插式（胶圈接口） 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	141.90			
64	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 （HDPE）DN400 （SN8） 2. 接口方式:承插式（胶圈接口） 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	62.00			
65	040504009001	单算平篦式雨水口680*380	座	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁箅子 2.详见16S518 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖砌筑 5.砂浆品种、强度等级及配合比:1:2水泥砂浆批灰至井面 6.井深: 0.6m					
66	040504002001	雨水检查井 1.定型井名称、井深: Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2.详见20S515-29 现浇钢筋混凝土井墙 3.井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4.井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5.垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6.钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7.井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8.井盖板、井筒、流槽详见图集 9.含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10.平均井深: 1.53m	座	7			
67	04B001	疏通现状雨水管DN300	m	102.000			
68	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.人机配合	m³	185.00			
69	040305001001	垫层 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm	m³	28.47			
70	040103001001	管道回填 1.填方材料品种:中粗砂 2.管顶0.5m内回填砂	m³	109.71			
71	040103002010	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距1km	m³	185.00			
72	04B002	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	1			
		公路管理局仓库雨水工程					
73	040501004003	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 (SN8) 2.接口方式:承插式 (胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	96.40			
74	040501004004	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 (SN8) 2.接口方式:承插式 (胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	26.00			
75	040504009002	单算平篦式雨水口680*380 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁箅子 2.详见16S518	座	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3. 混凝土强度等级:C20 4. 砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖 砌筑 5. 砂浆品种、强度等级及配合比:1:2水泥 砂浆批灰至井面 6. 深度: 0.6m					
76	040504002002	雨水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ 1000圆形混凝土 雨水检查井 2. 详见20S515-29 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 Φ 700重型 (含井 座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警 示杆安装 10. 平均井深: 1.78m	座	4			
77	040504002003	雨水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ 1250圆形混凝土 雨水检查井 2. 详见20S515-29 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 Φ 700重型 (含井 座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警 示杆安装 10. 平均井深: 2.15m	座	1			
78	040504002004	沉泥井 1. 定型井名称、井深: Φ 1000圆形混凝土 沉泥井 2. 详见20S515-313 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 Φ 700重型 (含井 座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警 示杆安装 10. 平均井深: 1.66m	座	3			
79	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合	m ³	109.72			
80	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m ³	16.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	040103001002	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	84.16			
82	040103002011	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m³	109.72			
		公路管理局仓库污水工程					
83	040501004005	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300（SN8） 2. 接口方式:承插式（胶圈接口） 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	100.00			
84	040504002005	污水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 详见20S515-30 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400（综合） 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座） 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.31m	座	8			
85	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机占比: 1:9	m³	247.00			
86	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m³	13.50			
87	040103001003	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	142.00			
88	040103001004	管道回填 2. 填方材料品种:级配碎石	m³	1.00			
89	040103002012	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m³	85.50			
		储备粮仓宿舍给水工程					
90	040502003001	DN100×DN100 承插三通 1. 种类:DN100×DN100 承插三通 2. 连接形式:对接热熔	个	1			
91	040502003002	DN100×DN50 承插三通 1. 种类:DN100×DN50 承插三通 2. 连接形式:对接热熔	个	6			
92	040502003003	DN100×DN50 异径管 1. 种类:DN100×DN50 异径管 2. 连接形式:对接热熔	个	1			
93	040502003004	DN100 90° 单承弯头 1. 种类:DN100 90° 单承弯头	个	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 连接形式:对接热熔					
94	040502003005	DN100 插盘短管 1. 种类:DN100 插盘短管 2. 连接形式:对接热熔	根	7			
95	040502003006	DN100 承盘短管 1. 种类:DN100 承盘短管 2. 连接形式:对接热熔	根	7			
96	040502005001	闸阀 1. 材质及规格:闸阀DN100 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
97	040501004006	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPa DN100 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒	m	94.20			
98	040501004007	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPa DN50 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒	m	12.60			
99	040504001001	阀门井 1. 名称、规格: φ 1200地面操作砖砌圆形立式阀门井 2. 做法详见07MS101-2, 页14 3. 井墙: 页岩标准砖砌筑 240mm厚 4. 井底: 现浇C25混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型(含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 井深: 1.6m	座	1			
100	040502001001	双法兰接口DN50	个	7			
101	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合	m³	65.36			
102	040305001004	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m³	7.22			
103	040103001005	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	29.24			
104	040103002013	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m³	65.36			
		储备粮仓宿舍排水工程					
105	04B003	疏通现状排水沟200*150	m	60.00			
106	04B004	疏通现状化粪池 1. 每座化粪池容量4m³	座	8			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		林业局宿舍排水工程					
107	04B005	疏通现状排水沟300*200	m	75.00			
108	04B006	疏通现状化粪池 1. 每座化粪池容量4m³	座	1			
109	040402016001	沟道盖板 1. 材质:混凝土盖板宽800*厚100 2. 含模板	m	18.00			
		桂剧院宿舍排水工程					
110	040501004008	塑料管 1. 材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2. 连接形式:粘接	m	40.00			
111	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100	个	2			
112	04B007	疏通现状化粪池 1. 每座化粪池容量4m³	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041102	支架					
113	041101005001	井字架 1. 井深:4m以内	座	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
路灯照明工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
	4.	B4 桂兴村邮电所宿舍电气设备安装工程					
114	030412007001	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	11			
115	030413001001	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	263.42			
116	030409001001	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	11			
117	桂030413013001	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	15.84			
118	桂030413014001	土方回填 1. 人工回填土方	m³	11.88			
119	040103002014	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.96			
120	桂030413011001	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	11			
	4.	B4 兴安公路管理局仓库电气设备安装工程					
121	030412007002	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	4			
122	030413001002	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	95.79			
123	030409001002	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	4			
124	桂030413013002	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	5.76			
125	桂030413014002	土方回填 1. 人工回填土方	m³	4.32			
126	040103002015	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	1.44			
127	桂030413011002	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	B4 储备粮库宿舍电气设备安装工程					
128	030412007003	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	9			
129	030413001003	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	215.52			
130	030409001003	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	9			
131	桂030413013003	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	12.96			
132	桂030413014003	土方回填 1. 人工回填土方	m³	9.72			
133	040103002016	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.24			
134	桂030413011003	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	9			
	4.	B4 林业局宿舍电气设备安装工程					
135	030412007004	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	6			
136	030413001004	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	143.68			
137	030409001004	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	6			
138	桂030413013004	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	8.64			
139	桂030413014004	土方回填 1. 人工回填土方	m³	6.48			
140	040103002017	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	2.16			
141	桂030413011004	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	6			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
建筑拆除工程							
		分部分项工程					
		桂兴村邮电所宿舍					
142	011608002001	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	346.27			
143	011608002002	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	82.79			
144	010103002001	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	2.15			
145	010103002002	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.15			
		兴安公路管理局仓库					
146	011608002003	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	426.89			
147	011608002004	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	101.84			
148	010103002003	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	2.64			
149	010103002004	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		储备粮库宿舍翻新					
150	011608002005	铲除原墙面涂料 1. 楼梯间内墙	m²	1166.97			
151	011608002006	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	338.93			
152	011610002001	金属门拆除	m²	9.12			
153	010103002005	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	7.53			
154	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	7.53			
		林业局宿舍					
155	011608002007	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	692.54			
156	011608002008	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	165.58			
157	011604002001	大门柱子面层拆除 1. 大门柱子面层铲除	m²	15.36			
158	011607001001	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m²	602.21			
159	010103002007	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	64.59			
160	010103002008	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	64.59			
		桂剧院宿舍					
161	011608002009	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	296.88			
162	011608002010	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	75.65			
163	011610002002	金属门窗拆除	m²	13.50			
164	011607001002	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m²	299.35			
165	010103002009	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	31.80			
166	010103002010	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	31.80			
	14.	外墙立面翻新拆除工程（桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、林业局宿舍）					
167	011608002011	铲除涂料面	m²	4235.34			
168	010103002011	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	21.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
房屋立面及梯间内翻新工程							
		分部分项工程					
	12.	桂兴村邮电所宿舍翻新天棚工程					
169	011301001001	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	82.79			
	14.	桂兴村邮电所宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程					
170	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	346.27			
171	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	82.79			
172	011407001002	大门翻新刷涂料 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	4.49			
173	011405001001	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	62.64			
174	040501004001	塑料管	m	52.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2. 连接形式:粘接					
175	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100	个	4			
	12.	兴安公路管理局仓库翻新天棚工程					
176	011301001002	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	101.84			
	14.	兴安公路管理局仓库翻新油漆、涂料、 裱糊工程					
177	011407001003	墙面喷（刷）涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	426.89			
178	011407002002	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	101.84			
179	011405001002	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	83.52			
	11.	储备粮库宿舍翻新墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程					
180	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙面2 通道墙面 2. 1：2.5水泥砂浆20mm厚	m²	85.32			
	12.	储备粮库宿舍翻新天棚工程					
181	011301001003	天棚抹灰 1. 墙面2 通道顶棚 2. 1：2.5水泥砂浆20mm厚	m²	78.19			
182	011301001004	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚、入户门厅 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	260.74			
	14.	储备粮库宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工 程					
183	011406001001	抹灰面油漆 1. 墙面2 通道墙面 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	85.32			
184	011406001002	抹灰面油漆 1. 墙面2 通道顶棚 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	78.19			
185	011407001004	墙面喷（刷）涂料 1. 墙面1 入户门厅两侧墙面、楼梯间 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	1081.65			
186	011407002003	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚、入户门厅	m²	260.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍					
187	011405001003	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	219.24			
	13.	储备粮库宿舍翻新门窗工程					
188	010802001001	钢大门 1. 门框、扇材质及规格:钢大门2. 4*3. 8 2. 参考98ZJ621的13页做法A3	m²	6.72			
	8.	林业局宿舍翻新屋面及防水工程					
189	010902001001	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层，并把 钢材混凝土屋面板清理干净（另列到拆除 工程） 2. 1. 5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材两遍 3. 15厚（最薄处）1：2. 5水泥砂浆找坡抹 平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0. 4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1：3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮，双向中距 500 8. 35厚490*490，C20钢筋混凝土预制板 （配筋双向Φ400@150），1：2水泥砂浆 填缝	m²	602.21			
	11.	林业局宿舍翻新墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
190	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 墙面2 大门柱子 2. 1：2. 5水泥砂浆20mm厚	m²	15.36			
	12.	林业局宿舍翻新天棚工程					
191	011301001005	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	165.58			
	14.	林业局宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程					
192	011406001003	抹灰面油漆 1. 墙面2 大门柱子 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	15.36			
193	011407001005	墙面喷（刷）涂料 1. 墙面1 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	692.54			
194	011407002004	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	165.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
195	011407001006	大门翻新刷涂料 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	7.62			
196	011405001004	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	125.38			
	8.	桂剧院宿舍翻新屋面及防水工程					
197	010902001002	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层，并把 钢材混凝土屋面板清理干净（另列到拆除 工程） 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材两遍 3. 15厚（最薄处）1：2.5水泥砂浆找坡抹 平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1：3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮，双向中距 500 8. 35厚490*490，C20钢筋混凝土预制板 （配筋双向Φ400@150），1：2水泥砂浆 填缝	m²	299.35			
	12.	桂剧院宿舍翻新天棚工程					
198	011301001006	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	75.65			
	13.	桂剧院宿舍翻新门窗工程					
199	010807001001	金属窗 1. 90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积> 2m²	m²	13.50			
	14.	桂剧院宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程					
200	011407001007	墙面喷（刷）涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	296.88			
201	011407002005	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	75.65			
202	011405001005	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	45.99			
	14.	外墙立面翻新工程（桂兴村邮电所宿 舍、兴安公路管理局仓库、林业局宿 舍）					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
203	011201001002	墙面一般抹灰 1. 铲除原外墙面层（另列项），并清理干净 2. 满铺一层抗碱网格布 3. 15厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 结算以实际发生为准	m²	2117.67			
204	011407001008	外墙面喷（刷）涂料（用于原水刷石外墙、涂料外墙面、真石漆外墙面） 4. 刮耐水腻子（一底两面） 5. 喷涂底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 喷涂面层涂料	m²	4235.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
205	桂011701004001	内装修脚手架（天棚）	m²	755.32			
206	桂011701004002	内装修脚手架（墙柱面）	m²	2944.89			
207	桂011701003001	外装修脚手架	m²	4235.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
红砖围墙							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
208	010101003001	挖沟槽土方	m³	46.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合					
209	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:土方 2. 人机配合	m³	20.41			
210	010103002012	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m³	26.12			
	4.	砌筑工程					
211	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M7.5	m³	14.08			
212	010401001001	砖基础 1. 用砖品种规格:页岩砖实心砖 2. 灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆	m³	7.27			
213	010401004001	多孔砖墙 1. 砌墙厚度:240 2. 用砖品种规格:页岩砖多孔砖 3. 灰浆品种及配合比:M5.0混合砂浆	m³	27.64			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
214	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 含模板	m³	2.04			
215	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.105			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
216	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 8厚1:2水泥砂浆 3. 12厚1:3水泥砂浆找平	m²	225.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
217	桂011701001001	外脚手架	m²	110.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
218	050101009001	种植土回(换)填 人工回填 种植土	m³	54.00			
219	桂050102018001	植草砖（格）植草 树池内	m²	40.86			
220	050102001001	栽植乔木（桂花） 1、胸径:10-12cm;高度：4.0-4.5m;冠 幅：2.5-3.0m 2、假植苗 3、树形好、列植、大小一致 4、养护期:12个月	株	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
221	050403001001	树木固定杆 1、黑色橡胶带捆绑实 2、20厚木板，铁线捆绑实 3、使用5mm粗的麻绳绑扎重复绑扎，至少 3次，采用十字交叉方式绑扎 4、每颗树2根路树固定杆（混凝土强度 C30细石混凝土，内布置4Φ8垂直钢筋， Φ4@150箍筋，钢管插入土中） 5、做法详见大样图	组	2			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第22页 共22页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
道路工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
路灯照明工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
建筑拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
房屋立面及梯间内翻新工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
红砖围墙						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）			
2	桂011801002	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	2712. 80	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2712. 80	分部分项工程费及措施项目费
管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	579. 35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	579. 35	分部分项工程费及措施项目费
路灯照明工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	184. 33	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	184. 33	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
建筑拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	214. 03	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	214. 03	分部分项工程费及措施项目费
房屋立面及梯间内翻新工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1614.00	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1614.00	分部分项工程费及措施项目费
红砖围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	119.29	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	119.29	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	15.78	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.78	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t			3141.59				
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t			3008.85				
3	冷拔低碳钢丝 4	t			7575.22				
4	聚乙烯薄膜0.3mm	m²			4.30				
5	膨胀螺栓 M12	套			1.58				
6	砌筑水泥 M32.5	t			292.04				
7	普通硅酸盐水泥PO 42.5MPa	t		5.00	336.28				
8	砂（综合）	m³		5.00	174.76				
9	细砂	m³			140.78				
10	中砂	m³			165.05				
11	碎石 5~20mm	m³		5.00	101.94				
12	碎石 5~40mm	m³		5.00	101.94				
13	石屑	m³		5.00	96.12				
14	毛石（块石）	m³			101.94				
15	页岩标准砖 240×115×53	千块			485.44				
16	多孔页岩砖 240×115×90	千块			776.70				
17	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块			3185.84				
18	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t			344.66				
19	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t			364.08				
20	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t			378.64				
21	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t			383.50				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t			398.06				
23	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t			417.48				
24	干混地面砂浆 DS M15	t			383.50				
25	干混地面砂浆 DS M20	t			398.06				
26	周转枋材	m³			1238.94				
27	90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积>2m2	m²			336.28				
28	钢木平开大门	m²			650.00				
29	聚氨酯底层涂料	kg			19.47				
30	聚氨酯面层涂料	kg			22.12				
31	无机涂料	kg			18.00				
32	水性外墙乳胶漆	kg			26.51				
33	成品腻子粉（一般型）	kg			0.88				
34	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg			14.16				
35	热塑型道路标线涂料面漆	kg			3.98				
36	普通乳化沥青（水乳型）	kg			2.39				
37	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²			23.01				
38	冷底子油	kg			2.61				
39	营养液	袋		5.00	7.43				
40	种植土	m³		5.00	10.00				
41	水	m³			3.90				
42	复合材料井盖（含井座）	套			283.19				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座）	套			323.47				
44	预拌普通混凝土 C15	m³			441.75				
45	预拌普通混凝土 C20	m³			461.17				
46	预拌普通混凝土 C25	m³			470.87				
47	预拌普通混凝土 C30	m³			489.32				
48	型钢（综合）	kg			5.00				
49	AC-16C中粒式密级配沥青混凝土	m³			1283.19				
50	C-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m³			1460.18				
51	UPVC屋面雨落管DN110	m			14.60				
52	聚乙烯PE100管 0.4MPa DN100	m			20.36				
53	聚乙烯PE100管 0.4MPa DN50	m			9.70				
54	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300	m			52.50				
55	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400	m			86.31				
56	承插塑料管件DN100	个			12.64				
57	6米高单臂50W太阳能LED灯	套			1400.00				
58	热镀锌角钢 L50*5*2500	根			56.58				
59	桂花 胸径:10-12cm;高度: 4.0-4.5m;冠幅: 2.5-3.0m	株		5.00	1301.30				
60	沿阶草	m²			15.00				
61	灰色花岗岩49*12*18cm	m			32.00				
62	机械第一类费用	元		5.00	1.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901000	园林绿化人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	002401000	建筑装饰人工	元		
7	B-R. 1	疏通现状化粪池 人工费	元		
8	B-R. 2	疏通现状管道DN300 人工费	元		
9	B-R. 4	疏通排水沟 人工费	元		
10	B-R. 5	疏通排水沟 人工费	元		
11		◆材料◆			
12	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
13	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
14	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
15	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
16	010310004	镀锌铁丝 Φ2. 8	kg		
17	010310013	镀锌铁丝 Φ0. 7	kg		
18	012902009	钢板 20mm	kg		
19	012902027	钢板 3~10mm	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m2		
21	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
22	020102005	石棉橡胶板 低压 0. 8~6mm	kg		
23	020102006	石棉橡胶板 中压 0. 8~6mm	kg		
24	020901001	聚乙烯薄膜0. 3mm	m²		
25	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
26	020902001	塑料布	m²		
27	022705004	棉纱头	kg		
28	022706002	棉布	kg		
29	022706004	白布0. 9m	m²		
30	022706010	破布	kg		
31	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
32	023301002	草袋	条		
33	030125001	螺栓（综合）	kg		
34	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
35	030126051	螺栓 M12×100	套		
36	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
37	030126092	螺栓 M24×100	套		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
39	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
40	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
41	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
42	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
43	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
44	030183001	铁钉(综合)	kg		
45	030183001	铁钉（综合）	kg		
46	031301006	砂轮片 Φ400	片		
47	031311001	电焊条（综合）	kg		
48	031311002	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg		
49	031311008	碳钢焊条	kg		
50	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
51	031345001	钢锯条	根		
52	031345011	切缝机刀片	片		
53	031346001	钢丝刷子	把		
54	031347001	砂纸	张		
55	031347002	砂纸（木）	张		
56	031347003	水砂纸	张		
57	031347004	铁砂布	张		
58	032116001	铁件（综合）	kg		
59	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
60	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
61	040102003.1	普通硅酸盐水泥P0 42.5MPa	t		
62	040301001	砂（综合）	m³		
63	040301001	砂(综合)	m³		
64	040301003	细砂	m³		
65	040301004	中砂	m³		
66	040501001	砾石（综合）	m³		
67	040502003	碎石 5～20mm	m³		
68	040502004	碎石 5～40mm	m³		
69	040502011	碎石（10~80）mm	m³		
70	040701006	石屑	m³		
71	040902004	石灰膏	m³		
72	041101001	毛石（块石）	m³		
73	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
74	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	042903002	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块		
76	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
77	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
78	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
79	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
80	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
81	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
82	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
83	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
84	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
85	050306001	周转板枋材	m³		
86	050306002	周转枋材	m³		
87	050306003	周转板材	m³		
88	050310002	树棍 长1.2m	根		
89	053501002	竹篾	百根		
90	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²		
91	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
92	110915001.1	90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积>2m2	m²		
93	111703001.1	钢木平开大门	m²		
94	130107002	聚氨酯底层涂料	kg		
95	130107004	聚氨酯面层涂料	kg		
96	130301001.1	无机涂料	kg		
97	130302001	外墙水性底漆	kg		
98	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
99	130307004	仿瓷涂料	kg		
100	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
101	130503001	沥青漆	kg		
102	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
103	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
104	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
105	130705002	铅油	kg		
106	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
107	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
108	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
109	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
110	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
111	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第4页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	133501001	防水腻子	kg		
113	133504001	防水粉	kg		
114	133508006	冷底子油	kg		
115	134101001	嵌缝料	kg		
116	140101001	清油	kg		
117	140501003	油漆溶剂油	kg		
118	140702002	机油 5#~7#	kg		
119	140717001	黄油	kg		
120	143124002	漂白粉 32%	kg		
121	143304005	三氯乙烯	kg		
122	143309001	丙酮	kg		
123	143504014	聚氨酯涂料稀释剂	kg		
124	143520001	隔离剂	kg		
125	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
126	143901002	乙炔气	kg		
127	143903001	石油液化气	m³		
128	143906001	氧气	m³		
129	143906001.2	氧气	m³		
130	144101005	建筑胶	kg		
131	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
132	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
133	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
134	170103005	焊接钢管 DN40	m		
135	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
136	172701004	胶管 Φ25	m		
137	172703000	橡胶管	m		
138	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
139	182501008	塑料管卡 de110	个		
140	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
141	215509001	支撑圈 Φ75	个		
142	241102001	压力表（带弯带阀） 25MPa YBS-WS	套		
143	245901001	压力表弯管DN15	个		
144	245903000	压力表补芯	个		
145	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
146	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
147	322703001	农药	kg		
148	322704001	营养液	袋		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第5页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	322901001	种植土	m³		
150	330114001	高稀钢爬梯	个		
151	341101001	水	m³		
152	341104001	煤	t		
153	341508001	其他材料费	元		
154	341508001.1	其他材料费	元		
155	341508001.2	其他材料费	元		
156	341508001.3	其他材料费	元		
157	341508003	其他材料费	元		
158	341508006	其他材料费	元		
159	350102003	组合钢模板	kg		
160	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
161	350104002	复合木模板面板	m²		
162	350201001	模板钢支撑	kg		
163	350203001	零星卡具	kg		
164	350302001	回转扣件	个		
165	350302003	直角扣件	个		
166	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
167	350305001	金属脚手架底座	个		
168	350306001	木脚手板（松杂）	m3		
169	350306002	脚手杆（杉木）Φ100	m3		
170	350307002	竹脚手板	m²		
171	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
172	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
173	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
174	350310003	连接棒	个		
175	350907004	门式钢管架	m²		
176	360104006.1	球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座）	套		
177	360105001	复合材料井盖（含井座）	套		
178	360105001.1	球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座）	套		
179	360108001	复合材料雨水平箅	个		
180	360108001.1	防盗型球墨铸铁篦子	个		
181	370501003	枕木	m3		
182	370905008	钢垫板 2.5～5mm	kg		
183	800101006.1	水泥砂浆中砂M7.5	m3		
184	800102003.1	水泥砂浆1:2	m3		
185	800102003.2	水泥砂浆1:2	m³		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第6页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	800102005.1	水泥砂浆1：3	m3		
187	B043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
188	S143508001	脱模剂	kg		
189	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
190	S800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2	m³		
191		◆商品砼◆			
192	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
193	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
194	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
195	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
196		◆配合比◆			
197	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
198	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
199	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
200	800301001	水泥石灰砂浆细砂M5	m³		
201	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
202	801101001	素水泥浆	m³		
203		◆主材◆			
204	010000103A	型钢（综合）	kg		
205	040906005Z	矿粉	kg		
206	042702005Z.1	300*300*60mm植草砖	m²		
207	043117002Z.1	AC-16C中粒式密级配沥青混凝土	m³		
208	043117003Z.1	C-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m³		
209	172500000.1	UPVC屋面雨落管DN110	m		
210	172500000Z.1	聚乙烯PE100管 0.4MPA DN100	m		
211	172500000Z.2	聚乙烯PE100管 0.4MPA DN50	m		
212	172506000.1	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300	m		
213	172506000.3	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400	m		
214	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
215	180104000Z.1	双法兰接口	个		
216	180901000Z.2	DN100×DN50 承插三通	个		
217	180901000Z.4	DN100×DN100 承插三通	个		
218	180901000Z.5	DN100×DN50 异径管	个		
219	180901000Z.7	DN100 90° 单承弯头	个		
220	180901000Z.8	DN100 插盘短管	根		
221	180901000Z.9	DN100 承盘短管	根		
222	180904000.1	承插塑料管件DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第7页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	180904000.1	承插塑料管件DN100	个		
224	194110000Z.1	闸阀DN100	个		
225	213331000.1	雨水斗DN100	个		
226	253301001.1	6米高单臂50W太阳能LED灯	套		
227	270606000.1	热镀锌角钢 L50*5*2500	根		
228	320101000.1	桂花 胸径:10-12cm;高度: 4.0-4.5m;冠幅: 2.5-3.0m	株		
229	320701000.1	沿阶草	m²		
230	360701001Z.1	灰色花岗岩49*12*18cm	m		
231		◆机械台班组成◆			
232	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
233	000701002	市政机械台班人工费	元		
234	000701003	市政机械第一类费用	元		
235	000903001	机械台班人工费	元		
236	000903002	机械第一类费用	元		
237	002401001	机械台班人工费	元		
238	140301004	汽油92#	kg		
239	140301004	国V汽油 92#	kg		
240	140301004	汽油 92#	kg		
241	140304001	轻柴油 0#	kg		
242	140304001	轻柴油0#	kg		
243	341103001	电	kW·h		
244	341103001	电	kW.h		
245	341103001.2	电	kW·h		
246	994701004	折旧费	元		
247	994701005	检修费	元		
248	994701006	维护费	元		
249	994701007	安拆及场外运输费	元		
250	994701008	其他费	元		
251		◆机械◆			
252	341509003	其他机械费	元		
253	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
254	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
255	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
256	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
257	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
258	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
259	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第8页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
261	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
262	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
263	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
264	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
265	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
266	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
267	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
268	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
269	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
270	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
271	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
272	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
273	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
274	990712002	平地机功率 120kW	台班		
275	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
276	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
277	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
278	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
279	991101001	液压叉车	台班		
280	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
281	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
282	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
283	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
284	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
285	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
286	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
287	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
288	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
289	991315010	2.5 ~ 3.5m 稀浆封层机	台班		
290	991316001	混凝土切缝机功率 7. 5kW	台班		
291	991318001	手推式热熔划线车	台班		
292	991504001	多用喷枪	台班		
293	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
294	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
295	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
296	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第9页 共9页

[illegible]

兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）
项目

工程

招标控制价

招 标 人：兴安县住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年05月26日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）
项目工程

招标控制价

招标控制价(小写): 2725227.11元

(大写): 贰佰柒拾贰万伍仟贰佰贰拾柒元壹角壹分

兴安县住房和城乡建设局
招标人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年05月26日

复核时间:

总 说 明

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1、本工程为兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目，小区改造地点为桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、储备粮库宿舍、林业局宿舍、桂剧院宿舍，小区改造内容有道路工程、排水工程、路灯工程、房屋部分墙面翻新、房屋屋面排水管、绿化工程等。

二、编制依据：

- 1、设计图纸
- 2、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
- 3、（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- 4、2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 5、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 8、2024版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 9、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字【2018】19号）；
- 10、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
- 11、增值税及有关费率按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）及《关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)调整。
- 12、桂建标（2023）7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 13、《自治区住房城乡建设厅关于工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）

三、材料价格主要按照2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》兴安县材料价格，兴安县未公布的材料价格参照同期桂林市公布信息价计或市场询价。

四、其他说明：

- 1、混凝土均采用商品混凝土；
- 2、土方及废渣运距暂按5km考虑；
- 3、本工程计价软件使用博奥云计价
- 4、管理费和利润按《广西壮族自治区建设工程费用定额》中值计算。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	道路工程	1359112.11	
一	2022市政综合工程一般计税法	1359112.11	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1318441.03	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	37958.28	
2.1	其中:安全文明施工费	29198.68	
3	其他项目费用合计	2712.80	
4	建筑安装工程费合计	1359112.11	
	工程总价	1359112.11	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1318441.03	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	37958.28	
2.1	其中:安全文明施工费	29198.68	
3	其他项目费用合计	2712.80	
4	建筑安装工程费合计	1359112.11	
	管网工程	290255.68	
一	2022市政综合工程一般计税法	290255.68	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	279869.11	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9807.22	
2.1	其中:安全文明施工费	7544.02	
3	其他项目费用合计	579.35	
4	建筑安装工程费合计	290255.68	
	工程总价	290255.68	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	279869.11	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9807.22	
2.1	其中:安全文明施工费	7544.02	
3	其他项目费用合计	579.35	
4	建筑安装工程费合计	290255.68	
	路灯照明工程	92349.35	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	92349.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89269.71	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2895.31	
2.1	其中:安全文明施工费	2054.74	

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	184.33	
4	建筑安装工程费合计	92349.35	
	工程总价	92349.35	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89269.71	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2895.31	
2.1	其中：安全文明施工费	2054.74	
3	其他项目费用合计	184.33	
4	建筑安装工程费合计	92349.35	
	建筑拆除工程	107226.56	
一	2024拆除工程一般计税法	107226.56	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	102198.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4814.34	
2.1	其中：安全文明施工费	3579.43	
3	其他项目费用合计	214.03	
4	建筑安装工程费合计	107226.56	
	工程总价	107226.56	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	102198.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4814.34	
2.1	其中：安全文明施工费	3579.43	
3	其他项目费用合计	214.03	
4	建筑安装工程费合计	107226.56	
	房屋立面及梯间内翻新工程	808612.93	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	808612.93	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	750203.08	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	56795.85	
2.1	其中：安全文明施工费	51547.71	
3	其他项目费用合计	1614.00	
4	建筑安装工程费合计	808612.93	
	工程总价	808612.93	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	750203.08	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	56795.85	

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费	51547.71	
3	其他项目费用合计	1614.00	
4	建筑安装工程费合计	808612.93	
	红砖围墙	59765.54	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	59765.54	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	55513.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4132.73	
2.1	其中：安全文明施工费	3785.86	
3	其他项目费用合计	119.29	
4	建筑安装工程费合计	59765.54	
	工程总价	59765.54	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	55513.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4132.73	
2.1	其中：安全文明施工费	3785.86	
3	其他项目费用合计	119.29	
4	建筑安装工程费合计	59765.54	
	绿化工程	7904.94	
一	2021绿化工程一般计税法	7904.94	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7725.11	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	164.05	
2.1	其中：安全文明施工费	109.37	
3	其他项目费用合计	15.78	
4	建筑安装工程费合计	7904.94	
	工程总价	7904.94	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7725.11	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	164.05	
2.1	其中：安全文明施工费	109.37	
3	其他项目费用合计	15.78	
4	建筑安装工程费合计	7904.94	
	工程项目汇总	2725227.11	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2603219.75	
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程				1318441.03	
		分部分项工程				1314424.27	
		1. 桂兴村邮电所宿舍新建路面				549882.89	
1	040203006001	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细 粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m²	1786.94	68.61	122601.95	
2	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	1786.94	0.87	1554.64	
3	040203006002	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式 密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	1786.94	90.20	161181.99	
4	040203001001	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1786.94	7.26	12973.18	
5	040202015001	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1786.94	53.15	94975.86	
6	040202011001	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1786.94	45.31	80966.25	
7	041001005001	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切 缝 暂估量,按实结算	m	294.00	12.53	3683.82	
8	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	1786.94	16.40	29305.82	
9	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定 碎石基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	1786.94	11.59	20710.63	
10	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃 渣) 运距:1km内,含装、运	m³	839.86	16.23	13630.93	
11	040103002002	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃 渣) 运距:每增加1km	m³	839.86	9.88	8297.82	
		2. 桂兴村邮电所宿舍路缘石				12061.27	
12	041001005002	拆除路缘石 破除现状路缘石	m	189.00	5.11	965.79	
13	040204004001	安砌路缘石 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、15cmC20砼基座	m	167.00	66.44	11095.48	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 桂兴村邮电所宿舍标线工程				4382.70	
14	040205006001	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	91.65	47.82	4382.70	
		1. 兴安公路管理局仓库新建路面				342901.03	
15	040203006003	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m²	1115.49	68.60	76522.61	
16	040203003002	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	1115.49	0.87	970.48	
17	040203006004	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	1115.49	90.20	100617.20	
18	040203001002	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1115.49	7.26	8098.46	
19	040202015002	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49	53.15	59288.29	
20	040202011002	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49	45.31	50542.85	
21	041001005003	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	145.50	12.53	1823.12	
22	041001001002	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	1115.49	16.41	18305.19	
23	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	1115.49	11.59	12928.53	
24	040103002003	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	524.28	16.45	8624.41	
25	040103002004	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	524.28	9.88	5179.89	
		2. 兴安公路管理局仓库树池贴瓷砖				5295.01	
26	桂011204007001	树池贴瓷砖 块料面层	m²	17.00	178.30	3031.10	
27	040204002001	树池内块料铺设	m²	28.26	80.11	2263.91	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层					
		3. 兴安公路管理局仓库标线工程				2367.59	
28	040205006002	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	49.50	47.83	2367.59	
		1. 储备粮库宿舍新建路面				182984.21	
29	040203006005	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m²	592.50	68.60	40645.50	
30	040203003003	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	592.50	0.87	515.48	
31	040203006006	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	592.50	90.20	53443.50	
32	040203001003	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	592.50	7.26	4301.55	
33	040202015003	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	592.50	53.15	31491.38	
34	040202011003	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	592.50	45.31	26846.18	
35	041001005004	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	150.00	12.53	1879.50	
36	041001001003	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	592.50	16.41	9722.93	
37	041001003003	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定碎石基层） 2. 厚度:平均厚27cm	m²	592.50	11.59	6867.08	
38	040103002005	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	278.48	16.23	4519.73	
39	040103002006	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	278.48	9.88	2751.38	
		2. 储备粮库宿舍树池、花池、菜地				4482.82	
40	桂011204007002	树池贴瓷砖	m²	5.65	178.30	1007.40	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		???					
41	040204002002	树池内块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*60mm植 草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	9.42	80.11	754.64	
42	040204004002	花池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	16.80	70.32	1181.38	
43	桂011204007003	花池贴瓷砖 块料面层	m²	4.00	178.30	713.20	
44	040103002007	清运土方 1. 废弃料品种:菜地土方 2. 运距1km	m³	54.00	15.30	826.20	
		3. 储备粮库宿舍标线工程				2080.61	
45	040205006003	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料（白 色） 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	43.50	47.83	2080.61	
		1. 林业局宿舍新建路面				204770.33	
46	040203006007	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细 粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m²	664.00	68.61	45557.04	
47	040203003004	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	664.00	0.87	577.68	
48	040203006008	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式 密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	664.00	90.20	59892.80	
49	040203001004	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	664.00	7.26	4820.64	
50	040202015004	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	664.00	53.15	35291.60	
51	040202011004	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	664.00	45.31	30085.84	
52	041001005005	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切 缝 暂估量,按实结算	m	144.00	12.53	1804.32	
53	041001001004	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	664.00	16.41	10896.24	
54	041001003004	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层（水泥稳定 碎石基层）	m²	664.00	11.59	7695.76	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 厚度:平均厚27cm					
55	040103002008	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	312.08	16.23	5065.06	
56	040103002009	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	312.08	9.88	3083.35	
		2. 林业局宿舍树池				1386.31	
57	040204004003	树池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩 49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	12.56	70.32	883.22	
58	040204002003	树池内块料铺设 1.块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2.3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	6.28	80.11	503.09	
		3. 林业局宿舍标线工程				1829.50	
59	040205006004	白色标线 1.材料品种:热熔型标线涂料(白色) 2.类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	38.25	47.83	1829.50	
		小计				1314424.27	
		Σ人工费				47915.16	
		Σ材料费				899079.32	
		Σ机械费				172998.63	
		Σ管理费				58091.31	
		Σ利润				27775.80	
		Σ增值税				108564.12	
		单价措施项目				4016.76	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				4016.76	
60	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	台·次	1	1434.15	1434.15	
61	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1405.04	1405.04	
62	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1177.57	1177.57	
		小计				4016.76	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				370.71	
		Σ机械费				2017.75	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				672.15	
		Σ利润				324.49	
		Σ增值税				331.66	
		合计				1318441.03	
		Σ人工费				48215.16	
		Σ材料费				899450.03	
		Σ机械费				175016.38	
		Σ管理费				58763.46	
		Σ利润				28100.29	
		Σ增值税				108895.78	
		管网工程				279869.11	
		分部分项工程				276770.71	
		桂兴村邮电所宿舍排水工程				100155.94	
63	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 (SN8) 2.接口方式:承插式(胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	141.90	78.84	11187.40	
64	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 (SN8) 2.接口方式:承插式(胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	62.00	120.41	7465.42	
65	040504009001	单算平篦式雨水口680*380 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁篦子 2.详见16S518 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖砌筑 5.砂浆品种、强度等级及配合比:1:2 水泥砂浆批灰至井面 6.井深:0.6m	座	18	629.73	11335.14	
66	040504002001	雨水检查井 1.定型井名称、井深:Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2.详见20S515-29 现浇钢筋混凝土井墙 3.井墙:现浇C30混凝土 200mm厚 4.井底:现浇C30混凝土 200mm厚 5.垫层:现浇C15混凝土 100mm厚 6.钢筋:热轧带肋钢筋HRB400(综合)	座	7	3412.06	23884.42	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 井盖:球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网 及警示杆安装 10. 平均井深:1.53m					
67	04B001	疏通现状雨水管DN300	m	102.000	70.14	7154.28	
68	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合	m ³	185.00	3.73	690.05	
69	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m ³	28.47	316.31	9005.35	
70	040103001001	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m ³	109.71	249.53	27375.94	
71	040103002010	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m ³	185.00	6.49	1200.65	
72	04B002	疏通现状化粪池 1. 每座化粪池容量4m ³	座	1	857.29	857.29	
		公路管理局仓库雨水工程				74615.36	
73	040501004003	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300(SN8) 2. 接口方式:承插式(胶圈接口) 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	96.40	78.84	7600.18	
74	040501004004	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400(SN8) 2. 接口方式:承插式(胶圈接口) 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	26.00	120.41	3130.66	
75	040504009002	单算平篦式雨水口680*380 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁篦子 2. 详见16S518 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖砌筑 5. 砂浆品种、强度等级及配合比:1:2 水泥砂浆批灰至井面 6. 深度:0.6m	座	8	581.02	4648.16	
76	040504002002	雨水检查井 1. 定型井名称、井深:Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 详见20S515-29 3. 井墙:现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底:现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层:现浇C15混凝土 100mm厚	座	4	4076.12	16304.48	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.78m					
77	040504002003	雨水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ1250圆形混凝土雨水检查井 2. 详见20S515-29 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 2.15m	座	1	5290.76	5290.76	
78	040504002004	沉泥井 1. 定型井名称、井深: Φ1000圆形混凝土沉泥井 2. 详见20S515-313 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.66m	座	3	3390.18	10170.54	
79	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 人机配合	m³	109.72	3.73	409.26	
80	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 厚度: 150mm	m³	16.91	316.31	5348.80	
81	040103001002	管道回填 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	84.16	249.53	21000.44	
82	040103002011	余方弃置 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距1km	m³	109.72	6.49	712.08	
		公路管理局仓库污水工程				66831.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
83	040501004005	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 (SN8) 2.接口方式:承插式(胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	100.00	78.84	7884.00	
84	040504002005	污水检查井 1.定型井名称、井深:Φ1000圆形混 凝土污水检查井 2.详见20S515-30 3.井墙:现浇C30混凝土 200mm厚 4.井底:现浇C30混凝土 200mm厚 5.垫层:现浇C15混凝土 100mm厚 6.钢筋:热轧带肋钢筋HRB400 (综 合) 7.井盖:球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8.井盖板、井筒、流槽详见图集 9.含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网 及警示杆安装 10.平均井深:1.31m	座	8	2247.49	17979.92	
85	040101002003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.人机占比:1:9	m³	247.00	3.73	921.31	
86	040305001003	垫层 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm	m³	13.50	316.31	4270.19	
87	040103001003	管道回填 1.填方材料品种:中粗砂 2.管顶0.5m内回填砂	m³	142.00	249.53	35433.26	
88	040103001004	管道回填 2.填方材料品种:级配碎石	m³	1.00	167.04	167.04	
89	040103002012	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距1km	m³	85.50	2.05	175.28	
		储备粮仓宿舍给水工程				20063.62	
90	040502003001	DN100×DN100 承插三通 1.种类:DN100×DN100 承插三通 2.连接形式:对接热熔	个	1	102.23	102.23	
91	040502003002	DN100×DN50 承插三通 1.种类:DN100×DN50 承插三通 2.连接形式:对接热熔	个	6	79.58	477.48	
92	040502003003	DN100×DN50 异径管 1.种类:DN100×DN50 异径管 2.连接形式:对接热熔	个	1	79.58	79.58	
93	040502003004	DN100 90° 单承弯头 1.种类:DN100 90° 单承弯头 2.连接形式:对接热熔	个	7	83.97	587.79	
94	040502003005	DN100 插盘短管 1.种类:DN100 插盘短管 2.连接形式:对接热熔	根	7	68.66	480.62	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
95	040502003006	DN100 承盘短管 1. 种类:DN100 承盘短管 2. 连接形式:对接热熔	根	7	68.66	480.62	
96	040502005001	闸阀 1. 材质及规格:闸阀DN100 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	1	312.22	312.22	
97	040501004006	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPA DN100 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒	m	94.20	33.58	3163.24	
98	040501004007	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPA DN50 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒	m	12.60	20.26	255.28	
99	040504001001	阀门井 1. 名称、规格: Φ1200地面操作砖砌 圆形立式阀门井 2. 做法详见07MS101-2, 页14 3. 井墙: 页岩标准砖砌筑 240mm厚 4. 井底: 现浇C25混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综 合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网 及警示杆安装 10. 井深: 1.6m	座	1	2887.39	2887.39	
100	040502001001	双法兰接口DN50	个	7	141.31	989.17	
101	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合	m³	65.36	3.73	243.79	
102	040305001004	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m³	7.22	316.31	2283.76	
103	040103001005	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	29.24	249.53	7296.26	
104	040103002013	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m³	65.36	6.49	424.19	
		储备粮仓宿舍排水工程				7700.12	
105	04B003	疏通现状排水沟200*150	m	60.00	14.03	841.80	
106	04B004	疏通现状化粪池 1. 每座化粪池容量4m³	座	8	857.29	6858.32	
		林业局宿舍排水工程				4221.46	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
107	04B005	疏通现状排水沟300*200	m	75.00	15.59	1169.25	
108	04B006	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	1	857.29	857.29	
109	040402016001	沟道盖板 1.材质:混凝土盖板宽800*厚100 2.含模板	m	18.00	121.94	2194.92	
		桂剧院宿舍排水工程				3183.21	
110	040501004008	塑料管 1.材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2.连接形式:粘接	m	40.00	53.05	2122.00	
111	桂031004023001	雨水斗 1.型号、规格:DN100	个	2	101.96	203.92	
112	04B007	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	1	857.29	857.29	
		小计				276770.71	
		Σ人工费				52010.97	
		Σ材料费				168461.94	
		Σ机械费				9136.84	
		Σ管理费				16445.50	
		Σ利润				7861.05	
		Σ增值税				22854.42	
		单价措施项目				3098.40	
	041102	支架				3098.40	
113	041101005001	井字架 1.井深:4m以内	座	10	309.84	3098.40	
		小计				3098.40	
		Σ人工费				1719.00	
		Σ材料费				384.40	
		Σ管理费				498.50	
		Σ利润				240.70	
		Σ增值税				255.80	
		合计				279869.11	
		Σ人工费				53729.97	
		Σ材料费				168846.34	
		Σ机械费				9136.84	
		Σ管理费				16944.00	
		Σ利润				8101.75	
		Σ增值税				23110.22	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		路灯照明工程				89269.71	
		分部分项工程				89269.71	
	4.	B4 桂兴村邮电所宿舍电气设备安装工程				32732.21	
114	030412007001	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	11	1819.41	20013.51	
115	030413001001	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	263.42	22.24	5858.46	
116	030409001001	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	11	138.92	1528.12	
117	桂030413013001	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	15.84	85.50	1354.32	
118	桂030413014001	土方回填 1. 人工回填土方	m³	11.88	16.03	190.44	
119	040103002014	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.96	50.32	199.27	
120	桂030413011001	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	11	326.19	3588.09	
	4.	B4 兴安公路管理局仓库电气设备安装工程				11902.72	
121	030412007002	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	4	1819.41	7277.64	
122	030413001002	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	95.79	22.24	2130.37	
123	030409001002	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	4	138.92	555.68	
124	桂030413013002	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	5.76	85.50	492.48	
125	桂030413014002	土方回填 1. 人工回填土方	m³	4.32	16.04	69.29	
126	040103002015	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	1.44	50.32	72.46	
127	桂030413011002	6米高灯杆基础	座	4	326.20	1304.80	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作					
	4.	B4 储备粮库宿舍电气设备安装工程				26780.83	
128	030412007003	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	9	1819.41	16374.69	
129	030413001003	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	215.52	22.24	4793.16	
130	030409001003	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	9	138.92	1250.28	
131	桂030413013003	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	12.96	85.50	1108.08	
132	桂030413014003	土方回填 1. 人工回填土方	m³	9.72	16.04	155.91	
133	040103002016	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.24	50.31	163.00	
134	桂030413011003	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	9	326.19	2935.71	
	4.	B4 林业局宿舍电气设备安装工程				17853.95	
135	030412007004	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	6	1819.41	10916.46	
136	030413001004	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	143.68	22.24	3195.44	
137	030409001004	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	6	138.92	833.52	
138	桂030413013004	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	8.64	85.50	738.72	
139	桂030413014004	土方回填 1. 人工回填土方	m³	6.48	16.05	104.00	
140	040103002017	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	2.16	50.31	108.67	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
141	桂030413011004	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	6	326. 19	1957. 14	
		小计				89269. 71	
		Σ人工费				13107. 86	
		Σ材料费				57050. 17	
		Σ机械费				4029. 23	
		Σ管理费				5481. 71	
		Σ利润				2227. 47	
		Σ增值税				7373. 22	
		合计				89269. 71	
		Σ人工费				13107. 86	
		Σ材料费				57050. 17	
		Σ机械费				4029. 23	
		Σ管理费				5481. 71	
		Σ利润				2227. 47	
		Σ增值税				7373. 22	
		建筑拆除工程				102198. 19	
		分部分项工程				102198. 19	
		桂兴村邮电所宿舍				3381. 04	
142	011608002001	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	346. 27	7. 00	2423. 89	
143	011608002002	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	82. 79	8. 25	683. 02	
144	010103002001	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	2. 15	14. 97	32. 19	
145	010103002002	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2. 15	112. 53	241. 94	
		兴安公路管理局仓库				4165. 01	
146	011608002003	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	426. 89	7. 00	2988. 23	
147	011608002004	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	101. 84	8. 25	840. 18	
148	010103002003	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	2. 64	14. 97	39. 52	
149	010103002004	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2. 64	112. 53	297. 08	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		储备粮库宿舍翻新				12257.64	
150	011608002005	铲除原墙面涂料 1. 楼梯间内墙	m ²	1166.97	7.00	8168.79	
151	011608002006	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m ²	338.93	8.25	2796.17	
152	011610002001	金属门拆除	m ²	9.12	36.47	332.61	
153	010103002005	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	7.53	14.97	112.72	
154	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣	m ³	7.53	112.53	847.35	
		林业局宿舍				25191.05	
155	011608002007	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m ²	692.54	7.00	4847.78	
156	011608002008	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m ²	165.58	8.25	1366.04	
157	011604002001	大门柱子面层拆除 1. 大门柱子面层铲除	m ²	15.36	11.67	179.25	
158	011607001001	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m ²	602.21	17.54	10562.76	
159	010103002007	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	64.59	14.97	966.91	
160	010103002008	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m ³	64.59	112.53	7268.31	
		桂剧院宿舍				12500.03	
161	011608002009	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m ²	296.88	7.00	2078.16	
162	011608002010	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m ²	75.65	8.25	624.11	
163	011610002002	金属门窗拆除	m ²	13.50	36.47	492.35	
164	011607001002	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m ²	299.35	17.54	5250.60	
165	010103002009	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m ³	31.80	14.98	476.36	
166	010103002010	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m ³	31.80	112.53	3578.45	
	14.	外墙立面翻新拆除工程（桂兴村邮 电所宿舍、兴安公路管理局仓库、 林业局宿舍）				44703.42	
167	011608002011	铲除涂料面	m ²	4235.34	10.48	44386.36	
168	010103002011	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	21.18	14.97	317.06	
		小计				102198.19	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				80661.80	
		Σ机械费				1435.29	
		Σ管理费				8698.15	
		Σ利润				2938.00	
		Σ增值税				8464.99	
		合计				102198.19	
		Σ人工费				80661.80	
		Σ机械费				1435.29	
		Σ管理费				8698.15	
		Σ利润				2938.00	
		Σ增值税				8464.99	
		房屋立面及梯间内翻新工程				750203.08	
		分部分项工程				704221.74	
	12.	桂兴村邮电所宿舍翻新天棚工程				276.52	
169	011301001001	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	82.79	3.34	276.52	
	14.	桂兴村邮电所宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程				20471.56	
170	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	346.27	37.69	13050.92	
171	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	82.79	20.69	1712.93	
172	011407001002	大门翻新刷涂料 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	4.49	41.98	188.49	
173	011405001001	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	62.64	41.98	2629.63	
174	040501004001	塑料管 1. 材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2. 连接形式:粘接	m	52.80	47.39	2502.19	
175	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100	个	4	96.85	387.40	
	12.	兴安公路管理局仓库翻新天棚工程				340.15	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
176	011301001002	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	101.84	3.34	340.15	
	14.	兴安公路管理局仓库翻新油漆、涂料、裱糊工程				21702.72	
177	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	426.89	37.69	16089.48	
178	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	101.84	20.69	2107.07	
179	011405001002	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	83.52	41.98	3506.17	
	11.	储备粮库宿舍翻新墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程				3748.96	
180	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙面2 通道墙面 2. 1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	85.32	43.94	3748.96	
	12.	储备粮库宿舍翻新天棚工程				4623.99	
181	011301001003	天棚抹灰 1. 墙面2 通道顶棚 2. 1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	78.19	48.00	3753.12	
182	011301001004	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚、入户门厅 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	260.74	3.34	870.87	
	14.	储备粮库宿舍翻新油漆、涂料、裱 糊工程				64535.45	
183	011406001001	抹灰面油漆 1. 墙面2 通道墙面 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	85.32	56.08	4784.75	
184	011406001002	抹灰面油漆 1. 墙面2 通道顶棚 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	78.19	56.08	4384.90	
185	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1. 墙面1 入户门厅两侧墙面、楼梯 间 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	1081.65	37.69	40767.39	
186	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 楼梯间天棚、入户门厅 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	260.74	20.69	5394.71	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
187	011405001003	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	219.24	41.98	9203.70	
	13.	储备粮库宿舍翻新门窗工程				5171.44	
188	010802001001	钢大门 1. 门框、扇材质及规格:钢大门 2. 4*3.8 2. 参考98ZJ621的13页做法A3	m²	6.72	769.56	5171.44	
	8.	林业局宿舍翻新屋面及防水工程				183180.24	
189	010902001001	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层,并把钢材混凝土屋面板清理干净(另列到拆除工程) 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材两遍 3. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1:3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮,双向中距500 8. 35厚490*490, C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ400@150), 1:2水泥砂浆填缝	m²	602.21	304.18	183180.24	
	11.	林业局宿舍翻新墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				794.11	
190	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 墙面2 大门柱子 2. 1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	15.36	51.70	794.11	
	12.	林业局宿舍翻新天棚工程				553.04	
191	011301001005	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	165.58	3.34	553.04	
	14.	林业局宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程				35972.41	
192	011406001003	抹灰面油漆 1. 墙面2 大门柱子 2. 刷两遍防水外墙漆	m²	15.36	56.08	861.39	
193	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1. 墙面1 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	692.54	37.69	26101.83	
194	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	165.58	20.69	3425.85	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
195	011407001006	大门翻新刷涂料 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	7.62	41.98	319.89	
196	011405001004	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	125.38	41.98	5263.45	
	8.	桂剧院宿舍翻新屋面及防水工程				91056.28	
197	010902001002	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层,并把钢材混凝土屋面板清理干净(另列到拆除工程) 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材两遍 3. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1:3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮,双向中距500 8. 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ400@150),1:2水泥砂浆填缝	m²	299.35	304.18	91056.28	
	12.	桂剧院宿舍翻新天棚工程				252.67	
198	011301001006	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	75.65	3.34	252.67	
	13.	桂剧院宿舍翻新门窗工程				6421.28	
199	010807001001	金属窗 1. 90系列铝合金6厚白玻推拉窗,面积>2m²	m²	13.50	475.65	6421.28	
	14.	桂剧院宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程				14685.27	
200	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	296.88	37.69	11189.41	
201	011407002005	天棚喷(刷)涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	75.65	20.69	1565.20	
202	011405001005	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	45.99	41.98	1930.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	14.	外墙立面翻新工程（桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、林业局宿舍）				250435.65	
203	011201001002	墙面一般抹灰 1. 铲除原外墙面层（另列项），并清理干净 2. 满铺一层抗碱网格布 3. 15厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 结算以实际发生为准	m²	2117.67	56.30	119224.82	
204	011407001008	外墙面喷（刷）涂料（用于原水刷石外墙、涂料外墙面、真石漆外墙面） 4. 刮耐水腻子（一底两面） 5. 喷涂底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 喷涂面层涂料	m²	4235.34	30.98	131210.83	
		小计				704221.74	
		Σ人工费				265061.63	
		Σ材料费				290444.51	
		Σ机械费				706.66	
		Σ管理费				66980.34	
		Σ利润				22866.58	
		Σ增值税				58162.03	
		单价措施项目				45981.34	
	011701	脚手架工程				45981.34	
205	桂011701004001	内装修脚手架（天棚）	m²	755.32	4.79	3617.98	
206	桂011701004002	内装修脚手架（墙柱面）	m²	2944.89	5.90	17374.85	
207	桂011701003001	外装修脚手架	m²	4235.34	5.90	24988.51	
		小计				45981.34	
		Σ人工费				29460.10	
		Σ材料费				691.54	
		Σ机械费				158.72	
		Σ管理费				8808.55	
		Σ利润				3041.99	
		Σ增值税				3820.45	
		合计				750203.08	
		Σ人工费				294521.73	
		Σ材料费				291136.05	
		Σ机械费				865.38	
		Σ管理费				75788.89	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 利润				25908.57	
		Σ 增值税				61982.48	
		红砖围墙				55513.52	
		分部分项工程				55498.12	
	1.	土（石）方工程				510.87	
208	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合	m³	46.53	4.91	228.46	
209	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:土方 2. 人机配合	m³	20.41	5.16	105.32	
210	010103002012	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m³	26.12	6.78	177.09	
	4.	砌筑工程				34873.29	
211	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m³	14.08	619.60	8723.97	
212	010401001001	砖基础 1. 用砖品种规格:页岩砖实心砖 2. 灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆	m³	7.27	731.14	5315.39	
213	010401004001	多孔砖墙 1. 砌墙厚度:240 2. 用砖品种规格:页岩砖多孔砖 3. 灰浆品种及配合比:M5.0混合砂浆	m³	27.64	753.76	20833.93	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				5046.05	
214	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 含模板	m³	2.04	2206.55	4501.36	
215	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.105	5187.52	544.69	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				15067.91	
216	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 8厚1:2水泥砂浆 3. 12厚1:3水泥砂浆找平	m²	225.50	66.82	15067.91	
		小计				55498.12	
		Σ 人工费				19025.81	
		Σ 材料费				24258.54	
		Σ 机械费				489.13	
		Σ 管理费				5320.20	
		Σ 利润				1821.06	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				4583.42	
		单价措施项目				15.40	
	011701	脚手架工程				15.40	
217	桂011701001001	外脚手架	m²	110.00	0.14	15.40	
		小计				15.40	
		Σ 人工费				8.80	
		Σ 材料费				1.10	
		Σ 管理费				3.30	
		Σ 利润				1.10	
		Σ 增值税				1.10	
		合计				55513.52	
		Σ 人工费				19034.61	
		Σ 材料费				24259.64	
		Σ 机械费				489.13	
		Σ 管理费				5323.50	
		Σ 利润				1822.16	
		Σ 增值税				4584.52	
		绿化工程				7725.11	
		分部分项工程				7691.49	
		绿化工程				7691.49	
218	050101009001	种植土回(换)填 人工回填 种植土	m³	54.00	56.24	3036.96	
219	桂050102018001	植草砖(格)植草 树池内	m²	40.86	26.90	1099.13	
220	050102001001	栽植乔木(桂花) 1、胸径:10-12cm;高度:4.0-4.5m; 冠幅:2.5-3.0m 2、假植苗 3、树形好、列植、大小一致 4、养护期:12个月	株	2	1777.70	3555.40	
		小计				7691.49	
		Σ 人工费				2249.23	
		Σ 材料费				3584.00	
		Σ 机械费				248.99	
		Σ 管理费				674.49	
		Σ 利润				299.95	
		Σ 增值税				634.83	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目				33.62	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮 阴(防寒)棚工程				33.62	
221	050403001001	树木固定杆 1、黑色橡胶带捆绑实 2、20厚木板,铁线捆绑实 3、使用5mm粗的麻绳绑扎重复绑扎, 至少3次,采用十字交叉方式绑扎 4、每颗树2根路树固定杆(混凝土强 度C30细石混凝土,内布置4Φ8垂直 钢筋,Φ4@150箍筋,钢管插入土 中) 5、做法详见大样图	组	2	16.81	33.62	
		小计				33.62	
		Σ人工费				10.26	
		Σ材料费				16.56	
		Σ管理费				2.78	
		Σ利润				1.24	
		Σ增值税				2.78	
		合计				7725.11	
		Σ人工费				2259.49	
		Σ材料费				3600.56	
		Σ机械费				248.99	
		Σ管理费				677.27	
		Σ利润				301.19	
		Σ增值税				637.61	
		总计				2603219.75	
		Σ人工费				511530.62	
		Σ材料费				1444342.79	
		Σ机械费				191221.24	
		Σ管理费				171676.98	
		Σ利润				69399.43	
		Σ增值税				215048.82	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第1页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		道路工程										
		分部分项工程										
		1. 桂兴村邮电所宿舍新建路面										
1	040203006001	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m³	1786.94	68.61	0.38	59.58	1.97	0.68	0.33	5.67	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	17.8694	6860.90	38.30	5957.55	197.26	68.31	32.98	566.50	
2	040203003001	透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青	m²	1786.94	0.87	0.02	0.73	0.03	0.01	0.01	0.07	
	C2-0062	黏（粘层）沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m²	1.78694	878.83	17.50	733.14	33.64	14.83	7.16	72.56	
3	040203006002	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m³	1786.94	90.20	0.51	78.30	2.60	0.90	0.44	7.45	
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m²	17.8694	9020.11	51.00	7830.47	260.09	90.22	43.55	744.78	
4	040203001001	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1786.94	7.26	0.62	4.21	1.09	0.50	0.24	0.60	
	C2-0068	乳化沥青稀浆封层 ES-3 型	1000m²	1.78694	7266.04	620.70	4212.66	1094.98	497.55	240.20	599.95	
5	040202015001	5%水泥稳定层 1.石料规格:5%水泥稳定层 2.厚度:20cm 部位:新建道路基层	m³	1786.94	53.15	2.90	37.66	4.86	2.25	1.09	4.39	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际20]	100m²	17.8694	5315.15	290.00	3765.97	486.44	225.17	108.70	438.87	
6	040202011001	级配碎石 1.石料规格:级配碎石	m³	1786.94	45.31	2.62	30.96	4.80	2.15	1.04	3.74	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第2页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.厚度:20cm 部位:新建道路基层										
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际20]	100m²	17.8694	4531.50	262.10	3095.53	480.43	215.33	103.95	374.16	
7	041001005001	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	294.00	12.53	5.38	3.25	0.39	1.67	0.81	1.03	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	2.9400	1252.26	537.60	324.67	38.76	167.14	80.69	103.40	
8	041001001001	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m²	1786.94	16.40	0.75		9.78	3.05	1.47	1.35	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	17.8694	1641.03	74.75		978.07	305.32	147.39	135.50	
9	041001003001	拆除基层 1.基层类型:旧路面基层(水泥稳定碎石基层) 2.厚度:平均厚27cm	m²	1786.94	11.59	0.53		6.90	2.16	1.04	0.96	
	C1-0413换	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=27]	100m²	17.8694	1159.36	53.40		690.40	215.70	104.13	95.73	
10	040103002001	余方弃置 废弃物品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	839.86	16.23	0.76		11.65	1.74	0.74	1.34	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.83986	6349.21	760.00		4094.13	679.58	291.25	524.25	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.83986	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
11	040103002002	余方弃置 废弃物品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	839.86	9.88			7.55	1.06	0.45	0.82	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.83986	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 桂兴村邮电所宿舍路缘石										
12	041001005002	拆除路缘石 破除现状路缘石	m	189.00	5.11	3.28			0.95	0.46	0.42	
	C1-0416	拆除人行道 人工拆除 侧缘石 100m	100m	1.8900	510.62	327.60			95.00	45.86	42.16	
13	040204004001	安砌路缘石 1、材料品种、规格:灰色花岗岩49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、15cmC20砼基座	m	167.00	66.44	12.99	42.30	0.05	3.78	1.83	5.49	
	C2-0155换	石质路缘石 断面面积 360cm2以内 {换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3 换:预拌普通混凝土 C20}	100m	1.6700	6643.17	1299.00	4230.12	4.87	378.12	182.54	548.52	
		3. 桂兴村邮电所宿舍标线工程										
14	040205006001	白色标线 1.材料品种:热熔型标线涂料(白色) 2.类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	91.65	47.82	8.97	22.90	5.70	4.25	2.05	3.95	
	C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	9.165	478.27	89.70	229.05	56.97	42.53	20.53	39.49	
		1. 兴安公路管理局仓库新建路面										
15	040203006003	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土(SBS)	m²	1115.49	68.60	0.38	59.58	1.97	0.68	0.33	5.66	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	11.1549	6860.90	38.30	5957.55	197.26	68.31	32.98	566.50	
16	040203003002	透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青	m²	1115.49	0.87	0.02	0.73	0.03	0.01	0.01	0.07	
	C2-0062	黏(粘层)沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m²	1.11549	878.83	17.50	733.14	33.64	14.83	7.16	72.56	
17	040203006004	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土	m²	1115.49	90.20	0.51	78.30	2.60	0.90	0.44	7.45	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第4页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		部位:旧路加铺沥青上面层										
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m²	11.1549	9020.11	51.00	7830.47	260.09	90.22	43.55	744.78	
18	040203001002	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	1115.49	7.26	0.62	4.21	1.09	0.50	0.24	0.60	
	C2-0068	乳化沥青稀浆封层 ES-3 型	1000m²	1.11549	7266.04	620.70	4212.66	1094.98	497.55	240.20	599.95	
19	040202015002	5%水泥稳定层 1.石料规格:5%水泥稳定层 2.厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49	53.15	2.90	37.66	4.86	2.25	1.09	4.39	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际20]	100m²	11.1549	5315.15	290.00	3765.97	486.44	225.17	108.70	438.87	
20	040202011002	级配碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	1115.49	45.31	2.62	30.96	4.80	2.15	1.04	3.74	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际20]	100m²	11.1549	4531.50	262.10	3095.53	480.43	215.33	103.95	374.16	
21	041001005003	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	145.50	12.53	5.38	3.25	0.39	1.67	0.81	1.03	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.4550	1252.26	537.60	324.67	38.76	167.14	80.69	103.40	
22	041001001002	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m²	1115.49	16.41	0.75		9.78	3.05	1.47	1.36	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	11.1549	1641.03	74.75		978.07	305.32	147.39	135.50	
23	041001003002	拆除基层 1.基层类型:旧路面基层(水泥稳定碎石基层)	m²	1115.49	11.59	0.53		6.90	2.16	1.04	0.96	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第5页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 厚度:平均厚27cm										
	C1-0413换	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=27]	100m²	11.1549	1159.36	53.40		690.40	215.70	104.13	95.73	
24	040103002003	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	524.28	16.45	0.79		11.79	1.76	0.75	1.36	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.54191	6349.21	760.00		4094.13	679.58	291.25	524.25	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.52428	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
25	040103002004	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	524.28	9.88			7.55	1.06	0.45	0.82	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.52428	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
		2. 兴安公路管理局仓库树池贴瓷砖										
26	桂011204007001	树池贴瓷砖 块料面层	m²	17.00	178.30	55.36	84.23	0.13	16.09	7.77	14.72	
	A-11-64	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.06m²) {干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 素水泥浆}	100m²	0.1700	17828.84	5535.59	8422.71	12.67	1609.00	776.76	1472.11	
27	040204002001	树池内块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	28.26	80.11	26.31	35.72	0.10	7.66	3.70	6.62	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 {换:干混地面砂浆 GD15}	100m²	0.2826	8011.34	2631.50	3572.40	10.07	766.06	369.82	661.49	
		3. 兴安公路管理局仓库标线工程										
28	040205006002	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料(白色)	m²	49.50	47.83	8.97	22.91	5.70	4.25	2.05	3.95	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第6页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 类型及规格尺寸:按施工图设置										
	C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	4.950	478.27	89.70	229.05	56.97	42.53	20.53	39.49	
		1. 储备粮库宿舍新建路面										
29	040203006005	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m³	592.50	68.60	0.38	59.58	1.97	0.68	0.33	5.66	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	5.9250	6860.90	38.30	5957.55	197.26	68.31	32.98	566.50	
30	040203003003	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	592.50	0.87	0.02	0.73	0.03	0.01	0.01	0.07	
	C2-0062	黏（粘层）沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m²	0.59250	878.83	17.50	733.14	33.64	14.83	7.16	72.56	
31	040203006006	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m³	592.50	90.20	0.51	78.30	2.60	0.90	0.44	7.45	
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m²	5.9250	9020.11	51.00	7830.47	260.09	90.22	43.55	744.78	
32	040203001003	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	592.50	7.26	0.62	4.21	1.09	0.50	0.24	0.60	
	C2-0068	乳化沥青稀浆封层 ES-3 型	1000m²	0.59250	7266.04	620.70	4212.66	1094.98	497.55	240.20	599.95	
33	040202015003	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m³	592.50	53.15	2.90	37.66	4.86	2.25	1.09	4.39	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际20]	100m²	5.9250	5315.15	290.00	3765.97	486.44	225.17	108.70	438.87	
34	040202011003	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石	m³	592.50	45.31	2.62	30.96	4.80	2.15	1.04	3.74	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第7页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.厚度:20cm 部位:新建道路基层										
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际20]	100m²	5.9250	4531.50	262.10	3095.53	480.43	215.33	103.95	374.16	
35	041001005004	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	150.00	12.53	5.38	3.25	0.39	1.67	0.81	1.03	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.5000	1252.26	537.60	324.67	38.76	167.14	80.69	103.40	
36	041001001003	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m²	592.50	16.41	0.75		9.78	3.05	1.47	1.36	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	5.9250	1641.03	74.75		978.07	305.32	147.39	135.50	
37	041001003003	拆除基层 1.基层类型:旧路面基层(水泥稳定碎石基层) 2.厚度:平均厚27cm	m²	592.50	11.59	0.53		6.90	2.16	1.04	0.96	
	C1-0413换	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=27]	100m²	5.9250	1159.36	53.40		690.40	215.70	104.13	95.73	
38	040103002005	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	278.48	16.23	0.76		11.65	1.74	0.74	1.34	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.27848	6349.21	760.00		4094.13	679.58	291.25	524.25	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.27848	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
39	040103002006	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	278.48	9.88			7.55	1.06	0.45	0.82	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.27848	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 第8页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 储备粮库宿舍树池、花池、菜地										
40	桂011204007002	树池贴瓷砖 ? ? ?	m²	5.65	178.30	55.36	84.23	0.13	16.09	7.77	14.72	
	A-11-64	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.06 m²) (干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 素水泥浆)	100m²	0.0565	17828.84	5535.59	8422.71	12.67	1609.00	776.76	1472.11	
41	040204002002	树池内块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	9.42	80.11	26.32	35.72	0.10	7.66	3.70	6.61	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 {换:干混地面砂浆 GD15}	100m²	0.0942	8011.34	2631.50	3572.40	10.07	766.06	369.82	661.49	
42	040204004002	花池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	16.80	70.32	12.99	45.86	0.05	3.78	1.83	5.81	
	C2-0155换	石质路缘石 断面面积 360cm2以内 {换:预拌普通混凝土 C20}	100m	0.1680	7031.39	1299.00	4586.29	4.87	378.12	182.54	580.57	
43	桂011204007003	花池贴瓷砖 块料面层	m²	4.00	178.30	55.36	84.23	0.13	16.09	7.77	14.72	
	A-11-64	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.06 m²) (干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 素水泥浆)	100m²	0.0400	17828.84	5535.59	8422.71	12.67	1609.00	776.76	1472.11	
44	040103002007	清运土方 1. 废弃料品种:菜地土方 2. 运距1km	m³	54.00	15.30	0.40		11.30	1.64	0.70	1.26	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000m³	0.05400	8822.05	400.00		6344.68	944.26	404.68	728.43	
	C1-0144	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000m³	0.05400	6482.93			4956.37	693.89	297.38	535.29	
		3. 储备粮库宿舍标线工程										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第9页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
45	040205006003	白色标线 1. 材料品种:热熔型标线涂料(白色) 2. 类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	43.50	47.83	8.97	22.91	5.70	4.25	2.05	3.95	
	C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	4.350	478.27	89.70	229.05	56.97	42.53	20.53	39.49	
		1. 林业局宿舍新建路面										
46	040203006007	沥青混合料 沥青混合料种类:4cm厚AC-13C改性细粒式密级配沥青混凝土(SBS)	m²	664.00	68.61	0.38	59.58	1.97	0.68	0.33	5.67	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	6.6400	6860.90	38.30	5957.55	197.26	68.31	32.98	566.50	
47	040203003004	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	664.00	0.87	0.02	0.73	0.03	0.01	0.01	0.07	
	C2-0062	黏(粘层)沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m²	0.66400	878.83	17.50	733.14	33.64	14.83	7.16	72.56	
48	040203006008	沥青混合料 沥青混合料种类:6cm厚AC-16C中粒式密级配沥青混凝土 部位:旧路加铺沥青上面层	m²	664.00	90.20	0.51	78.30	2.60	0.90	0.44	7.45	
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m²	6.6400	9020.11	51.00	7830.47	260.09	90.22	43.55	744.78	
49	040203001004	乳化沥青封层 1cm乳化沥青封层	m²	664.00	7.26	0.62	4.21	1.09	0.50	0.24	0.60	
	C2-0068	乳化沥青稀浆封层 ES-3 型	1000m²	0.66400	7266.04	620.70	4212.66	1094.98	497.55	240.20	599.95	
50	040202015004	5%水泥稳定层 1. 石料规格:5%水泥稳定层 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m²	664.00	53.15	2.90	37.66	4.86	2.25	1.09	4.39	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际20]	100m²	6.6400	5315.15	290.00	3765.97	486.44	225.17	108.70	438.87	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第10页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
51	040202011004	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 部位:新建道路基层	m³	664.00	45.31	2.62	30.96	4.80	2.15	1.04	3.74	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际20]	100m²	6.6400	4531.50	262.10	3095.53	480.43	215.33	103.95	374.16	
52	041001005005	旧路面机械切缝 旧水泥砼路面病害处理范围切割机切缝 暂估量,按实结算	m	144.00	12.53	5.38	3.25	0.39	1.67	0.81	1.03	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.4400	1252.26	537.60	324.67	38.76	167.14	80.69	103.40	
53	041001001004	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m²	664.00	16.41	0.75		9.78	3.05	1.47	1.36	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	6.6400	1641.03	74.75		978.07	305.32	147.39	135.50	
54	041001003004	拆除基层 1. 基层类型:旧路面基层(水泥稳定碎石基层) 2. 厚度:平均厚27cm	m²	664.00	11.59	0.53		6.90	2.16	1.04	0.96	
	C1-0413换	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=27]	100m²	6.6400	1159.36	53.40		690.40	215.70	104.13	95.73	
55	040103002008	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:1km内,含装、运	m³	312.08	16.23	0.76		11.65	1.74	0.74	1.34	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.31208	6349.21	760.00		4094.13	679.58	291.25	524.25	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.31208	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
56	040103002009	余方弃置 废弃料品种:弃渣(包括道路拆除弃渣) 运距:每增加1km	m³	312.08	9.88			7.55	1.06	0.45	0.82	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第11页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.31208	9881.32			7554.53	1057.63	453.27	815.89	
		2. 林业局宿舍树池										
57	040204004003	树池 1、材料品种、规格:灰色花岗岩49*12*18cm 2、3cmM7.5水泥砂浆 3、5*5cmC20砼基座	m	12.56	70.32	12.99	45.86	0.05	3.78	1.83	5.81	
	C2-0155换	石质路缘石 断面面积 360cm2以内 {换:预拌普通混凝土 C20}	100m	0.1256	7031.39	1299.00	4586.29	4.87	378.12	182.54	580.57	
58	040204002003	树池内块料铺设 1.块料品种、规格:300*300*60mm植草砖 2.3cm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	6.28	80.11	26.32	35.72	0.10	7.66	3.70	6.61	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 {换:干混地面砂浆 GD15}	100m²	0.0628	8011.34	2631.50	3572.40	10.07	766.06	369.82	661.49	
		3. 林业局宿舍标线工程										
59	040205006004	白色标线 1.材料品种:热熔型标线涂料(白色) 2.类型及规格尺寸:按施工图设置	m²	38.25	47.83	8.97	22.91	5.70	4.25	2.05	3.95	
	C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	3.825	478.27	89.70	229.05	56.97	42.53	20.53	39.49	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
60	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	台·次	1	1434.15	100.00	150.29	714.99	236.35	114.10	118.42	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1434.15	100.00	150.29	714.99	236.35	114.10	118.42	
61	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw以外	台·次	1	1405.04	100.00	123.59	714.99	236.35	114.10	116.01	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1405.04	100.00	123.59	714.99	236.35	114.10	116.01	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第12页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
62	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1177.57	100.00	96.83	587.77	199.45	96.29	97.23	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1177.57	100.00	96.83	587.77	199.45	96.29	97.23	
		管网工程										
		分部分项工程										
		桂兴村邮电所宿舍排水工程										
63	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300（SN8） 2.接口方式:承插式（胶圈接口） 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	141.90	78.84	12.65	54.24		3.67	1.77	6.51	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 315	100m	1.4190	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	616.22	
	C5-0240	管道闭水试验 管径（mm以内） 400	100m	1.4190	420.24	185.00	120.83	0.11	53.68	25.92	34.70	
64	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400（SN8） 2.接口方式:承插式（胶圈接口） 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	62.00	120.41	15.45	88.38		4.48	2.16	9.94	
	C5-0121换	双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 400	100m	0.6200	11621.70	1360.00	8717.31		394.40	190.40	959.59	
	C5-0240	管道闭水试验 管径（mm以内） 400	100m	0.6200	420.24	185.00	120.83	0.11	53.68	25.92	34.70	
65	040504009001	单算平篦式雨水口680*380 1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁篦子 2.详见16S518 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖砌筑	座	18	629.73	220.30	262.33	0.26	63.96	30.88	52.00	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第13页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5. 砂浆品种、强度等级及配合比:1:2水泥砂浆批灰至井面 6. 井深: 0. 6m										
	C5-0642换	砖砌平算式雨水口 单平算 (680x380) 井深 1. 0m[实际值=0. 6] {换:水泥砂浆 1: 2 换:水泥砂浆 1: 3 换:水泥砂浆中砂M10 换:预拌普通混凝土 C20}	座	18	629. 73	220. 30	262. 33	0. 26	63. 96	30. 88	52. 00	
66	040504002001	雨水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ 1000圆形混凝土雨水检查井 2. 详见20S515-29 现浇钢筋混凝土井墙 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 Φ 700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1. 53m	座	7	3412. 06	986. 52	1689. 13	18. 09	294. 62	141. 96	281. 74	
	C5-0660换	混凝土圆形雨水检查井 井径 (mm), 适用管径 (mm), 井深 (m以内) 1000 200-600 2. 35 {换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30 换:预拌普通混凝土 C30}	座	7	5085. 89	1710. 00	2185. 28	24. 74	503. 07	242. 86	419. 94	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身 {换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	-0. 527	6584. 66	663. 70	5085. 09	4. 75	193. 85	93. 58	543. 69	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-5. 381	2011. 32	956. 00	458. 53	13. 74	281. 22	135. 76	166. 07	
	C3-0359	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0. 524	4916. 35	820. 00	3194. 91	57. 00	298. 18	140. 32	405. 94	
67	04B001	疏通现状雨水管DN300	m	102. 000	70. 14	25. 00		20. 00	13. 05	6. 30	5. 79	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第14页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-	疏通现状管道DN300	m	102.00	70.14	25.00		20.00	13.05	6.30	5.79	
68	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.人机配合	m³	185.00	3.73	0.40		2.45	0.40	0.17	0.31	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m³	0.18500	3732.75	400.00		2453.78	399.53	171.23	308.21	
69	040305001001	垫层 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm	m²	28.47	316.31	51.99	213.20	1.85	15.61	7.54	26.12	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m³	2.847	3163.14	519.90	2132.02	18.52	156.14	75.38	261.18	
70	040103001001	管道回填 1.填方材料品种:中粗砂 2.管顶0.5m内回填砂	m³	109.71	249.53	12.60	210.85	2.47	2.11	0.90	20.60	
	C1-0111	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100m³	1.0971	24953.63	1260.00	21084.83	247.01	210.98	90.42	2060.39	
71	040103002010	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距1km	m³	185.00	6.49			4.96	0.69	0.30	0.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.18500	6482.93			4956.37	693.89	297.38	535.29	
72	04B002	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
	B-	疏通现状化粪池	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
		公路管理局仓库雨水工程										
73	040501004003	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300(SN8) 2.接口方式:承插式(胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	96.40	78.84	12.65	54.24		3.67	1.77	6.51	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第15页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	0.9640	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	616.22	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.9640	420.24	185.00	120.83	0.11	53.68	25.92	34.70	
74	040501004004	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 1.规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400(SN8) 2.接口方式:承插式(胶圈接口) 3.管道检验及试验要求:含闭水试验	m	26.00	120.41	15.45	88.38		4.48	2.16	9.94	
	C5-0121换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	0.2600	11621.70	1360.00	8717.31		394.40	190.40	959.59	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.2600	420.24	185.00	120.83	0.11	53.68	25.92	34.70	
75	040504009002	单算平篦式雨水口680*380 1.雨水箐子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁篦子 2.详见16S518 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10烧结页岩砖砌筑 5.砂浆品种、强度等级及配合比:1:2水泥砂浆批灰至井面 6.深度:0.6m	座	8	581.02	220.30	217.65	0.26	63.96	30.88	47.97	
	C5-0642换	砖砌平算式雨水口 单平算(680x380)井深1.0m[实际值=0.6]{换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆中砂M10 换:预拌普通混凝土 C20}	座	8	581.02	220.30	217.65	0.26	63.96	30.88	47.97	
76	040504002002	雨水检查井 1.定型井名称、井深:Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2.详见20S515-29 3.井墙:现浇C30混凝土 200mm厚 4.井底:现浇C30混凝土 200mm厚	座	4	4076.12	1206.18	1975.69	22.65	361.10	173.93	336.57	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第16页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.78m										
	C5-0660换	混凝土圆形雨水检查井 井径 (mm), 适用管径 (mm), 井深 (m以内) 1000 200-600 2.35 {换: 预拌普通混凝土 C15 换: 预拌普通混凝土 C30 换: 预拌普通混凝土 C30}	座	4	5085.89	1710.00	2185.28	24.74	503.07	242.86	419.94	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土井 现浇混凝土井 井身 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	-0.227	6584.66	663.70	5085.09	4.75	193.85	93.58	543.69	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-2.321	2011.32	956.00	458.53	13.74	281.22	135.76	166.07	
	C3-0359	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.432	4916.35	820.00	3194.91	57.00	298.18	140.32	405.94	
77	040504002003	雨水检查井 1. 定型井名称、井深: Φ1250圆形混凝土雨水检查井 2. 详见20S515-29 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 2.15m	座	1	5290.76	1599.80	2514.24	30.14	479.00	230.72	436.86	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第17页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-0661换	混凝土圆形雨水检查井 井径 (mm) , 适用管径 (mm) , 井深 (m以内) 1250 600-800 2.4 {换: 预拌普通混凝土 C15 换: 预拌普通混凝土 C30 换: 预拌普通混凝土 C30}	座	1	6092.86	2066.30	2591.96	30.08	607.95	293.49	503.08	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	-0.054	6584.66	663.70	5085.09	4.75	193.85	93.58	543.69	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-0.574	2011.32	956.00	458.53	13.74	281.22	135.76	166.07	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.144	4916.35	820.00	3194.91	57.00	298.18	140.32	405.94	
78	040504002004	沉泥井 1. 定型井名称、井深: Φ1000圆形混凝土沉泥井 2. 详见20S515-313 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型 (含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.66m	座	3	3390.18	911.59	1772.53	19.82	274.25	132.06	279.93	
	C5-0945换	混凝土沉泥井 井径 (mm) , 管径 (mm) , 井深 (m以内) 1000 300 3.3 {换: 预拌普通混凝土 C15 换: 预拌普通混凝土 C30 换: 预拌普通混凝土 C30}	座	3	6817.34	2327.70	2875.46	35.22	685.25	330.81	562.90	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	-0.433	6584.66	663.70	5085.09	4.75	193.85	93.58	543.69	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-4.386	2011.32	956.00	458.53	13.74	281.22	135.76	166.07	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.283	4916.35	820.00	3194.91	57.00	298.18	140.32	405.94	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第18页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
79	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合	m³	109.72	3.73	0.40		2.45	0.40	0.17	0.31	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m³	0.10972	3732.75	400.00		2453.78	399.53	171.23	308.21	
80	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m³	16.91	316.31	51.99	213.20	1.85	15.61	7.54	26.12	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m³	1.691	3163.14	519.90	2132.02	18.52	156.14	75.38	261.18	
81	040103001002	管道回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 管顶0.5m内回填砂	m³	84.16	249.53	12.60	210.85	2.47	2.11	0.90	20.60	
	C1-0111	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100m³	0.8416	24953.63	1260.00	21084.83	247.01	210.98	90.42	2060.39	
82	040103002011	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距1km	m³	109.72	6.49			4.96	0.69	0.30	0.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.10972	6482.93			4956.37	693.89	297.38	535.29	
		公路管理局仓库污水工程										
83	040501004005	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 1. 规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300(SN8) 2. 接口方式:承插式(胶圈接口) 3. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	100.00	78.84	12.65	54.24		3.67	1.77	6.51	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	1.0000	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	616.22	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.0000	420.24	185.00	120.83	0.11	53.68	25.92	34.70	
84	040504002005	污水检查井	座	8	2247.49	538.87	1271.61	11.00	162.30	78.13	185.58	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第19页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 定型井名称、井深: Φ 1000圆形混凝土污水检查井 2. 详见20S515-30 3. 井墙: 现浇C30混凝土 200mm厚 4. 井底: 现浇C30混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 Φ 700重型(含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 平均井深: 1.31m										
	C5-0664换	混凝土圆形污水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 1000 200-600 2.75(换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30 换:预拌普通混凝土 C30)	座	8	5216.36	1748.10	2250.30	24.87	514.16	248.22	430.71	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身(换:预拌普通混凝土 C30)	10m³	-0.973	6584.66	663.70	5085.09	4.75	193.85	93.58	543.69	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-9.887	2011.32	956.00	458.53	13.74	281.22	135.76	166.07	
	C3-0359	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.517	4916.35	820.00	3194.91	57.00	298.18	140.32	405.94	
85	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机占比: 1:9	m³	247.00	3.73	0.40		2.45	0.40	0.17	0.31	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m³	0.24700	3732.75	400.00		2453.78	399.53	171.23	308.21	
86	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:150mm	m³	13.50	316.31	51.99	213.20	1.85	15.61	7.54	26.12	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m³	1.350	3163.14	519.90	2132.02	18.52	156.14	75.38	261.18	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第20页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
87	040103001003	管道回填 1.填方材料品种:中粗砂 2.管顶0.5m内回填砂	m³	142.00	249.53	12.60	210.85	2.47	2.11	0.90	20.60	
	C1-0111	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100m³	1.4200	24953.63	1260.00	21084.83	247.01	210.98	90.42	2060.39	
88	040103001004	管道回填 2.填方材料品种:级配碎石	m³	1.00	167.04	12.60	135.17	2.47	2.11	0.90	13.79	
	C1-0110	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 碎石	100m³	0.0100	16704.96	1260.00	13517.24	247.01	210.98	90.42	1379.31	
89	040103002012	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距1km	m³	85.50	2.05			1.57	0.22	0.09	0.17	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.08550	2056.36			1572.14	220.10	94.33	169.79	
		储备粮仓宿舍给水工程										
90	040502003001	DN100×DN100 承插三通 1.种类:DN100×DN100 承插三通 2.连接形式:对接热熔	个	1	102.23	28.00	51.94	1.26	8.49	4.10	8.44	
	C5-2020换	塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 110	个	1	102.23	28.00	51.94	1.26	8.49	4.10	8.44	
91	040502003002	DN100×DN50 承插三通 1.种类:DN100×DN50 承插三通 2.连接形式:对接热熔	个	6	79.58	28.00	31.16	1.26	8.49	4.10	6.57	
	C5-2020换	塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 110	个	6	79.58	28.00	31.16	1.26	8.49	4.10	6.57	
92	040502003003	DN100×DN50 异径管 1.种类:DN100×DN50 异径管 2.连接形式:对接热熔	个	1	79.58	28.00	31.16	1.26	8.49	4.10	6.57	
	C5-2020换	塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 110	个	1	79.58	28.00	31.16	1.26	8.49	4.10	6.57	
93	040502003004	DN100 90° 单承弯头 1.种类:DN100 90° 单承弯头	个	7	83.97	28.00	35.19	1.26	8.49	4.10	6.93	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第21页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 连接形式:对接热熔										
	C5-2020换	塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110	个	7	83.97	28.00	35.19	1.26	8.49	4.10	6.93	
94	040502003005	DN100 插盘短管 1. 种类:DN100 插盘短管 2. 连接形式:对接热熔	根	7	68.66	28.00	21.14	1.26	8.49	4.10	5.67	
	C5-2020换	塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110	根	7	68.66	28.00	21.14	1.26	8.49	4.10	5.67	
95	040502003006	DN100 承盘短管 1. 种类:DN100 承盘短管 2. 连接形式:对接热熔	根	7	68.66	28.00	21.14	1.26	8.49	4.10	5.67	
	C5-2020换	塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110	根	7	68.66	28.00	21.14	1.26	8.49	4.10	5.67	
96	040502005001	闸阀 1. 材质及规格:闸阀DN100 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	1	312.22	51.80	209.31	2.14	15.64	7.55	25.78	
	C5-2070换	焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100	个	1	231.41	39.80	155.39		11.54	5.57	19.11	
	C5-2112	阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100	个	1	80.81	12.00	53.92	2.14	4.10	1.98	6.67	
97	040501004006	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPa DN100 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒	m	94.20	33.58	6.61	21.25	0.07	1.94	0.94	2.77	
	C5-1454换	塑料管安装（热熔连接） 公称管外径（mm以内） 110	10m	9.420	279.68	36.00	205.11		10.44	5.04	23.09	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径（mm以内） 100	100m	0.9420	311.08	162.90	42.30	7.09	49.30	23.80	25.69	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100	100m	0.9420	249.52	138.10	31.44		40.05	19.33	20.60	
98	040501004007	塑料管 1. 材质及规格:聚乙烯PE管 0.4MPa DN50	m	12.60	20.26	5.51	10.61	0.07	1.62	0.78	1.67	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第22页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒										
	C5-1448换	塑料管安装(热熔插接) 公称管外径(mm以内) 50	10m	1.260	146.52	25.00	98.67		7.25	3.50	12.10	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.1260	311.08	162.90	42.30	7.09	49.30	23.80	25.69	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.1260	249.52	138.10	31.44		40.05	19.33	20.60	
99	040504001001	阀门井 1. 名称、规格: Φ1200地面操作砖砌圆形立式阀门井 2. 做法详见07MS101-2, 页14 3. 井墙: 页岩标准砖砌筑 240mm厚 4. 井底: 现浇C25混凝土 200mm厚 5. 垫层: 现浇C15混凝土 100mm厚 6. 钢筋: 热轧带肋钢筋HRB400 (综合) 7. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700重型(含井座) 8. 井盖板、井筒、流槽详见图集 9. 含模板安拆、钢爬梯、安全防坠网及警示杆安装 10. 井深: 1.6m	座	1	2887.39	709.44	1616.98	7.86	212.49	102.21	238.41	
	C5-2465换	砖砌圆形阀门井收口式井内径 1.2m 井深 1.6m {换: 预拌普通混凝土 C25 换: 预拌普通混凝土 C25}	座	1	2385.93	625.80	1291.10	2.05	182.08	87.90	197.00	
	C3-0359	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.102	4916.35	820.00	3194.91	57.00	298.18	140.32	405.94	
100	040502001001	双法兰接口DN50	个	7	141.31	67.30	33.40		19.52	9.42	11.67	
	C5-1773换	球墨铸铁管件安装(机械接口) 公称直径(mm以内) 75	个	7	141.31	67.30	33.40		19.52	9.42	11.67	
101	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 人机配合	m³	65.36	3.73	0.40		2.45	0.40	0.17	0.31	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第23页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m³	0.06536	3732.75	400.00		2453.78	399.53	171.23	308.21	
102	040305001004	垫层 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm	m³	7.22	316.31	51.99	213.20	1.85	15.61	7.54	26.12	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m³	0.722	3163.14	519.90	2132.02	18.52	156.14	75.38	261.18	
103	040103001005	管道回填 1.填方材料品种:中粗砂 2.管顶0.5m内回填砂	m³	29.24	249.53	12.60	210.85	2.47	2.11	0.90	20.60	
	C1-0111	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100m³	0.2924	24953.63	1260.00	21084.83	247.01	210.98	90.42	2060.39	
104	040103002013	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距1km	m³	65.36	6.49			4.96	0.69	0.30	0.54	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.06536	6482.93			4956.37	693.89	297.38	535.29	
		储备粮仓宿舍排水工程										
105	04B003	疏通现状排水沟200*150	m	60.00	14.03	9.00			2.61	1.26	1.16	
	B-换	疏通排水沟	m	60.00	14.03	9.00			2.61	1.26	1.16	
106	04B004	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	8	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
	B-	疏通现状化粪池	座	8	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
		林业局宿舍排水工程										
107	04B005	疏通现状排水沟300*200	m	75.00	15.59	10.00			2.90	1.40	1.29	
	B-	疏通排水沟	m	75.00	15.59	10.00			2.90	1.40	1.29	
108	04B006	疏通现状化粪池	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第24页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.每座化粪池容量4m³										
	B-	疏通现状化粪池	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
109	040402016001	沟道盖板 1.材质:混凝土盖板宽800*厚100 2.含模板	m	18.00	121.94	46.46	45.06	0.26	13.55	6.54	10.07	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板 (板厚) 10cm以内 (换:预拌普通混凝土 C25)	10m³	0.144	6315.17	620.00	4900.05	4.95	181.24	87.49	521.44	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	1.800	714.24	415.00	58.62	2.24	121.00	58.41	58.97	
		桂剧院宿舍排水工程										
110	040501004008	塑料管 1.材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2.连接形式:粘接	m	40.00	53.05	15.58	26.30	0.06	4.54	2.19	4.38	
	B9-0193换	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以内)	10m	4.000	530.49	155.83	263.01	0.59	45.36	21.90	43.80	
111	桂031004023001	雨水斗 1.型号、规格:DN100	个	2	101.96	44.95	29.25		13.04	6.30	8.42	
	B9-0657换	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径 (100mm) 以内 (换:水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.2	1019.46	449.51	292.48		130.36	62.93	84.18	
112	04B007	疏通现状化粪池 1.每座化粪池容量4m³	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
	B-	疏通现状化粪池	座	1	857.29	350.00		200.00	159.50	77.00	70.79	
		单价措施项目										
	041102	支架										
113	041101005001	井字架 1.井深:4m以内	座	10	309.84	171.90	38.44		49.85	24.07	25.58	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第25页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-2506	井字架木制井深（m以内） 4	座	10	309.84	171.90	38.44		49.85	24.07	25.58	
		路灯照明工程										
		分部分项工程										
4.		B4 桂兴村邮电所宿舍电气设备安装工程										
114	030412007001	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	11	1819.41	93.35	1415.88	81.34	55.90	22.71	150.23	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m）	10套	1.1	18194.09	933.53	14158.80	813.39	559.01	227.10	1502.26	
115	030413001001	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	263.42	22.24	7.03	9.47	0.51	2.41	0.98	1.84	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	2.6342	2222.92	702.87	946.59	50.78	241.17	97.97	183.54	
116	030409001001	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	11	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
	B4-1111换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土	根	11	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
117	桂030413013001	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	15.84	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	1.584	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
118	桂030413014001	土方回填 1. 人工回填土方	m³	11.88	16.03	8.67	0.16	1.37	3.21	1.30	1.32	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	1.188	160.42	86.72	1.62	13.66	32.12	13.05	13.25	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第26页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
119	040103002014	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.96	50.32	9.15		22.68	10.19	4.14	4.15	
	B4-2090	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km	100m³	0.0396	5031.63	915.36		2268.21	1018.74	413.86	415.46	
120	桂030413011001	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	11	326.19	45.44	200.93	22.38	21.70	8.82	26.92	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础(换:预拌普通混凝土 C25)	m³	3.96	857.08	126.23	513.15	62.16	60.28	24.49	70.77	
	030126092	螺栓 M24×100	套	44	4.41		4.05				0.36	
	4.	B4 兴安公路管理局仓库电气设备安装工程										
121	030412007002	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V 3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	4	1819.41	93.35	1415.88	81.34	55.90	22.71	150.23	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	0.4	18194.09	933.53	14158.80	813.39	559.01	227.10	1502.26	
122	030413001002	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	95.79	22.24	7.03	9.47	0.51	2.41	0.98	1.84	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.9579	2222.92	702.87	946.59	50.78	241.17	97.97	183.54	
123	030409001002	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	4	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第27页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-1111换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	4	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
124	桂030413013002	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	5.76	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.576	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
125	桂030413014002	土方回填 1. 人工回填土方	m³	4.32	16.04	8.67	0.16	1.37	3.21	1.31	1.32	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.432	160.42	86.72	1.62	13.66	32.12	13.05	13.25	
126	040103002015	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	1.44	50.32	9.15		22.68	10.19	4.14	4.15	
	B4-2090	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km	100m³	0.0144	5031.63	915.36		2268.21	1018.74	413.86	415.46	
127	桂030413011002	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	4	326.20	45.44	200.94	22.38	21.70	8.82	26.92	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础(换:预拌普通混凝土 C25)	m³	1.44	857.08	126.23	513.15	62.16	60.28	24.49	70.77	
	030126092	螺栓 M24×100	套	16	4.41		4.05				0.36	
	4.	B4 储备粮库宿舍电气设备安装工程										
128	030412007003	路灯 1. 名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2. 型号: BCT-6M/50W/12V	套	9	1819.41	93.35	1415.88	81.34	55.90	22.71	150.23	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第28页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等										
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	0.9	18194.09	933.53	14158.80	813.39	559.01	227.10	1502.26	
129	030413001003	铁构件 1. 底座预埋铁构件	kg	215.52	22.24	7.03	9.47	0.51	2.41	0.98	1.84	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	2.1552	2222.92	702.87	946.59	50.78	241.17	97.97	183.54	
130	030409001003	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5, L=2500 3. 土质:普通土	根	9	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
	B4-1111换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	9	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
131	桂030413013003	土方开挖 1. 人工开挖土方	m³	12.96	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	1.296	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
132	桂030413014003	土方回填 1. 人工回填土方	m³	9.72	16.04	8.67	0.16	1.37	3.21	1.30	1.33	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.972	160.42	86.72	1.62	13.66	32.12	13.05	13.25	
133	040103002016	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	3.24	50.31	9.15		22.68	10.19	4.14	4.15	
	B4-2090	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km	100m³	0.0324	5031.63	915.36		2268.21	1018.74	413.86	415.46	
134	桂030413011003	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	座	9	326.19	45.44	200.93	22.38	21.70	8.82	26.92	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第29页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3.连接螺母:4*M24 5.含模板制作										
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础(换:预拌普通混凝土 C25)	m³	3.24	857.08	126.23	513.15	62.16	60.28	24.49	70.77	
	030126092	螺栓 M24×100	套	36	4.41		4.05				0.36	
	4.	B4 林业局宿舍电气设备安装工程										
135	030412007004	路灯 1.名称:6米高单臂50W太阳能LED灯 2.型号:BCT-6M/50W/12V 3.含造型灯杆、灯具、灯罩、光源、太阳能板等	套	6	1819.41	93.35	1415.88	81.34	55.90	22.71	150.23	
	B4-1839换	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	0.6	18194.09	933.53	14158.80	813.39	559.01	227.10	1502.26	
136	030413001004	铁构件 1.底座预埋铁构件	kg	143.68	22.24	7.03	9.47	0.51	2.41	0.98	1.84	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.4368	2222.92	702.87	946.59	50.78	241.17	97.97	183.54	
137	030409001004	接地极 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:L50*50*5, L=2500 3.土质:普通土	根	6	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
	B4-1111换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	6	138.92	39.23	57.91	8.73	15.35	6.23	11.47	
138	桂030413013004	土方开挖 1.人工开挖土方	m³	8.64	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.864	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
139	桂030413014004	土方回填 1.人工回填土方	m³	6.48	16.05	8.67	0.16	1.37	3.21	1.31	1.33	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第30页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.648	160.42	86.72	1.62	13.66	32.12	13.05	13.25	
140	040103002017	余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:1km 3. 人工装、自卸汽车运土方	m³	2.16	50.31	9.15		22.68	10.19	4.14	4.15	
	B4-2090	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km	100m³	0.0216	5031.63	915.36		2268.21	1018.74	413.86	415.46	
141	桂030413011004	6米高灯杆基础 1. 混凝土种类:非泵自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 连接螺母: 4*M24 5. 含模板制作	座	6	326.19	45.44	200.93	22.38	21.70	8.82	26.92	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础(换:预拌普通混凝土 C25)	m³	2.16	857.08	126.23	513.15	62.16	60.28	24.49	70.77	
	030126092	螺栓 M24×100	套	24	4.41		4.05				0.36	
		建筑拆除工程										
		分部分项工程										
		桂兴村邮电所宿舍										
142	011608002001	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	346.27	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	3.4627	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
143	011608002002	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	82.79	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	0.8279	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
144	010103002001	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.15	14.97	0.98		11.05	1.27	0.43	1.24	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第31页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 运距:1km										
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.0215	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
145	010103002002	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.15	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）	m³	2.15	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
		兴安公路管理局仓库										
146	011608002003	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	426.89	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	4.2689	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
147	011608002004	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	101.84	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	1.0184	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
148	010103002003	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	2.64	14.97	0.98		11.05	1.28	0.43	1.23	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.0264	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
149	010103002004	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.64	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）	m³	2.64	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
		储备粮库宿舍翻新										
150	011608002005	铲除原墙面涂料 1. 楼梯间内墙	m²	1166.97	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	11.6697	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第32页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
151	011608002006	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	338.93	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	3.3893	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
152	011610002001	金属门拆除	m²	9.12	36.47	29.30			3.11	1.05	3.01	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	0.912	364.77	293.04			31.06	10.55	30.12	
153	010103002005	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	7.53	14.97	0.98		11.05	1.27	0.43	1.24	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.0753	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
154	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	7.53	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距(15m以内)	m³	7.53	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
		林业局宿舍										
155	011608002007	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m²	692.54	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	6.9254	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
156	011608002008	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m²	165.58	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	1.6558	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
157	011604002001	大门柱子面层拆除 1. 大门柱子面层铲除	m²	15.36	11.67	9.38			0.99	0.34	0.96	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	0.1536	1167.27	937.73			99.40	33.76	96.38	
158	011607001001	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m²	602.21	17.54	14.09			1.49	0.51	1.45	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第33页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	6.0221	1753.34	1408.55			149.31	50.71	144.77	
159	010103002007	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	64.59	14.97	0.98		11.05	1.27	0.43	1.24	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m ³) 1km以内	100m ³	0.6459	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
160	010103002008	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m ²	64.59	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距(15m以内)	m ³	64.59	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
		桂剧院宿舍										
161	011608002009	铲除原墙面涂料面 1. 楼梯间内墙	m ²	296.88	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	2.9688	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
162	011608002010	铲除原天棚涂料面 1. 楼梯间天棚	m ²	75.65	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	0.7565	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
163	011610002002	金属门窗拆除	m ²	13.50	36.47	29.30			3.11	1.05	3.01	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	1.350	364.77	293.04			31.06	10.55	30.12	
164	011607001002	屋面层拆除 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层	m ²	299.35	17.54	14.09			1.49	0.51	1.45	
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	2.9935	1753.34	1408.55			149.31	50.71	144.77	
165	010103002009	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m ³	31.80	14.98	0.98		11.05	1.28	0.43	1.24	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第34页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.3180	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
166	010103002010	废渣楼层垂直运输 1. 废弃料品种:废渣	m³	31.80	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）	m³	31.80	112.53	90.41			9.58	3.25	9.29	
	14.	外墙立面翻新拆除工程（桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、林业局宿舍）										
167	011608002011	铲除涂料面	m²	4235.34	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m²	42.3534	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
168	010103002011	废渣外运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	21.18	14.97	0.98		11.05	1.27	0.43	1.24	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.2118	1497.21	97.68		1105.11	127.50	43.30	123.62	
		房屋立面及梯间内翻新工程										
		分部分项工程										
	12.	桂兴村邮电所宿舍翻新天棚工程										
169	011301001001	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	82.79	3.34	1.94	0.49		0.47	0.16	0.28	
	A-12-2	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 无建筑胶(素水泥浆)	100m²	0.8279	333.58	193.88	48.96		47.11	16.09	27.54	
	14.	桂兴村邮电所宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程										
170	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 楼梯间内墙内侧	m²	346.27	37.69	18.71	9.77		4.55	1.55	3.11	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第35页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.3厚腻子分遍刮平 3.无机涂料底涂料一遍 4.白色无机涂料面涂料二遍										
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	3.4627	1700.96	1043.21	177.21		253.50	86.59	140.45	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	3.4627	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
171	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.楼梯间天棚 2.无机涂料底涂料一遍 3.无机涂料面涂料二遍	m²	82.79	20.69	8.28	8.00		2.01	0.69	1.71	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	0.8279	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
172	011407001002	大门翻新刷涂料 1.除锈 2.刷防锈漆打底 3.银白色聚氨酯二度	m²	4.49	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0449	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0449	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍[实际遍数=1]	100m²	0.0449	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	0.0449	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
173	011405001001	楼梯金属栏杆面油漆 1.除锈 2.刷防锈漆打底 3.银白色聚氨酯二度	m²	62.64	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.6264	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.6264	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第36页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍[实际遍数=1]	100m²	0.6264	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	0.6264	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
174	040501004001	塑料管 1. 材质及规格:UPVC屋面雨落管DN110 2. 连接形式:粘接	m	52.80	47.39	15.58	22.74	0.06	3.80	1.30	3.91	
	B9-0193换	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	5.280	473.99	155.83	227.44	0.59	38.01	12.98	39.14	
175	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100	个	4	96.85	44.95	29.25		10.92	3.73	8.00	
	B9-0657换	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.4	968.50	449.51	292.48		109.23	37.31	79.97	
	12.	兴安公路管理局仓库翻新天棚工程										
176	011301001002	天棚抹灰 1. 楼梯间天棚底面清理干净 2. 基层界面处理 3. 素水泥浆一遍	m²	101.84	3.34	1.94	0.49		0.47	0.16	0.28	
	A-12-2	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 无建筑胶(素水泥浆)	100m²	1.0184	333.58	193.88	48.96		47.11	16.09	27.54	
	14.	兴安公路管理局仓库翻新油漆、涂料、裱糊工程										
177	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 楼梯间内墙内侧 2. 3厚腻子分遍刮平 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 白色无机涂料面涂料二遍	m²	426.89	37.69	18.71	9.77		4.55	1.55	3.11	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	4.2689	1700.96	1043.21	177.21		253.50	86.59	140.45	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第37页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	4.2689	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
178	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1.楼梯间天棚 2.无机涂料底涂料一遍 3.无机涂料面涂料二遍	m²	101.84	20.69	8.28	8.00		2.01	0.69	1.71	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	1.0184	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
179	011405001002	楼梯金属栏杆面油漆 1.除锈 2.刷防锈漆打底 3.银白色聚氨酯二度	m²	83.52	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.8352	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.8352	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍 [实际遍数=1]	100m²	0.8352	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	0.8352	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
	11.	储备粮库宿舍翻新墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
180	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙面2 通道墙面 2.1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	85.32	43.94	17.33	17.15	0.14	4.24	1.45	3.63	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm	100m²	0.8532	4393.84	1732.68	1715.47	13.61	424.35	144.94	362.79	
	12.	储备粮库宿舍翻新天棚工程										
181	011301001003	天棚抹灰 1.墙面2 通道顶棚 2.1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	78.19	48.00	20.44	16.76	0.13	5.00	1.71	3.96	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第38页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm) [实际厚度=20]	100m²	0.7819	4799.44	2043.62	1675.97	13.08	499.78	170.71	396.28	
182	011301001004	天棚抹灰 1.楼梯间天棚、入户门厅 2.基层界面处理 3.素水泥浆一遍	m²	260.74	3.34	1.94	0.49		0.47	0.16	0.28	
	A-12-2	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 无建筑胶 [素水泥浆]	100m²	2.6074	333.58	193.88	48.96		47.11	16.09	27.54	
	14.	储备粮库宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程										
183	011406001001	抹灰面油漆 1.墙面2 通道墙面 2.刷两遍防水外墙漆	m²	85.32	56.08	27.16	14.39	0.79	6.79	2.32	4.63	
	A-14-203	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.8532	5607.40	2715.57	1438.54	79.19	679.13	231.97	463.00	
184	011406001002	抹灰面油漆 1.墙面2 通道顶棚 2.刷两遍防水外墙漆	m²	78.19	56.08	27.16	14.39	0.79	6.79	2.32	4.63	
	A-14-203	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.7819	5607.40	2715.57	1438.54	79.19	679.13	231.97	463.00	
185	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1.墙面1 入户门厅两侧墙面、楼梯间 2.3厚腻子分遍刮平 3.无机涂料底涂料一遍 4.白色无机涂料面涂料二遍	m²	1081.65	37.69	18.71	9.77		4.55	1.55	3.11	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	10.8165	1700.96	1043.21	177.21		253.50	86.59	140.45	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	10.8165	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
186	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1.楼梯间天棚、入户门厅 2.无机涂料底涂料一遍	m²	260.74	20.69	8.28	8.00		2.01	0.69	1.71	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第39页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 无机涂料面涂料二遍										
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	2. 6074	2068. 06	827. 53	800. 00		201. 09	68. 68	170. 76	
187	011405001003	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	219. 24	41. 98	23. 49	7. 36		5. 71	1. 95	3. 47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	2. 1924	960. 07	584. 38	105. 92		142. 00	48. 50	79. 27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	2. 1924	690. 96	379. 40	130. 83		92. 19	31. 49	57. 05	
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍[实际遍数=1]	100m²	2. 1924	1302. 03	732. 73	222. 92		178. 05	60. 82	107. 51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	2. 1924	1244. 85	652. 62	276. 68		158. 59	54. 17	102. 79	
	13.	储备粮库宿舍翻新门窗工程										
188	010802001001	钢大门 1. 门框、扇材质及规格:钢大门2. 4*3. 8 2. 参考98ZJ621的13页做法A3	m²	6. 72	769. 56	38. 93	654. 06	0. 26	9. 52	3. 25	63. 54	
	A-13-21换	厂库房大门、特种门 钢木大门安装 平开	100m²	0. 0672	76956. 46	3892. 80	65405. 69	26. 18	952. 31	325. 28	6354. 20	
	8.	林业局宿舍翻新屋面及防水工程										
189	010902001001	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层，并把钢材混凝土屋面板清理干净（另列到拆除工程） 2. 1. 5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材两遍 3. 15厚（最薄处）1：2. 5水泥砂浆找坡抹平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0. 4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1：3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮，双向中距500	m²	602. 21	304. 18	70. 67	181. 31	0. 36	19. 91	6. 81	25. 12	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第40页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		8.35厚490*490, C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ400@150), 1:2水泥砂浆填缝										
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2]	100m²	6.0221	7409.28	1001.73	5395.07		298.52	102.18	611.78	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]	100m²	6.0221	2721.09	1067.92	1068.36	9.04	261.70	89.39	224.68	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=2]	100m²	6.0221	7265.48	619.20	5798.70		184.52	63.16	599.90	
	A-8-68	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m²	6.0221	721.05	148.07	454.22		44.12	15.10	59.54	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	6.0221	3252.61	1203.27	1372.65	11.97	295.30	100.86	268.56	
	A-9-42	屋面保温、隔热 屋面混凝土隔热板铺设 板式架空砌三皮标准砖巷砖(水泥石灰砂浆细砂M5 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	100m²	6.0221	7176.36	2565.47	2979.51	9.04	767.20	262.60	592.54	
	A-5-323	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距(15x15cm)	100m²	6.0221	1871.69	460.85	1062.95	6.44	139.25	47.66	154.54	
	11.	林业局宿舍翻新墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
190	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1.墙面2 大门柱子 2.1:2.5水泥砂浆20mm厚	m²	15.36	51.70	23.04	16.71	0.13	5.63	1.92	4.27	
	A-11-35换	一般抹灰 矩形柱(梁)面	100m²	0.1536	5171.62	2304.47	1671.30	13.26	563.21	192.37	427.01	
	12.	林业局宿舍翻新天棚工程										
191	011301001005	天棚抹灰 1.楼梯间天棚底面清理干净 2.基层界面处理 3.素水泥浆一遍	m²	165.58	3.34	1.94	0.49		0.47	0.16	0.28	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第41页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-12-2	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 无建筑胶[素水泥浆]	100m²	1.6558	333.58	193.88	48.96		47.11	16.09	27.54	
	14.	林业局宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程										
192	011406001003	抹灰面油漆 1.墙面2 大门柱子 2.刷两遍防水外墙漆	m²	15.36	56.08	27.16	14.39	0.79	6.79	2.32	4.63	
	A-14-203	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.1536	5607.40	2715.57	1438.54	79.19	679.13	231.97	463.00	
193	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1.墙面1 楼梯间内墙内侧 2.3厚腻子分遍刮平 3.无机涂料底涂料一遍 4.白色无机涂料面涂料二遍	m²	692.54	37.69	18.71	9.77		4.55	1.55	3.11	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	6.9254	1700.96	1043.21	177.21		253.50	86.59	140.45	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	6.9254	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
194	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1.楼梯间天棚 2.无机涂料底涂料一遍 3.无机涂料面涂料二遍	m²	165.58	20.69	8.28	8.00		2.01	0.69	1.71	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	1.6558	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
195	011407001006	大门翻新刷涂料 1.除锈 2.刷防锈漆打底 3.银白色聚氨酯二度	m²	7.62	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0762	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0762	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第42页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍[实际遍数=1]	100m²	0.0762	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	0.0762	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
196	011405001004	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	125.38	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	1.2538	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	1.2538	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍[实际遍数=1]	100m²	1.2538	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	1.2538	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
	8.	桂剧院宿舍翻新屋面及防水工程										
197	010902001002	屋面防水翻新 1. 铲除原屋顶架空隔热防水等面层,并把钢材混凝土屋面板清理干净(另列到拆除工程) 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材两遍 3. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 干铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 20厚1:3水泥砂浆 7. M5混合砂浆砌120*120砖3皮,双向中距500 8. 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ400@150),1:2水泥砂浆填缝	m²	299.35	304.18	70.67	181.31	0.36	19.91	6.81	25.12	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2]	100m²	2.9935	7409.28	1001.73	5395.07		298.52	102.18	611.78	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]	100m²	2.9935	2721.09	1067.92	1068.36	9.04	261.70	89.39	224.68	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第43页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=2]	100m²	2.9935	7265.48	619.20	5798.70		184.52	63.16	599.90	
	A-8-68	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m²	2.9935	721.05	148.07	454.22		44.12	15.10	59.54	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	2.9935	3252.61	1203.27	1372.65	11.97	295.30	100.86	268.56	
	A-9-42	屋面保温、隔热 屋面混凝土隔热板铺设 板式架空 砌三皮标准砖巷砖{水泥石灰砂浆细砂M5 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}	100m²	2.9935	7176.36	2565.47	2979.51	9.04	767.20	262.60	592.54	
	A-5-323	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距（15x15cm）	100m²	2.9935	1871.69	460.85	1062.95	6.44	139.25	47.66	154.54	
	12.	桂剧院宿舍翻新天棚工程										
198	011301001006	天棚抹灰 1.楼梯间天棚底面清理干净 2.基层界面处理 3.素水泥浆一遍	m²	75.65	3.34	1.94	0.49		0.47	0.16	0.28	
	A-12-2	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 无建筑胶（素水泥浆）	100m²	0.7565	333.58	193.88	48.96		47.11	16.09	27.54	
	13.	桂剧院宿舍翻新门窗工程										
199	010807001001	金属窗 1.90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积>2m2	m²	13.50	475.65	46.73	374.41		11.36	3.88	39.27	
	A-13-41换	90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积>2m2	100m²	0.1350	47565.74	4673.44	37441.30		1135.65	387.90	3927.45	
	14.	桂剧院宿舍翻新油漆、涂料、裱糊工程										
200	011407001007	墙面喷（刷）涂料 1.楼梯间内墙内侧 2.3厚腻子分遍刮平 3.无机涂料底涂料一遍 4.白色无机涂料面涂料二遍	m²	296.88	37.69	18.71	9.77		4.55	1.55	3.11	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第44页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	2.9688	1700.96	1043.21	177.21		253.50	86.59	140.45	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	2.9688	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
201	011407002005	天棚喷(刷)涂料 1. 楼梯间天棚 2. 无机涂料底涂料一遍 3. 无机涂料面涂料二遍	m²	75.65	20.69	8.28	8.00		2.01	0.69	1.71	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m²	0.7565	2068.06	827.53	800.00		201.09	68.68	170.76	
202	011405001005	楼梯金属栏杆面油漆 1. 除锈 2. 刷防锈漆打底 3. 银白色聚氨酯二度	m²	45.99	41.98	23.49	7.36		5.71	1.95	3.47	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.4599	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.4599	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	57.05	
	A-14-147换	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 底漆 二遍 [实际遍数=1]	100m²	0.4599	1302.03	732.73	222.92		178.05	60.82	107.51	
	A-14-150	金属面防腐油漆 金属面 聚氨酯涂料 面漆 每一遍	100m²	0.4599	1244.85	652.62	276.68		158.59	54.17	102.79	
	14.	外墙立面翻新工程(桂兴村邮电所宿舍、兴安公路管理局仓库、林业局宿舍)										
203	011201001002	墙面一般抹灰 1. 铲除原外墙面层(另列项),并清理干净 2. 满铺一层抗碱网格布 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 结算以实际发生为准	m²	2117.67	56.30	28.26	14.05	0.10	6.89	2.35	4.65	
	A-11-7换	找平层 外墙 找平层(15mm厚){换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m²	21.1767	5213.35	2680.24	1215.35	10.21	653.78	223.31	430.46	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第45页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	21.1767	417.02	145.52	189.63		35.36	12.08	34.43	
204	011407001008	外墙面喷(刷)涂料(用于原水刷石外墙、涂料外墙面、真石漆外墙面) 4.刮耐水腻子(一底两面) 5.喷涂底层涂料 6.喷涂主层涂料 7.喷涂面层涂料	m²	4235.34	30.98	13.74	10.20		3.34	1.14	2.56	
	A-14-216换	喷刷涂料 仿瓷涂料 墙面 三遍[实际遍数=3]	100m²	42.3534	3098.54	1374.26	1020.43		333.95	114.06	255.84	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
205	桂011701004001	内装修脚手架(天棚)	m²	755.32	4.79	3.07	0.06	0.02	0.92	0.32	0.40	
	A-16-30	活动脚手架 天棚面修整或装饰	100m²	7.5532	478.49	307.49	6.21	1.63	92.12	31.53	39.51	
206	桂011701004002	内装修脚手架(墙柱面)	m²	2944.89	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m²	29.4489	589.44	377.50	9.23	2.17	113.14	38.73	48.67	
207	桂011701003001	外装修脚手架	m²	4235.34	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m²	42.3534	589.44	377.50	9.23	2.17	113.14	38.73	48.67	
		红砖围墙										
		分部分项工程										
	1.	土(石)方工程										
208	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.人机配合	m³	46.53	4.91	0.67		3.24	0.44	0.15	0.41	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第46页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (1.0m³)	1000m³	0.04653	4916.19	673.06		3242.11	442.41	152.69	405.92	
209	010103001001	回填方 1.填方材料品种:土方 2.人机配合	m³	20.41	5.16	0.67	0.59	2.92	0.41	0.14	0.43	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	0.2041	515.54	67.31	58.50	292.47	40.66	14.03	42.57	
210	010103002012	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km	m³	26.12	6.78			5.40	0.61	0.21	0.56	
	A-1-133	自卸汽车运土 (运距1km以内) 10t	1000m³	0.02612	6778.22			5398.05	609.98	210.52	559.67	
	4.	砌筑工程										
211	010403001001	石基础 1.石料种类、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m³	14.08	619.60	140.00	369.16	2.34	42.42	14.52	51.16	
	A-4-80换	石基础 毛石 浆砌	10m³	1.408	6195.96	1400.00	3691.59	23.41	424.18	145.19	511.59	
212	010401001001	砖基础 1.用砖品种规格:页岩砖实心砖 2.灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆	m³	7.27	731.14	184.00	411.23	1.39	55.24	18.91	60.37	
	A-4-1换	砖基础 标准砖 240×115×53	10m³	0.727	7311.38	1840.00	4112.30	13.85	552.45	189.09	603.69	
213	010401004001	多孔砖墙 1.砌墙厚度:240 2.用砖品种规格:页岩砖多孔砖 3.灰浆品种及配合比:M5.0混合砂浆	m³	27.64	753.76	220.00	381.92	1.14	65.90	22.56	62.24	
	A-4-11	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(240mm)	10m³	2.764	7537.54	2200.00	3819.24	11.38	658.99	225.56	622.37	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
214	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土强度等级:C25混凝土	m³	2.04	2206.55	911.64	727.88	14.41	275.97	94.46	182.19	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第47页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 含模板										
	A-5-52	混凝土 压顶、扶手 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.204	8156.82	1891.29	4835.52		563.60	192.91	673.50	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.55	5158.85	2679.88	906.21	53.46	814.54	278.80	425.96	
215	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.105	5187.52	1065.52	3238.38	20.76	323.71	110.86	428.29	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.105	5187.57	1065.55	3238.37	20.78	323.73	110.81	428.33	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
216	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 8厚1:2水泥砂浆 3. 12厚1:3水泥砂浆找平	m²	225.50	66.82	33.79	16.31	0.14	8.24	2.82	5.52	
	A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m²	2.2550	6680.54	3378.74	1630.68	13.61	824.34	281.57	551.60	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
217	桂011701001001	外脚手架	m²	110.00	0.14	0.08	0.01		0.03	0.01	0.01	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m²	0.0180	849.50	486.84	59.81	27.13	153.16	52.42	70.14	
		绿化工程										
		分部分项工程										
		绿化工程										
218	050101009001	种植土回(换)填 人工回填 种植土	m³	54.00	56.24	29.57	10.50		7.98	3.55	4.64	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目第48页 共48页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-443	人工回填 种植土	m3	54.00	56.24	29.57	10.50		7.98	3.55	4.64	
219	桂050102018001	植草砖(格)植草树池内	m²	40.86	26.90	10.66	5.70	2.99	3.69	1.64	2.22	
	D1-440换	草坪 植草砖植草	10m²	4.086	101.02	21.42	47.34	11.20	8.81	3.91	8.34	
	D1-527	植草砖(植草格)	10m²	4.086	167.85	85.15	9.63	18.71	28.04	12.46	13.86	
220	050102001001	栽植乔木(桂花) 1、胸径:10-12cm;高度:4.0-4.5m;冠幅:2.5-3.0m 2、假植苗 3、树形好、列植、大小一致 4、养护期:12个月	株	2	1777.70	108.44	1392.05	63.41	46.40	20.62	146.78	
	D1-252换	栽植乔木(带土球) 胸径≤12cm	10株	0.2	15990.90	660.10	13414.96	243.20	243.89	108.40	1320.35	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	0.2	1786.19	424.29	505.55	390.93	220.11	97.83	147.48	
		单价措施项目										
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程										
221	050403001001	树木固定杆 1、黑色橡胶带捆绑实 2、20厚木板,铁线捆绑实 3、使用5mm粗的麻绳绑扎重复绑扎,至少3次,采用十字交叉方式绑扎 4、每颗树2根路树固定杆(混凝土强度C30细石混凝土,内布置4Φ8垂直钢筋,Φ40150箍筋,钢管插入土中) 5、做法详见大样图	组	2	16.81	5.13	8.28		1.39	0.62	1.39	
	D1-361	树棍桩 三脚桩(短)	10株	0.2	168.00	51.30	82.82		13.85	6.16	13.87	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		道路工程				37958.28
一		2022市政综合工程一般计税法		34824.11	3134.17	37958.28
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）	26787.78	2410.90	29198.68
2	桂041201002001	检验试验配合费		669.69	60.27	729.96
3	桂041201003001	雨季施工增加费		6696.95	602.73	7299.68
4	桂041201004001	工程定位复测费		669.69	60.27	729.96
		合计		34824.11	3134.17	37958.28
		管网工程				9807.22
一		2022市政综合工程一般计税法		8997.46	809.76	9807.22
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）	6921.12	622.90	7544.02
2	桂041201002001	检验试验配合费		173.03	15.57	188.60
3	桂041201003001	雨季施工增加费		1730.28	155.72	1886.00
4	桂041201004001	工程定位复测费		173.03	15.57	188.60
		合计		8997.46	809.76	9807.22
		路灯照明工程				2895.31
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		2656.25	239.06	2895.31
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1885.08	169.66	2054.74
2	桂031401002	检验试验配合费		85.69	7.71	93.40
3	桂031401003	雨季施工增加费		685.48	61.69	747.17
		合计		2656.25	239.06	2895.31
		建筑拆除工程				4814.34
一		2024拆除工程一般计税法		4416.82	397.52	4814.34
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	3283.88	295.55	3579.43
3	桂011801003	雨季施工增加费		1026.21	92.36	1118.57
4	桂011801004	工程定位复测费		106.73	9.61	116.34
		合计		4416.82	397.52	4814.34
		房屋立面及梯间内翻新工程				56795.85
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		52106.29	4689.56	56795.85
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	47291.48	4256.23	51547.71
2	桂011801002	检验试验配合费		738.47	66.46	804.93
3	桂011801003	雨季施工增加费		3692.34	332.31	4024.65

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	道路工程			2712.80
一	2022市政综合工程一般计税法	2488.81	223.99	2712.80
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2488.81	223.99	2712.80
	管网工程			579.35
一	2022市政综合工程一般计税法	531.51	47.84	579.35
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	531.51	47.84	579.35
	路灯照明工程			184.33
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	169.11	15.22	184.33
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	169.11	15.22	184.33
5	计日工			
6	总承包服务费			
	建筑拆除工程			214.03
一	2024拆除工程一般计税法	196.36	17.67	214.03
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	196.36	17.67	214.03
	房屋立面及梯间内翻新工程			1614.00

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1480.73	133.27	1614.00
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1480.73	133.27	1614.00
	红砖围墙			119.29
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	109.44	9.85	119.29
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	109.44	9.85	119.29
	绿化工程			15.78
一	2021绿化工程一般计税法	14.48	1.30	15.78
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.48	1.30	15.78
	合计			5439.58

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目 第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t	0.107	3141.59
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t	2.082	3008.85
4	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	1.253	7575.22
5	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	33.731	6.02
6	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	0.200	6.02
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	15.558	6.02
8	012902009	钢板 20mm	kg	0.361	4.02
9	012902027	钢板 3~10mm	kg	0.873	3.73
10	020101002	橡胶板 2mm	m2	0.780	11.15
11	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg	0.641	16.26
12	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	0.340	16.26
13	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	0.170	16.26
14	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m²	943.862	4.30
15	020901009	塑料薄膜（养护）	m²	18.271	0.09
16	020902001	塑料布	m²	1.225	1.77
17	022705004	棉纱头	kg	2.784	7.03
18	022706002	棉布	kg	0.493	3.10
19	022706004	白布0.9m	m²	2.472	3.90
20	022706010	破布	kg	4.866	1.77
21	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	432.000	0.88
22	023301002	草袋	条	35.000	1.06
23	030125001	螺栓（综合）	kg	0.160	7.96
24	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	64.960	0.28
25	030126051	螺栓 M12×100	套	66.332	0.73
26	030126065	螺栓 M16×60~90	套	8.240	1.34
27	030126092	螺栓 M24×100	套	120.000	4.05
28	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	494.267	1.12
29	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套	3.200	2.32
30	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	201.600	3.54
31	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	75.330	0.71
32	030156026	膨胀螺栓 M12	套	1077.615	1.58
33	030156034	膨胀螺栓 M16	套	4.009	2.19
34	030183001	铁钉（综合）	kg	1.188	4.60
35	030183001	铁钉（综合）	kg	-83.399	4.60
36	031301006	砂轮片 Φ400	片	5.746	26.37

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	031311001	电焊条（综合）	kg	18.264	5.40
38	031311002	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg	43.295	5.40
39	031311008	碳钢焊条	kg	0.861	4.12
40	031337014	冲击钻头 Φ20	个	4.885	9.56
41	031345001	钢锯条	根	39.373	0.33
42	031345011	切缝机刀片	片	9.536	234.69
43	031346001	钢丝刷子	把	26.348	2.94
44	031347001	砂纸	张	454.551	0.44
45	031347002	砂纸（木）	张	282.465	0.50
46	031347003	水砂纸	张	113.770	0.55
47	031347004	铁砂布	张	241.868	2.47
48	032116001	铁件（综合）	kg	3.547	5.40
49	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个	74.655	3.10
50	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	4.576	292.04
51	040102003.1	普通硅酸盐水泥P0 42.5MPa	t	96.571	336.28
52	040301001	砂（综合）	m³	3.615	174.76
53	040301001	砂(综合)	m³	0.200	174.76
54	040301003	细砂	m³	12.447	140.78
55	040301004	中砂	m³	552.370	165.05
56	040501001	砾石（综合）	m³	0.280	101.94
57	040502003	碎石 5～20mm	m³	385.948	101.94
58	040502004	碎石 5～40mm	m³	1528.365	101.94
59	040502011	碎石（10~80）mm	m³	1.326	101.94
60	040701006	石屑	m³	594.768	96.12
61	040902004	石灰膏	m³	1.350	197.17
62	041101001	毛石（块石）	m³	15.798	101.94
63	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	35.141	485.44
64	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	9.384	776.70
65	042903002	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块	3.642	3185.84
66	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	9.384	344.66
67	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	9.824	364.08
68	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	3.003	378.64
69	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	1.027	383.50
70	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	73.638	398.06
71	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	9.060	417.48
72	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	32.186	383.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	24.117	398.06
74	050102006	周转圆木（支撑）	m³	0.250	1194.69
75	050306001	周转板枋材	m³	2.724	1238.94
76	050306002	周转枋材	m³	0.247	1238.94
77	050306003	周转板材	m³	0.169	1238.94
78	050310002	树棍 长1.2m	根	6.000	2.56
79	053501002	竹篾	百根	0.053	3.03
80	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²	27.716	65.50
81	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	2223.554	1.77
82	110915001.1	90系列铝合金6厚白玻推拉窗，面积>2m2	m²	12.883	336.28
83	111703001.1	钢木平开大门	m²	6.720	650.00
84	130107002	聚氨酯底层涂料	kg	52.692	19.47
85	130107004	聚氨酯面层涂料	kg	62.353	22.12
86	130301001.1	无机涂料	kg	1527.437	18.00
87	130302001	外墙水性底漆	kg	22.036	28.32
88	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	43.823	26.51
89	130307004	仿瓷涂料	kg	5378.882	6.02
90	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg	6328.648	0.88
91	130503001	沥青漆	kg	1.090	9.29
92	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	66.854	10.35
93	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg	3691.888	14.16
94	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	3.048	15.93
95	130705002	铅油	kg	0.200	7.76
96	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	37.894	4.07
97	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	990.346	3.98
98	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	78.016	3.54
99	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg	1272.633	2.39
100	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg	6487.930	2.39
101	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²	2062.048	23.01
102	133501001	防水腻子	kg	5649.797	1.95
103	133504001	防水粉	kg	0.276	2.92
104	133508006	冷底子油	kg	437.076	2.61
105	134101001	嵌缝料	kg	1.815	2.48
106	140101001	清油	kg	0.040	9.91
107	140501003	油漆溶剂油	kg	3.513	5.40
108	140702002	机油 5#~7#	kg	0.100	5.31

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	140717001	黄油	kg	0.644	4.42
110	143124002	漂白粉 32%	kg	0.150	1.69
111	143304005	三氯乙烯	kg	0.580	6.86
112	143309001	丙酮	kg	1.856	9.73
113	143504014	聚氨酯涂料稀释剂	kg	38.203	6.28
114	143520001	隔离剂	kg	1.815	1.33
115	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg	6.250	16.13
116	143901002	乙炔气	kg	0.162	5.93
117	143903001	石油液化气	m³	31.473	15.61
118	143906001	氧气	m³	18.320	3.98
119	143906001.2	氧气	m³	0.486	3.98
120	144101005	建筑胶	kg	26.448	1.06
121	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	13.327	17.70
122	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.206	13.58
123	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支	19.267	9.73
124	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.129	19.12
125	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m	0.100	7.72
126	172701004	胶管 Φ25	m	0.200	3.01
127	172703000	橡胶管	m	6.395	6.02
128	172801006	钢塑复合管 DN50	m	1.090	18.00
129	182501008	塑料管卡 de110	个	46.400	2.87
130	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个	0.200	6.19
131	215509001	支撑圈 Φ75	个	16.583	1.99
132	241102001	压力表（带弯带阀） 25MPa YBS-WS	套	0.200	128.32
133	245901001	压力表弯管DN15	个	0.200	7.96
134	245903000	压力表补芯	个	0.200	7.08
135	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	0.200	17.70
136	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	4.652	3.85
137	322703001	农药	kg	0.403	28.90
138	322704001	营养液	袋	8.000	7.43
139	322901001	种植土	m³	56.700	10.00
140	330114001	高稀钢爬梯	个	159.020	11.50
141	341101001	水	m³	690.495	3.90
142	341104001	煤	t	1.414	541.59
143	341508001	其他材料费	元	3596.476	0.90
144	341508001.1	其他材料费	元	0.690	0.86

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	341508001.2	其他材料费	元	1155.393	0.90
146	341508001.3	其他材料费	元	68.137	0.90
147	341508003	其他材料费	元	1.300	0.88
148	341508006	其他材料费	元	87.737	0.90
149	350102003	组合钢模板	kg	11.232	5.31
150	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	70.289	29.65
151	350104002	复合木模板面板	m²	0.750	28.32
152	350201001	模板钢支撑	kg	9.828	5.75
153	350203001	零星卡具	kg	2.700	4.07
154	350302001	回转扣件	个	0.001	5.13
155	350302003	直角扣件	个	0.019	4.60
156	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		3938.05
157	350305001	金属脚手架底座	个	11.953	4.51
158	350306001	木脚手板（松杂）	m3	0.020	824.78
159	350306002	脚手杆（杉木）Φ100	m3	0.030	28.28
160	350307002	竹脚手板	m²	0.019	18.58
161	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²	4.395	10.62
162	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副	13.397	10.62
163	350310002	水平架（脚手架专用）	m²	5.914	15.93
164	350310003	连接棒	个	11.794	7.43
165	350907004	门式钢管架	m²	13.955	18.58
166	360104006.1	球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座）	套	1.000	323.47
167	360105001	复合材料井盖（含井座）	套	20.000	283.19
168	360105001.1	球墨铸铁井盖Φ700重型（含井座）	套	3.000	323.47
169	360108001	复合材料雨水水平算	个	8.080	70.80
170	360108001.1	防盗型球墨铸铁篦子	个	18.180	115.04
171	370501003	枕木	m3	0.240	927.43
172	370905008	钢垫板 2.5～5mm	kg	15.000	3.22
173	800101006.1	水泥砂浆中砂M7.5	m3	0.153	170.57
174	800102003.1	水泥砂浆1:2	m3	0.012	408.57
175	800102003.2	水泥砂浆1:2	m³	0.027	408.57
176	800102005.1	水泥砂浆1: 3	m3	0.108	360.85
177	B043003002	干混地面砂浆 GD15	t	1.331	383.50
178	S143508001	脱模剂	kg	-20.749	3.98
179	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	2.285	170.57
180	S800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2	m³	0.791	552.12

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181		◆商品砼◆			
182	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	5.386	441.75
183	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	3.807	461.17
184	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	15.444	470.87
185	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	24.002	489.32
186		◆配合比◆			
187	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³	2.184	287.34
188	800102003	水泥砂浆 1：2	m³	0.119	360.10
189	800102005	水泥砂浆 1：3	m³	0.717	335.27
190	800301001	水泥石灰砂浆细砂M5	m³	10.548	257.28
191	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³	0.012	428.57
192	801101001	素水泥浆	m³	0.782	445.05
193		◆主材◆			
194	010000103A	型钢（综合）	kg	761.514	5.00
195	040906005Z	矿粉	kg	1.322	3.00
196	042702005Z.1	300*300*60mm植草砖	m²	44.839	23.50
197	043117002Z.1	AC-16C中粒式密级配沥青混凝土	m³	252.032	1283.19
198	043117003Z.1	C-13C改性细粒式密级配沥青混凝土（SBS）	m³	168.436	1460.18
199	172500000.1	UPVC屋面雨落管DN110	m	92.800	14.60
200	172500000Z.1	聚乙烯PE100管 0.4MPa DN100	m	94.200	20.36
201	172500000Z.2	聚乙烯PE100管 0.4MPa DN50	m	12.726	9.70
202	172506000.1	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300	m	341.683	52.50
203	172506000.3	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400	m	88.880	86.31
204	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	67.26
205	180104000Z.1	双法兰接口	个	7.000	20.00
206	180901000Z.2	DN100×DN50 承插三通	个	6.000	30.97
207	180901000Z.4	DN100×DN100 承插三通	个	1.000	51.75
208	180901000Z.5	DN100×DN50 异径管	个	1.000	30.97
209	180901000Z.7	DN100 90° 单承弯头	个	7.000	35.00
210	180901000Z.8	DN100 插盘短管	根	7.000	20.95
211	180901000Z.9	DN100 承盘短管	根	7.000	20.95
212	180904000.1	承插塑料管件DN100	个	17.120	20.95
213	180904000.1	承插塑料管件DN100	个	22.598	12.64
214	194110000Z.1	闸阀DN100	个	1.000	141.59
215	213331000.1	雨水斗DN100	个	6.000	16.56
216	253301001.1	6米高单臂50W太阳能LED灯	套	30.300	1400.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	270606000.1	热镀锌角钢 L50*5*2500	根	30.000	56.58
218	320101000.1	桂花 胸径:10-12cm;高度: 4.0-4.5m;冠幅: 2.5-3.0m	株	2.060	1301.30
219	320701000.1	沿阶草	m²	12.258	15.00
220	360701001Z.1	灰色花岗岩49*12*18cm	m	199.305	32.00
221		◆机械台班组成◆			
222	000502002	2023安装机械第一类费用	元	287.970	1.00
223	000701002	市政机械台班人工费	元	13876.223	1.00
224	000701003	市政机械第一类费用	元	28937.724	1.00
225	000903001	机械台班人工费	元	25.979	1.00
226	000903002	机械第一类费用	元	117.798	1.00
227	002401001	机械台班人工费	元	29312.821	1.00
228	140301004	汽油92#	kg	230.982	8.45
229	140301004	国V汽油 92#	kg	71.542	8.45
230	140301004	汽油 92#	kg	6.134	8.45
231	140304001	轻柴油 0#	kg	10636.959	7.20
232	140304001	轻柴油0#	kg	91.929	7.20
233	341103001	电	kW·h	1702.334	0.62
234	341103001	电	kW. h	317.404	0.62
235	341103001.2	电	kW·h	0.172	0.62
236	994701004	折旧费	元	23794.885	1.00
237	994701005	检修费	元	2917.112	1.00
238	994701006	维护费	元	8706.481	1.00
239	994701007	安拆及场外运输费	元	267.457	1.00
240	994701008	其他费	元	821.773	1.00
241		◆机械◆			
242	341509003	其他机械费	元	24.805	0.90
243	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班	0.327	954.57
244	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.499	1446.88
245	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	4.764	1695.29
246	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.420	314.29
247	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.415	9.90
248	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班	0.343	15.14
249	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.013	15.14
250	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	1.331	1184.78
251	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	10.559	58.67
252	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.120	924.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目（红线内）项目

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	4.158	1021.66
254	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	1.298	542.62
255	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	1.657	563.10
256	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.047	563.10
257	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.030	580.21
258	990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	932.97
259	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	0.393	622.28
260	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	1.340	784.60
261	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	38.336	827.44
262	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班	1.394	323.47
263	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班	1.260	1134.90
264	990712002	平地机功率 120kW	台班	12.310	1048.67
265	990902001	门式起重机提升质量5t	台班	0.009	378.37
266	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.554	766.02
267	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.048	896.61
268	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.185	896.61
269	991101001	液压叉车	台班	0.015	479.78
270	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	2.911	671.59
271	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	13.765	1207.56
272	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班	4.616	1146.80
273	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班	3.451	1425.30
274	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班	1.831	1067.52
275	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	7.210	23.15
276	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班	13.510	66.94
277	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	1.601	747.49
278	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班	2.329	2942.48
279	991315010	2.5 ~ 3.5m 稀浆封层机	台班	1.331	2105.00
280	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班	11.003	25.84
281	991318001	手推式热熔划线车	台班	1.516	66.35
282	991504001	多用喷枪	台班	2.164	21.40
283	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.288	30.44
284	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	1.835	35.75
285	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.364	21.37
286	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	3.054	5.05
287	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班	0.022	5.05
288	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.959	23.42

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴安县2025年老旧小区配套基础设施项目(红线内)项目

第9页 共9页

[illegible]