

2025年莫家村环境综合整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

灌阳县灌阳镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

中合一工程设计有限公司

(单位盖章)



2025年莫家村环境综合整治项目

工程

工程量清单

招标控制价(小写): _____

(大写): _____

招 标 人: 灌阳县灌阳镇人民政府 (单位盖章) 造价咨询人: 中合一工程设计有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:

储茂顺
(签字或盖章)



编 制 人: 高明明 (B11203400409) 复 核 人: 侯伟 (B1105340005891)
中合(造价人章)设计有限公司
有效期至:2028年06月21日
中合(造价人章)设计有限公司
有效期至:2025年12月31日

编制时间: _____ 复核时间: _____

工程量清单预算编制说明

一、工程简介

本项目位于桂林灌阳县境内，项目为灌阳县管网工程。

二、编制依据

1. 交通部 JTG 3830-2018 号文发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）。
2. 交通部 JTG/T 3832-2018 号文发布的《公路工程预算定额》。
3. 全国及相关省份补充定额。
4. 交通部 JTG/T 3833-2018 号文发布的《公路工程机械台班费用定额》。
5. 交办公路[2016]66 号《交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》。
6. 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知（桂交监造价发[2016]1 号）。
7. 国家财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39 号）。
8. 交通部[2019]26 号关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告。
9. 现场收集的其它有关资料等。

本项目采用同望 WECOST10.8.2 公路造价管理系统编制。

三、单价

1、人工费：

本工程地处广西壮族自治区桂林市，根据《编制办法》，人工（含机械工）工资为：101.25 元/工日。

2、材料费：

- （1）材料价格按 2025 年第 05 期《桂林市建设工程造价信息》（灌阳县），

灌阳县无信息价的按桂林市信息价。没有的材料价格参考市场价格。

3、机械费：

机械台班费按照《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3832-2018）要求计列。

四、其他工程费

(1)、冬季/高原/夜间/风沙/沿海地区施工增加费：不计列。

(2)、雨季施工增加费：按照 II 区 6 个月计列。

(3)、行车干扰工程施工增加费：计列。

(4)、工地转移费：不计列。

(5)、施工辅助费：按照《编制办法》计列。

五、间接费

1)、企业管理费基本费用：按照《编制办法》计列。

2)、主副食品运费补贴：不计列。

3)、职工探亲路费：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

4)、职工取暖补贴：不计列。

5)、财务费用：按照《编制办法》计列。

6)、规费：按照《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39 号文）计列。其中：养老保险费费率 16%，医疗保险费费率 7.5%（含生育保险费），失业保险费费率 0.5%，工伤保险费费率 1%，住房公积金费率 8.5%，合计规费费率 33.5%。

7)、利润：按照交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路[2016]66 号)计列，费率为 7.42%。

8)、税金：住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知 建办表函[2019]193 号文，税率为 9%。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面（含切缝、拆除级配碎石垫层）				
-a	拆除水泥混凝土路面150mm(含级配碎石垫层100mm)	m3	84.27		
203	挖方管沟				
203-1	管沟挖方				
-a	机械挖土方	m3	572.96		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	人工挖土方	m3	220		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	218.96		
205	管道砂垫层				
205-1	管道砂垫层				
-c	管道砂垫层				
-c-1	管道砂垫层	m3	29.52		
205	管道回填中砂				
205-4	管道回填中砂				
-a	管道回填中砂	m3	336.41		
207	C25混凝土包管				
207-1	C25混凝土包管				
-c	C25混凝土包管	m3	222.44		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚100mm	m ²	781.81		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚150mm（C30混凝土）	m ³	117.27		
314	出户管排水				
314-1	排水管PVC-U管DN110	m	1100		
314	排污管				
314-1	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN225	m	339.58		
314	排污管				
314-1	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300	m	370.68		
314	排污管				
314	排污管				
314-1	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400	m	385.5		
314	检查井				
314-3	标准混凝土检查井Φ1000mm（平均井深1.25m）	座	42		
314	检查井				
314-3	标准砖砌检查井600*600mm（平均井深1m）	座	21		
清单 第300章 合计 人民币 元					