

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

总 说 明

工程名称:溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第1页 共1页

一、项目概况:

- 1、工程名称:溶江镇司门村委冷库仓储建设项目,建设单位:溶江镇人民政府;
- 2、项目建设规模及内容为:建筑工程、安装工程、地面硬化等;本建筑使用功能为变压器用房与冷库;
- 3、结构类型:钢结构,建筑类型:1层物流仓库、1层冷库,建筑规划高度:6.8m,建筑消防高度:6m;总建筑面积:500m² 建筑占地面积:500m²
- 3、建设地点:广西桂林市兴安县溶江镇司门村。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额;
- 5、自治区住房城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。
- 7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第3期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。

三、其他说明:

- 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准;
- 2、315KVA室外箱变由电力设计深化,审核未见深化设计施工图,按35000.00元/项乙供暂估放税前项目计算,结算按实际发生为准;
- 3、冷库成品采购相关参数设计不详,审核按150000.00元/项乙供暂估放税前项目计算,结算以实际发生为准;
- 4、建筑构造做法表以外装饰不在本工程范围内,审核不计;
- 5、本项目距县城23公里,超运距13公里;10公里以上每增加1公里增加运费:钢材2.21元/t;水泥0.88元/t;标砖2.48元/千块;中砖3.40元/千块;大砖4.85元/千块;砂、石:0.78元/m³;
- 6、溶江镇商品混凝土加19.42元/m³。
- 7、招标工程量清单仅作为招标控制价附件,不做它用。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
冷库仓储-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库仓储-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库仓储-地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
冷库仓储-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详设计施工图 3. 弃土运距: 1km	m ³	79.72			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合规范及设计要求 2. 填方材料品种: 三类土 3. 填方来源: 利用土方	m ³	43.03			
3	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械(超前钻) 2. 钎插深度: 不小于5m	孔	72			
	3.	A.3 砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔 砖 强度等级≥MU10 2. 墙体类型: 直形墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5	m ³	37.47			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 规格、强度等级: C15	m ³	27.26			
6	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 5. 混凝土强度等级: C25	m ³	9.96			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 5. 混凝土强度等级: C25	m ³	16.48			
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	2.00			
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.49			
10	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.79			
11	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏	m ²	44.48			
12	010507007001	其他构件 1. 构件的类型: 细石砼二次灌浆 2. 构件规格: 详设计施工图 3. 部位: 钢柱脚 4. 混凝土种类: 商品普通混凝土	m ³	0.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 混凝土强度等级:C30					
13	010507007002	其他构件 1. 构件的类型:素砼包裹柱脚 2. 构件规格:详设计施工图 3. 部位:钢柱脚 4. 混凝土种类:商品普通混凝土 5. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.80			
14	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢制安 ▶10以 内	t	0.325			
15	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢制安 ▶10以 上	t	1.395			
	6.	A.6 金属结构工程					
16	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 Q355 2. 规格: M24	t	0.182			
17	010516002001	铁件 1. 钢材种类:Q355 2. 规格:抗剪件[10, L=100mm	t	0.016			
18	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M20	套	336			
19	010516001003	螺栓 1. 螺栓种类:花篮螺栓 2. 规格:M25	套	16			
20	010516001004	螺栓 1. 螺栓种类:花篮螺栓 2. 规格:M28	套	12			
21	010603001001	实腹钢柱 1. 柱类型:焊接H型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 H(300~450)X250X8X8、BH350X250X6X8 H300X200X8X10、BH200x180x6x6 3. 单根柱质量:3t以内 4. 除锈方法:喷砂 不低于a2.5级	t	6.800			
22	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q355 H(450~300)X180X6X8 H(400~300)X180X6X8 2. 单榀质量:3t以内 3. 除锈方法:喷砂 不低于a2.5级	t	4.765			
23	010604001001	钢梁 1. 梁类型:焊接H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235 250X180X6X8 3. 单根质量:3t以内 4. 除锈方法:喷砂 不低于a2.5级	t	0.598			
24	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q355 镀锌 C160X70X20X3.0 2. 构件类型:C型钢檩条 3. 单根质量:3t以内	t	5.899			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 螺栓种类:普通螺栓					
25	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235 镀锌 C160X70X20X3.0 2. 构件类型:C型钢檩条 3. 单根质量:3t以内 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	0.640			
26	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Q235 2. 构件类型:拉条、系杆、支撑、角隅撑	t	1.868			
27	010605002001	钢板墙板 1. 钢材品种、规格:≥0.8厚镀锌压型钢板 外侧墙板 2. 高弹性耐候性防水涂料补漏层	m ²	500.80			
28	010605002002	钢板墙板 1. 钢材品种、规格:HV-248墙面彩板	m ²	3.66			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
29	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:≥0.8厚上层镀锌压型 钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:高弹性耐候性防水 涂料补漏层	m ²	467.55			
30	010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 材料品种、规格:镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²	41.10			
31	010902007002	屋面泛水 1. 材料品种、规格:彩钢泛水板	m ²	5.59			
32	010901002002	型材屋面 1. 型材品种、规格:HV-200彩板	m ²	46.12			
33	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 防水层做法:5厚干粉聚合物水泥防水砂 浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	40.86			
34	010903003002	墙面砂浆防水 1. 工程部位:防潮层内外砖砌体 2. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m ²	8.33			
	9.	A.9 楼地面工程					
35	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍	m ²	286.88			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	41.89			
37	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆	m ²	97.97			
	12.	A.12 门窗工程					
38	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质:铝合金90系列推拉窗 ≥2 m ² 不带亮	m ²	35.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 玻璃品种、厚度: 普通单层玻璃 (6mm) 3. 型材: 深咖啡色铝合金窗型材 壁厚≥ 1. 8mm 4. 含制作、安装及五金配件					
39	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 门材质: 铝合金 2. 启动装置品种、规格: 电动装置	m ²	18.00			
40	010802004001	防盗门 1. 门框、扇材质及规格: 钢防盗门 M1522 2. 运距: 包含到安装地点运费	m ²	3.30			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
41	011405001001	金属面油漆 1. 构件名称: GJ-1 GJ-2 2. 油漆品种、遍数: 红丹防锈底漆二遍	m ²	322.43			
42	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢架钢柱(含柱间支撑) 2. 防火等级要求: 二级 2.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数: 超薄型 4mm厚	m ²	163.20			
43	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢架钢梁(含屋面支撑、系统) 2. 防火等级要求: 二级 1.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数: 超薄型 1.5mm厚	m ²	181.07			
44	011406003001	满挂腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 2厚内墙腻子两道	m ²	97.97			
45	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷底涂料一遍 3. 喷面层涂料一遍	m ²	41.89			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
46	011702001001	基础 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	16.44			
47	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	39.44			
48	011702001003	基础 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	33.69			
49	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	16.00			
50	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 6.5m	m ²	30.00			
51	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	38.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
52	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号: 履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台·次	1			
53	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号: 履带式推土机 90kW 以内 场外运输费	台·次	1			
冷库仓储-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
54	030404017001	配电箱 1. 名称: 1AP总配电柜 2. 型号: 非标 3. 规格: 箱体内元器件详系统图 4. 安装方式: 明装距地1.6m	台	1			
55	030412002001	工厂灯 1. 名称: 天棚灯 2. 型号: 150W , 150001m , 节能灯 3. 安装形式: 吸顶安装	套	20			
56	030404034001	照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.4m	套	2			
57	030404034002	照明开关 1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.4m	套	1			
58	030411001001	配管 1. 名称: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	68.71			
59	030411004001	配线 1. 名称: BV-3x2.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	220.62			
60	030408003001	电缆保护管 1. 名称: PC20 3. 配置形式: 暗敷	m	76.08			
61	030408001001	电力电缆 1. 名称: YJV-3x2.5 2. 敷设方式: 普通敷设	m	77.98			
62	030408003002	电缆保护管 1. 名称: 焊接钢管 De150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	7.78			
63	030408001002	电力电缆 1. 名称: YJV-1kV-4X185 2. 敷设方式: 普通敷设	m	7.97			
		防雷及接地					
64	030404032001	端子箱 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 安装部位: 安装距地0.3m 3. -40×4热镀锌扁钢连接	台	1			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 涪江镇司门村委冷库仓储建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t			3356.16				
2	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t			3223.42				
3	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t			3444.66				
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg			3.55				
5	圆钢HPB300 Φ10~14	kg			3.44				
6	扁钢 -40×4	t			3657.05				
7	镀锌扁钢 -25×4	kg			5.25				
8	镀锌扁钢 -40×4	kg			5.25				
9	工字钢(综合)	t			3568.55				
10	槽钢 [10#]	kg			3.84				
11	等边角钢(综合)	t			3612.80				
12	C型钢(综合) Q355 镀锌	t			4984.48				
13	C型钢(综合) 镀锌	t			4542.00				
14	钢板(综合) Q355	t			4011.03				
15	钢板(综合)	t			3568.55				
16	中厚钢板 4.1~20mm	t			3568.55				
17	中厚钢板 4.1~20mm Q355	t			4011.03				
18	钢垫板(综合)	t			3568.55				
19	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			347.72				
20	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t			361.00				
21	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t			361.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	砂(综合)	m ³			184.90				
23	细砂	m ³			150.92				
24	中砂	m ³			175.19				
25	粗砂	m ³			175.19				
26	碎石 5~20mm	m ³			112.08				
27	碎石 5~40mm	m ³			112.08				
28	石屑	m ³			106.26				
29	多孔页岩砖 240×180×90	千块			1051.66				
30	周转圆木(支撑)	m ³			1194.69				
31	周转板枋材	m ³			1238.94				
32	周转板枋材	m ³			1238.94				
33	周转枋材	m ³			1238.94				
34	周转板材	m ³			1238.94				
35	钢结构超薄型防火涂料	kg			20.35				
36	钢结构薄型防火涂料	kg			9.64				
37	焊接钢管(综合)	t			3922.54				
38	水	m ³			3.90				
39	胶合板模板 1830×915×18	m ²			29.65				
40	模板支撑钢管及扣件	kg			3.81				
41	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³			490.29				
42	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³			535.92				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³			461.17				
44	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³			490.29				
45	预拌普通混凝土 C30	m ³			508.74				
46	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³			508.74				
47	四极塑壳断路器 CM5G-400/4P	个			1341.42				
48	三极塑壳断路器 CM3-400L/3300 In=350A	个			973.43				
49	单极微型断路器 C65N-C16A/1P	个			14.16				
50	1AP总配电箱	台			41.73				
51	总等电位端子箱	个			8.85				
52	电流互感器 400/5	台			1592.92				
53	基表 远传脉冲电表	个			103.19				
54	节能灯150W 15000ml	个			98.80				
55	焊接钢管 De150	m			69.86				
56	双联单控开关 250V 10A	个			11.06				
57	四联单控开关 250V 10A	个			21.24				
58	YJV-3x2.5mm ²	m			6.96				
59	BV-2.5mm ²	m			2.32				
60	电力电缆 YJV-3x2.5mm ²	m			6.96				
61	电力电缆 YJV-1kV-4X185	m			580.53				
62	刚性塑料管PC20	m			1.86				
63	汽油 92#	kg			8.96				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
13	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
14	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
15	011301004	扁钢 -40×4	t		
16	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
17	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
18	011701001	工字钢(综合)	t		
19	011902003	槽钢 [10#]	kg		
20	012102001	等边角钢(综合)	t		
21	012701001	C型钢(综合) Q355 镀锌	t		
22	012701001	C型钢(综合) 镀锌	t		
23	012901001	钢板(综合) Q355	t		
24	012901001	钢板(综合)	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012901031	中厚钢板 4.1~20mm Q355	t		
27	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²		
28	012914007	钢垫板(综合)	t		
29	012914010	连接支板	只		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
31	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
32	020310001	密封带 3×20mm	m		
33	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
34	020901006	塑料薄膜	m ²		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706010	破布	kg		
37	022901001	麻袋	条		

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	022902001	麻绳	kg		
39	023301001	草袋	m ²		
40	023301002	草袋	条		
41	023301003	草袋片	片		
42	030101001	铆钉(综合)	百个		
43	030108001	自攻螺钉	百个		
44	030109001	自攻螺钉带盖 M5.5	百个		
45	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
46	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
47	030125001	螺栓(综合)	kg		
48	030126008	螺栓 M6×14~75	套		
49	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
50	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
51	030144004	高强螺栓 M20	套		
52	030148002	地脚螺栓	kg		
53	030152006	花篮螺栓 M28	套		
54	030152006	花篮螺栓 M25	套		
55	030156001	膨胀螺栓	套		
56	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
57	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
58	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
59	030183001	铁钉(综合)	kg		
60	031311001	电焊条(综合)	kg		
61	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
62	031321001	焊锡丝 综合	kg		
63	031321003	焊锡	kg		
64	031321003	焊锡	kg		
65	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
66	031337001	冲击钻头(综合)	根		
67	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
68	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
69	031345001	钢锯条	根		
70	031347004	铁砂布	张		
71	032118004	连接固定件	kg		
72	032120001	PVC管专用弹簧	根		
73	040101001	水泥(综合)	t		
74	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
76	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
77	040301001	砂(综合)	m ³		
78	040301003	细砂	m ³		
79	040301004	中砂	m ³		
80	040301005	粗砂	m ³		
81	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
82	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
83	040701006	石屑	m ³		
84	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
85	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
86	050306001	周转板枋材	m ³		
87	050306001	周转板枋材	m ³		
88	050306002	周转枋材	m ³		
89	050306003	周转板材	m ³		
90	052502006	锯木屑	m ³		
91	052502007	垫木	m ³		
92	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
93	090508003	≥0.8厚上层镀锌压型钢板	m ²		
94	090508003	HV-200彩板	m ²		
95	090508011.1	压型彩钢墙板 HV-248	m ²		
96	090508011.2	≥0.8厚镀锌压型钢板	m ²		
97	090508012	包角彩板	m ²		
98	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
99	110908001.1	90系列铝合金推拉窗1.8 洞口面积>2m ²	m ²		
100	112301001	钢防盗门(成品)	m ²		
101	112502001	铝合金卷帘门	m ²		
102	113702001	卷帘门电动装置	套		
103	130102001	调和漆(综合)	kg		
104	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
105	130302001	外墙水性底漆	kg		
106	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
107	130312001	双飞粉	kg		
108	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
109	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
110	130503001	沥青漆	kg		
111	130507001	防锈漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	130507002	红丹防锈漆	kg		
113	130519001	沥青绝缘漆	kg		
114	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
115	133503001	防水胶(310g/支)	支		
116	133504001	防水粉	kg		
117	133508001	建筑油膏	kg		
118	133510001	密封膏	支		
119	134101001	嵌缝料	kg		
120	140501003	油漆溶剂油	kg		
121	140901002	电力复合酯 一级	kg		
122	143102002	盐酸 31%	kg		
123	143303001	硬酯酸 一级	kg		
124	143315001	羧甲基纤维素	kg		
125	143520001	隔离剂	kg		
126	143537002	聚合物乳液	kg		
127	143901001	乙炔气	m ³		
128	143906001	氧气	m ³		
129	144101005	建筑胶	kg		
130	144113003	玻璃胶 350g	支		
131	144116003	胶合剂	kg		
132	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
133	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
134	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
135	170101000	焊接钢管(综合)	t		
136	172513000	塑料软管	kg		
137	172514002	塑料软管 Φ5	m		
138	172514005	塑料软管 Φ8	m		
139	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
140	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		
141	181506011	镀锌钢管接头 DN150	个		
142	182511000	接地卡子(综合)	个		
143	270101001	熔断器	个		
144	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
145	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
146	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
147	290628002	塑料护口 15~20	个		
148	290631007	电缆吊挂 3×50	套		

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
150	291111001	开关盒	个		
151	291112001	接线盒	个		
152	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
153	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
154	292703001	钢精扎头 1#~5#	包		
155	330113001	喷砂嘴	个		
156	340902002	黄漆布带 20mm×40m	卷		
157	341101001	水	m ³		
158	341101001	水	m ³		
159	341105001	木炭	kg		
160	341105003	木柴	kg		
161	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
162	341508001	其他材料费	元		
163	341508001	其他材料费	元		
164	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
165	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
166	370107001	标准导轨35mm2	个		
167	370501001	油浸枕木	m ³		
168	370501003	枕木	m ³		
169	370905001	钢垫板	kg		
170		◆商品砼◆			
171	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
172	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
173	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
174	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
175	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
176	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
177		◆配合比◆			
178	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
179	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
180	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
181	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
182	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
183	801101001	素水泥浆	m ³		
184		◆主材◆			
185	264902001	四极塑壳断路器 CM5G-400/4P	个		

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	264902001	三极塑壳断路器 CM3-400L/3300 In=350A	个		
187	264902001	单极微型断路器 C65N-C16A/1P	个		
188	550117001	1AP总配电柜	台		
189	550910000	总等电位端子箱	个		
190	B4-0052.1	电流互感器 400/5	台		
191	B5-0476.1	基表 远传脉冲电表	个		
192	BZ02763.1	节能灯150W 15000ml	个		
193	Z170303000	焊接钢管 De150	m		
194	Z260501001	双联单控开关 250V 10A	个		
195	Z260501001	四联单控开关 250V 10A	个		
196	Z280301000	YJV-3x2.5mm ²	m		
197	Z280301000	BV-2.5mm ²	m		
198	Z281100000	电力电缆 YJV-3x2.5mm ²	m		
199	Z281100000	电力电缆 YJV-1kV-4X185	m		
200	Z290604000	刚性塑料管PC20	m		
201		◆机械台班组成◆			
202	000301001A	机械台班人工费	元		
203	000301001	机械台班人工费	元		
204	000701003	市政机械第一类费用	元		
205	002401001	机械台班人工费	元		
206	140301004	汽油 92#	kg		
207	140301004	国V汽油 92#	kg		
208	140304001	轻柴油 0#	kg		
209	140304001	轻柴油 0#	kg		
210	341103001	电	kW.h		
211	341103001	电	kW.h		
212	994701001	其他机械费	元		
213	994701003	停滞费	元		
214	994701004	折旧费	元		
215	994701004	折旧费	元		
216	994701005	检修费	元		
217	994701005	大修理费	元		
218	994701006	经常修理费	元		
219	994701006	维护费	元		
220	994701007	安拆及场外运输费	元		
221	994701008	其他费用	元		
222		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称: 溶江镇司门村委冷库仓储建设项目

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	980501001	兆欧表3311	台班		
224	980502012	工业用真效值万用表	台班		
225	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
226	981110001	绝缘电阻测试仪3141	台班		
227	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
228	983222001	三参数测减仪	台班		
229	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班		
230	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
231	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
232	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
233	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
234	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
235	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
236	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
237	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
238	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
239	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
240	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
241	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
242	990712002	平地机功率 120kW	台班		
243	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
244	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
245	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
246	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
247	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
248	991301002	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班		
249	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
250	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
251	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
252	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
253	991504001	多用喷枪	台班		
254	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
255	991519003	喷砂除锈机[能力3m³/min]	台班		
256	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
257	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
258	991529001	电动扭力扳手	台班		
259	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		

