

公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称: 公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共1页

一、项目概况

- 1、工程名称: 公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)
- 2、建设地点: 广西贺州市
- 2、本招标控制价范围: 设计图纸范围内。

二、编制依据

- 1、《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则(修订本)、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 2、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》。
- 3、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
- 5、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》2021年版
- 6、桂建标(2023)7号自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;
- 7、自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发(2023)6号。
- 8、其他相关的定额和标准

三、其他说明:

工程质重应达到合格标准。

- 1、本工程材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025年第4期的含税价格计取, 材料价均为到工地价。
- 2、本项目采用简易计税法。
- 3、本项目所有混凝土采用商品混凝土, 砂采用机制砂, 水泥为袋装水泥。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
给水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
给水工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)人机配合开挖	m³	47.52			
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)人机配合开挖	m³	18.47			
3	010103001001	回填方 (1)填方材料品种:三类土 (2)密实度:满足设计要求 (3)人机配合回填	m³	45.29			
4	010103002001	余方弃置 (1)运距:投标人自行考虑 (2)废弃料品种:多余土方	m³	13.91			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:200mm (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	17.01			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:商品普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m³	5.75			
7	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:商品普通砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m³	10.50			
8	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:商品普通砼 (2)混凝土强度等级:C30	m³	1.39			
9	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:非泵送商品普通砼 (2)混凝土强度等级:C25	m³	0.88			
10	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:商品普通砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m³	7.30			
11	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:非泵送商品普通砼 (2)混凝土强度等级:C25	m³	1.20			
12	010515001001	现浇构件圆钢筋制安HPB300 Φ 10以内	t	0.009			
13	010515001002	现浇构件螺纹钢制安HRB400▶ 10以内	t	0.461			
14	010515001003	现浇构件螺纹钢制安HRB400▶ 10以上	t	1.935			
15	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.072			
	0106	金属结构工程					
16	010603001001	实腹钢柱 (1)钢材品种、规格:H200X150X6X8 Q355B (2)单根柱质量:3t以内	t	2.179			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	010604001001	钢梁 (1) 钢材品种、规格:H200X150X6X8 Q355B (2) 单根质量:3t以内	t	1.955			
18	010606002001	钢檩条 (1) 钢材品种、规格:C120X50X20X2.0 Q235B (2) 构件类型:屋面檩条 (3) 单根质量:3t以内	t	1.304			
19	010606001001	钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Φ20圆钢 Q235B (2) 构件类型:水平支撑	t	0.136			
20	010606001002	钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Φ127X3.0 Q235B (2) 构件类型:系杆	t	0.550			
21	010606001003	钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Φ32x2.5 Q235B (2) 构件类型:撑杆	t	0.029			
22	010606001004	钢拉条 (1) 钢材品种、规格:Φ12圆钢 L50x4 角钢 Q235B (2) 构件类型:斜拉条、直拉条、隅撑	t	0.211			
23	010606013001	零星钢构件 (1) 钢材品种、规格:M24 Q235B (2) 构件名称:柱脚螺栓	t	0.204			
24	010603001002	钢构件镀锌费 (1) 室内钢构件表面双面镀锌量不应小于275g/m, 室外钢构件表面双面镀锌量不应小于400g/m²	t	2.078			
25	010605002001	钢板墙板 (1) 材质:0.5mm厚镀锌保温板, 保温层厚度40mm	m²	324.94			
	0108	门窗工程					
26	010801001001	成品套装门	m²	8.82			
27	010802001001	地弹门 (1) 玻璃品种、厚度:玻璃厚度12mm (2) 拉手采用1200mm长304不锈钢拉手 (3) 地弹簧承重不小于100kg	m²	5.76			
28	010807001001	铝合金平开窗 (1) 玻璃品种、厚度:钢化LOW-E中空玻璃(5+9A+5) (2) 框、扇材质及规格:100系列普通铝合金	m²	6.30			
29	010807001002	铝合金平开窗 (1) 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 5mm (2) 框、扇材质及规格:100系列普通铝合金窗框	m²	2.16			
30	桂010811002001	门窗周边塞缝 (1) 塞缝材料种类:1:3水泥砂浆	m	47.40			
	0109	屋面及防水工程					
31	010901002001	型材屋面 (1) 0.5mm厚840型彩板 面板 (2) 0.5mm厚840型彩板 底板	m²	268.82			
32	桂010902010001	屋面不锈钢天沟	m	42.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)材料品种、规格:2mm厚不锈钢板 (2)天沟板伸入压型钢板下面不应小于100mm,屋面天沟应每隔30米做溢水口,做法参见01J925-1第23页节点10					
33	010902001001	屋面卷材防水 (1)卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘型防水卷材	m ²	268.82			
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水 平面 (1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂料	m ²	26.37			
35	010903002001	墙面涂膜防水 立面 (1)涂膜厚度、遍数或层数:3mm厚聚合物水泥防水涂料	m ²	71.68			
36	010903002002	墙面涂膜防水 (1)涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m ²	324.94			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
37	011001001001	保温隔热屋面 (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚泡沫保温板	m ²	268.82			
	0111	楼地面装饰工程					
38	010404001001	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层压实,粒径10~80	m ³	33.30			
39	桂010901008001	满铺聚乙烯塑料薄膜 (1)材料种类、要求:满铺聚乙烯塑料薄膜,厚度不小于0.2mm	m ²	201.82			
40	011101003	细石混凝土楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:150mm厚C25细石混凝土	m ²	221.98			
41	011102003001	块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800防滑耐磨地砖拍平,水泥浆擦缝	m ²	221.98			
42	010404001002	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:350mm厚轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	9.23			
43	011101006002	平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	26.37			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	内墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆压实抹平	m ²	96.03			
45	011201001002	内墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	71.68			
46	桂011204007001	块料墙面 (1)安装方式:10厚瓷砖专用粘结剂粘贴	m ²	71.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)面层材料品种、规格、颜色:8-10厚600*300釉面砖,白水泥浆填缝					
47	011209001001	带骨架幕墙 (1)龙骨材料种类、规格、中距:100系列铝合金明框 (2)面层材料品种、规格、颜色:钢化LOW-E中空玻璃 5mm+9A+5mm	m ²	81.24			
48	011207001001	墙面装饰板 (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 3mm	m ²	324.94			
	0113	天棚工程					
49	011302001001	吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm)跌级 (2)面层材料品种、规格:铝扣板 600×600	m ²	221.82			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
50	011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类:2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 (2)刮腻子遍数:2遍	m ²	96.03			
51	011405001001	金属面油漆 (1)防护材料种类:钢结构喷河砂除锈	m ²	140.12			
52	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 (1)涂料品种、涂刷遍数:超薄型防火涂料 厚度(1mm)	m ²	298.05			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	461.37			
54	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	90.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
55	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	22.81			
56	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	35.76			
57	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	11.82			
58	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	8.78			
59	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	69.74			
60	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	10.00			
	011703	垂直运输					
61	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m ²	240.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
63	桂011708002001	混凝土泵送	m³	19.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
64	030404017001	总照明ZAL-ZM配电箱（非标） (1) 安装形式:底边距地1.3米明装 (2) 箱内元件详设计图纸	台	1			
65	030404017002	总电源ZAL配电箱（非标） (1) 安装形式:底边距地1.3米明装 (2) 箱内元件详设计图纸	台	1			
66	030404017003	应急照明配电箱ZAL-E（非标） (1) 安装形式:底边距地1.3米明装 (2) 箱内元件详设计图纸	台	1			
67	030412004001	双头应急灯出口标志灯(带蓄电池) (1) 规格:36V, 2X4.5W (2) 安装形式:底边距地2.5米明装	套	8			
68	030412004002	出口标志灯(带蓄电池) (1) 规格:36V, 1X3W (2) 安装形式:底边距地2.5米明装	套	1			
69	030412004003	疏散指示标识灯出口标志灯(带蓄电池) (1) 规格:36V, 1X3W (2) 安装形式:底边距地0.5米明装	套	8			
70	030412001001	简约吸顶灯 (1) 规格:24W 1m2400 (2) 安装形式:吸顶安装	套	4			
71	030412001002	简约吸顶灯 (1) 规格:18W 1m1750 (2) 安装形式:吸顶安装	套	1			
72	030412001003	防水防尘灯 (1) 规格:24W 1m1300 (2) 安装形式:吸顶安装	套	1			
73	030412001004	防水防尘灯 (1) 规格:18W 1m1000 (2) 安装形式:吸顶安装	套	4			
74	030404034001	跷板暗开关(单控)单联 (1) 规格:~250V 10A	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 安装方式:底边距地1.3米暗装					
75	030404034002	跷板暗开关(单控) 双联 (1) 规格:~250V 10A (2) 安装方式:底边距地1.3米暗装	套	1			
76	030404035001	柜式空调插座 (1) 规格:~250V 20A (2) 安装方式:底边距地0.3米明装	套	1			
77	030404035002	五孔插座 (1) 规格:~250V 10A (2) 安装方式:底边距地0.5米明装	套	8			
78	030904005001	声光报警器 (1) 安装方式:距地2.2米明装	个	1			
79	030904003001	应急报警主机 (1) 安装方式:距地2.3米明装	个	1			
80	030904003002	紧急呼救按钮 (1) 安装方式:距地1.1米明装	个	1			
81	030411003001	钢制槽式桥架 (1) 规格:300*100*15	m	15.80			
82	030411001001	配管 (1) 规格:SC15 (2) 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	82.03			
83	030411001002	配管 (1) 规格:PC20 (2) 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	42.90			
84	030411001003	配管 (1) 规格:PC25 (2) 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	39.90			
85	030411004001	配线 (1) 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² (2) 配线形式:管内配线	m	512.60			
86	030411004002	配线 (1) 规格:WDZ-BYJ-4mm ² (2) 配线形式:管内配线	m	173.11			
87	030413002001	凿(压)槽及恢复 (1) 规格:DN20 (2) 类型:砖结构	m	18.10			
88	030413002002	凿(压)槽及恢复 (1) 规格:DN25 (2) 类型:砖结构	m	28.50			
	030409	防雷及接地装置					
89	030409002001	接地母线 (1) 规格:利用基础钢筋做接地母线	m	91.18			
90	030409002002	接地母线 (1) 规格:40x4热镀锌扁钢	m	3.20			
91	030409003001	避雷引下线 (1) 规格:避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	26.40			
92	030409008001	接地测试板 (1) 规格:预埋100x100x8热镀锌钢板	块	4			
93	030409008002	总等电位端子联接箱	台	1			
94	030409008003	局部等电位端子联接箱	台	2			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给水工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
95	040101002001	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土	m³	5123.62			
96	040103001001	回填方 (1)填方来源:利用挖方	m³	5067.09			
	0405	管网工程					
97	040503002001	混凝土支墩 (1)混凝土强度等级:C15普通商品混凝土	m³	1.22			
98	040501004001	塑料给水管 (1)聚乙烯塑料管PVC-U, De160-0.8Mpa (2)连接形式:粘接 (3)铺设深度:1m (4)管道检验及试验要求:管道试压	m	736.00			
99	040501004002	塑料给水管 (1)聚乙烯塑料管PVC-U, De110-0.8Mpa (2)连接形式:粘接 (3)铺设深度:1m (4)管道检验及试验要求:管道试压	m	1340.00			
100	040501004003	塑料给水管 (1)聚乙烯塑料管PVC-U, De50-1.25Mpa (2)连接形式:粘接 (3)铺设深度:0.7m (4)管道检验及试验要求:管道试压	m	14591.51			
101	040501004004	塑料给水管 (1)聚乙烯塑料管PVC-U, De32-1.0Mpa (2)连接形式:粘接	m	3117.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)管道检验及试验要求:管道试压					
102	040502003001	塑料管管件 (1)材质及规格:异径三通PE200-160-200	个	2			
103	040502003002	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC160正三通	个	3			
104	040502003003	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC110正三通	个	9			
105	040502003004	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC50正三通	个	44			
106	040502003005	塑料管管件 (1)材质及规格:异径三通PVC50-32-50	个	2078			
107	040502003006	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC160-110 异径直通	个	4			
108	040502003007	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC90-50 异径直通	个	8			
109	040502003008	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC160-110-160 异径三通	个	4			
110	040502003009	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC160-90-160 异径三通	个	8			
111	040502003010	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC110-50-110 异径三通	个	229			
112	040502003011	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC160 弯头 (90°)	个	10			
113	040502003012	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC110 弯头 (90°)	个	12			
114	040502003013	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC50 弯头 (90°)	个	627			
115	040502003014	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC110 堵头	个	12			
116	040502003015	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC50 堵头	个	209			
117	040502003016	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC50 直通	个	2078			
118	040502003017	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC63"内丝直通	个	8			
119	040502003018	塑料管管件 (1)材质及规格:PVC 32*3/4"外丝直通	个	2078			
120	040502005001	阀门 (1)材质及规格:2"自动排气阀	个	8			
121	040502005002	阀门 (1)材质及规格:DN150 闸阀	个	2			
122	040502005003	阀门 (1)材质及规格:DN100 闸阀	个	6			
123	040502005004	阀门 (1)材质及规格:PVC50 球阀	个	265			
124	040502003019	塑料管管件 (1)材质及规格:喷头、Q=1~1.3m³/h、S=5~9m	个	2078			
125	040502006001	法兰 (1)材质、规格、结构形式:PE160法兰片(含螺杆、胶垫、法兰)	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
126	040502006002	法兰 (1) 材质、规格、结构形式:PVC160法兰片(含螺杆、胶垫、法兰)	个	7			
127	040502006003	法兰 (1) 材质、规格、结构形式:PVC110法兰片(含螺杆、胶垫、法兰)	个	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
道路工程							
		分部分项工程					
	040101	土方工程					
128	040101002002	挖沟槽土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 部位:机耕路 (3) 挖土深度:0.6m	m³	362.04			
129	040103001002	回填方 (1) 密实度:≥93% (2) 填方来源:利用挖方 (3) 部位:机耕路	m³	227.85			
	0402	道路工程					
130	040402010001	砌筑沟道 (1) 材料品种、规格:Mu10标准砖 (2) 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m³	151.30			
131	040202011001	碎石垫层 (1) 石料规格:级配碎石 (2) 厚度:150mm	m²	414.28			
132	040203007001	水泥混凝土机耕路 (1) 混凝土强度等级:C15混凝土 (2) 厚度:100mm	m²	414.28			
		小 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
给水工程				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
道路工程				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
	合计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公会镇现代化设施农业基础建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	型钢(综合)	t		5.00	4060.00				
2	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	3880.00				
3	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3770.00				
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3880.00				
5	等边角钢(综合)	t		5.00	4050.00				
6	C型钢(综合)	t		5.00	4320.00				
7	钢板(综合)	t		5.00	4320.00				
8	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	4350.00				
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	440.00				
10	白水泥(综合)	t		5.00	650.00				
11	砂(综合)	m³		5.00	124.00				
12	中砂	m³		5.00	124.00				
13	粗砂	m³		5.00	124.00				
14	碎石(综合)	m³		5.00	105.00				
15	生石灰	kg		5.00	0.58				
16	石灰膏	m³		5.00	397.00				
17	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1208.74				
18	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	345.00				
19	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	355.00				
20	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	355.00				
21	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	375.00				
22	钢化LOW-E中空玻璃 5mm+9A+5mm	m²		5.00	122.00				
23	600*300釉面砖	m²		5.00	85.20				
24	铝扣板 600×600	m²		5.00	51.80				
25	0.5mm厚840型彩板	m²		5.00	24.70				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

