

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 1 页 共 1 页

一、项目概况：

- 1、工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程
- 2、本项目建设地点：灌阳县双百双新科技产业园
- 3、项目建设规模及内容为：土方工程、挡土墙、边坡等工程

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2023年《广西安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 5、2022年《广西市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023] 7号）。
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 8、参考《桂林市建设工程造价信息》2025年第10期桂林市灌阳县材料价格，灌阳县没有的材料价格参考同期《桂林市建设工程造价信息》或市场询价。

三、其他说明：

- 1、土石方挖方中已包含10cm厚碎石地面表土开挖及挡土墙基础开挖；
- 2、本工程土方量为估算，具体以现场实际土方量为准。

表-01

(适用于单价合同)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 回填部分 4. 预算土方量为估量, 结算时以现场实际土方量为准	m ³	181.32			
2	040103001001	回填方 1. 密实度:不小于0.95 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:原土 4. 预算土方量为估量, 结算时以现场实际土方量为准	m ³	181.32			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距1km:1KM 3. 预算土方量为估量, 结算时以现场实际土方量为准	m ³	45270.16			
4	桂040103003001	土石方运输每增15km 1. 土或石类别:土方 2. 外弃运距以实际发生为准	m ³ · km	45270.16			
5	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:碎石地面 2. 压实度满足设计要求	m ²	953.37			
6	040202011001	碎石 1. 厚度:10cm级配碎石	m ²	953.37			
7	040303015001	毛石混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土 2. 毛石掺入量≤总体积30%	m ³	1125.716			
8	040303002001	毛石混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土 2. 嵌料(毛石)比:毛石掺入量≤总体积30%	m ³	696.545			
9	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm 2. 水泥砂浆 1:3 3. 部位:挡土墙墙顶	m ²	307.343			
10	040309009001	泄水管 1. 材料品种:PVC 2. 管径:Φ100	m	342			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040501004001	塑料排水管 1. 材质及规格:PVCΦ200 2. 连接形式:粘接连接	m	24			
12	04B001	滤水带 1. 滤水带粒径20mm卵石、砂砾石等	处	228			
13	040402017001	变形缝 1. 材料品种、规格:沥青麻丝 2. 工艺要求:缝宽20mm, 每隔10-20m 设置一道	m	110.37			
14	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:300*300mm 2. C20普通商品混凝土 3. 含养护、模板制作、安装拆除	m	226.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
15	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 1. 挖掘机进出场	台·次	1			
16	041106001003	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
17	041106001004	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

(适用于单价合同)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表-08

总价措施项目费用表

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10

(适用于单价合同)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝(综合)	kg	17	
2	橡胶板 2mm	m ²	0.78	
3	塑料薄膜(养护)	m ²	3127.5361	
4	棉纱头	kg	0.288	
5	油浸麻丝	kg	16.5555	
6	草袋	条	35	
7	膨胀螺栓 M8×80	套	102.6	
8	铁砂布	张	1.872	
9	铁件(综合)	kg	30.4512	
10	碎石 5~20mm	m ³	44.2378	
11	碎石 5~40mm	m ³	36.8489	
12	石屑	m ³	66.3566	
13	毛石(块石)	m ³	661.4841	
14	石油沥青(综合)	kg	0.0508	
15	石油沥青 30#	kg	17.6592	
16	丙酮	kg	0.576	
17	密封胶	kg	46.512	
18	粘合剂 507	kg	0.384	
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De100	m	329.346	
20	水	m ³	146.7436	
21	其他材料费	元	440.6661	
22	组合钢模板	kg	0.1015	
23	枕木	m ³	0.24	
24	水泥砂浆 1:3	m ³	7.7747	
25	滤水带	处	228	
26	材料费调整	元	0.4767	
	◆机械台班组成◆			
27	机械台班人工费	元	108744.635	
28	汽油 92#	kg	15.9504	
29	柴油	kg	21540.2947	
30	电	kW·h	634.7213	
31	折旧费	元	356.5303	

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：灌阳县双百双新科技产业园项目-护坡防护工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
32	检修费	元	77.8791	
33	维护费	元	320.8617	
34	安拆费及场外运费	元	399.831	
35	一类费用	元	133302.3481	
	◆机械◆			
36	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m3	台班	51.4326	
37	混凝土振捣器 插入式	台班	155.7581	
38	灰浆搅拌机 输送量200m3/h	台班	1.2907	
39	履带式推土机 功率75kW	台班	5.9852	
40	履带式推土机 功率90kW	台班	0.4767	
41	履带式推土机 功率105kW	台班	0.3337	
42	载重汽车 装载质量15t	台班	0.63	
43	载重汽车 装载质量20t	台班	0.63	
44	自卸汽车 装载质量12t	台班	357.1803	
45	平板拖车组 装载质量30t	台班	0.63	
46	平地机 功率120kW	台班	1.678	
47	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班	0.3242	
48	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	3.2199	
49	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.024	
50	洒水车 罐容量10000L	台班	0.4767	
	◆主材◆			
51	塑料管PVC200	m	24	
	◆商砼◆			
52	预拌普通混凝土 C15	m ³	1479.6832	
53	预拌普通混凝土 C20	m ³	39.8208	

