

环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年05月29日

环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年05月29日

复核时间：2025年05月29日

总 说 明

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称: 环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施
- 2、主要内容: 移栽苗木, 新建五人制标准足球场一个、标准篮球场一个、网球场一个、门球场二个, 以及相关配套设施。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的设计图纸;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862—2013);
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 4、《关于调整园林绿化及仿古建筑工程工程量清单计价规定的通知》(桂造价〔2022〕6号);
- 5、《关于调整市政工程工程量清单计价规定的通知》(桂造价〔2023〕5号);
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
- 8、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 9、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 10、广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2016]16号“关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》”的通知;
- 11、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号文);
- 12、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施办法》(桂建发〔2023〕1号);
- 13、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂建标【2019】10号);
- 14、材料价格参照2025年第4期的《桂林市建设工程造价信息》桂林市临桂区信息价(除税价格), 临桂区信息价未公布的按桂林市信息价及参考市场价确定。

三、其他说明:

- 1、本预算土石方工程考虑场内平衡消耗, 暂不考虑土石方外运或缺方内运;
- 2、本项目采用一般计税。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-园林绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-市政工程							
		分部分项工程					
		五人制足球场					
1	040204001001	场地整形碾压 1. 土壤类别:三类土 2. 标高在±30cm以内的土方挖填 3. 土方场内运输	m²	1196.00			
2	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟、排水管沟	m³	60.32			
3	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:围网立柱基础、足球门柱基础、 沉砂井	m³	7.59			
4	040103001001	回填方 1. 密实度:0.95 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源:外购 4. 部位:排水管基础，180°	m³	7.77			
5	040103001002	回填方 1. 密实度:0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源:场内开挖土方 4. 部位:排水管回填	m³	26.21			
6	040501004001	塑料管 1. 材质及规格:PVC-U排水管（国标壁厚），De200 2. 连接形式:承插式 3. 铺设深度:不小于0.5m 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	92.20			
7	040202002001	3：7灰土垫层 1. 厚度:150厚	m²	1099.20			
8	040202006001	石灰、粉煤灰、碎石垫层 1. 配合比:石灰：粉煤灰：碎石=5：15：80 2. 碎石规格:级配碎石 3. 厚度:300厚	m²	1099.20			
9	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2. 嵌缝材料:每块横纵方向不大于6m,缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3. 厚度:150厚 4. 含模板制安拆	m²	1099.20			
10	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15 2. 部位：基础垫层	m³	12.39			
11	040303002001	混凝土基础	m³	6.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 围网立柱基础、足球门柱基础 3. 含模板制安拆					
12	040303002002	混凝土地梁 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 球场外围基础 3. 含模板制安拆	m³	12.92			
13	040901009001	预埋铁件 1. 材料种类:围网立杆预埋件 2. 材料规格:12厚300*300铁板, φ12钢筋 3. 详见基础大样图	t	0.622			
14	040201022001	排水沟 1. 断面尺寸:0.6宽*0.62高 2. 底板材料、品种、厚度:底板120厚C20 混凝土 3. 侧墙材料、品种、厚度: 侧墙120厚C20 混凝土 详见排水沟做法图, 含模板制安拆	m	133.20			
15	040402016001	排水沟盖板 1. 材质:预制混凝土 2. 规格尺寸:600宽, 100厚, 过水孔上宽 50、下宽20 详见排水沟做法图	m	133.20			
16	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1: 2.5防水砂浆(掺3%防 水剂) 2. 部位:排水沟、沉砂井 3. 厚度:20厚	m²	167.01			
17	040504002001	混凝土沉砂井 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混 凝土(另列项) 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 盖板材质、规格:预制混凝土, 600宽, 100厚, 过水孔上宽50、下宽20(另列 项) 4. 防渗、防水要求:20厚1: 2.5防水砂浆 (掺3%防水剂)(另列项) 5. 平均井深:0.92m 详见沉砂井做法图, 含模板制安拆	座	4			
18	040203009001	塑胶面层 1. 材料品种:塑胶面层(采用专业厂家工 艺工序完成) 2. 厚度:13mm 3. 满足相关国家标准	m²				
19	040203009002	人工草坪 1. 材料品种:人工草坪(专用胶粘剂粘 铺) 2. 厚度:15~33厚 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准	m²	1195.14			
20	010607004001	球场围栏	m²	576.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材料品种、规格:网片采用PE包塑网片, 内径2.1mm, 外径3.6mm, 网孔45*45mm; 2. 边框及立柱型钢品种、规格:围网立柱采用Φ75热镀锌钢管, 壁厚2.2mm; 横杆采用Φ60热镀锌钢管, 壁厚2.2mm, 加强立柱采用Φ114热镀锌钢管, 壁厚3.5mm; 3. 除锈方法:立柱、横杆、加强立柱均使用热镀锌钢结构型材, 表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂, 涂层>40um。					
21	04B001	足球门 规格:五人制足球门(成品), Φ114, 含球网, 满足相关国家标准	个	2			
22	04B002	足球门柱插穴 规格:足球门柱插穴(成品), 内径120, 长950, 满足相关国家标准	个	4			
		篮球场					
23	040204001002	场地整形碾压 1. 土壤类别:三类土 2. 标高在±30cm以内的土方挖填 3. 土方场内运输	m²	576.00			
24	040101003002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:围网立柱基础	m³	5.63			
25	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟、排水管沟	m³	24.07			
26	040103001003	回填方 1. 密实度:0.95 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源:外购 4. 部位:排水管基础, 180°	m³	1.81			
27	040103001004	回填方 1. 密实度:0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源:场内开挖土方 4. 部位:排水管回填	m³	6.32			
28	040501004002	塑料管 1. 材质及规格:PVC-U排水管(国标壁厚), De160 2. 连接形式:承插式 3. 铺设深度:不小于0.5m 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	22.59			
29	040202011001	碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石, 碎石粒径≤40 2. 厚度:300mm	m²	523.20			
30	040202003001	水泥稳定土 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:150mm	m²	493.56			
31	040203003001	透层 1. 材料品种:4mm乳化沥青透层	m²	493.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	040203004001	封层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:6mm	m ²	493.56			
33	040203003002	粘层 1. 材料品种:乳化沥青粘层	m ²	493.56			
34	040203006001	沥青混合料 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40厚	m ²	493.56			
35	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15 2. 部位:基础垫层	m ³	8.15			
36	040303002003	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位:围网立柱基础 3. 含模板制安拆	m ³	3.79			
37	040303002004	混凝土地梁 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位:球场外围基础 3. 含模板制安拆	m ³	9.00			
38	040901009002	预埋铁件 1. 材料种类:围网立杆预埋件 2. 材料规格:12厚300*300铁板, Φ12钢筋 3. 详见基础大样图	t	0.431			
39	040201022002	排水沟 1. 断面尺寸:0.6宽*0.62高 2. 底板材料、品种、厚度:底板120厚C20 混凝土 3. 侧墙材料、品种、厚度:侧墙120厚C20 混凝土 详见排水沟做法图, 含模板制安拆	m	88.00			
40	040402016002	排水沟盖板 1. 材质:预制混凝土 2. 规格尺寸:600宽, 100厚, 过水孔上宽 50、下宽20 详见排水沟做法图	m	88.00			
41	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5防水砂浆(掺3%防水 剂) 2. 部位:排水沟、沉砂井 3. 厚度:20厚	m ²	111.82			
42	040504002002	混凝土沉砂井 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 (另列项) 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 盖板材质、规格:预制混凝土, 600宽, 100厚, 过水孔上宽50、下宽20(另列 项) 4. 防渗、防水要求:20厚1:2.5防水砂浆 (掺3%防水剂)(另列项) 5. 平均井深:0.92m 详见沉砂井做法图, 含模板制安拆	座	4			
43	040203009003	硅PU塑胶面层 1. 材料品种:硅PU塑胶面层	m ²	576.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:5mm 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准					
44	010607004002	球场围栏 1. 材料品种、规格:网片采用PE包塑网片, 内径2.1mm, 外径3.6mm, 网孔45*45mm; 2. 边框及立柱型钢品种、规格:围网立柱采用Φ75热镀锌钢管, 壁厚2.2mm; 横杆采用Φ60热镀锌钢管, 壁厚2.2mm, 加强立柱采用Φ114热镀锌钢管, 壁厚3.5mm; 3. 除锈方法:立柱、横杆、加强立柱均使用热镀锌钢结构型材, 表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂, 涂层>40um。	m ²	400.00			
45	04B003	可移动式篮球架 规格: 满足相关国家标准	个	2			
		网球场					
46	040204001003	场地整形碾压 1. 土壤类别:三类土 2. 标高在±30cm以内的土方挖填 3. 土方场内运输	m ²	684.00			
47	040101003003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:围网立柱基础	m ³	5.83			
48	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟、排水管沟	m ³	36.86			
49	040103001005	回填方 1. 密实度:0.95 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源:外购 4. 部位:排水管基础, 180°	m ³	3.77			
50	040103001006	回填方 1. 密实度:0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源:场内开挖土方 4. 部位:排水管回填	m ³	13.20			
51	040501004003	塑料管 1. 材质及规格:PVC-U排水管(国标壁厚), De160 2. 连接形式:承插式 3. 铺设深度:不小于0.5m 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	47.16			
52	040202011002	碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石, 碎石粒径≤40 2. 厚度:300mm	m ²	619.44			
53	040202003002	水泥稳定土 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:150mm	m ²				
54	040303001003	球场混凝土垫层	m ³	87.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:30厚 1: 3干硬水泥砂浆 2. 部位: 基础垫层	m ²	586.80			
56	040203003003	透层 1. 材料品种:4mm乳化沥青透层	m ²				
57	040203004002	封层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:6mm	m ²				
58	040203003004	粘层 1. 材料品种:乳化沥青粘层	m ²				
59	040203006002	沥青混合料 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40厚	m ²				
60	040303001004	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15 2. 部位: 基础垫层	m ³	9.76			
61	040303002005	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 围网立柱基础 3. 含模板制安拆	m ³	4.00			
62	040303002006	混凝土地梁 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 球场外围基础 3. 含模板制安拆	m ³	9.90			
63	040901009003	预埋铁件 1. 材料种类:围网立杆预埋件 2. 材料规格:12厚300*300铁板, Φ12钢筋 3. 详见基础大样图	t	0.457			
64	040201022003	排水沟 1. 断面尺寸:0.6宽*0.62高 2. 底板材料、品种、厚度:底板120厚C20 混凝土 3. 侧墙材料、品种、厚度:侧墙120厚C20 混凝土 详见排水沟做法图, 含模板制安拆	m	107.60			
65	040402016003	排水沟盖板 1. 材质:预制混凝土 2. 规格尺寸:600宽, 100厚, 过水孔上宽 50、下宽20 详见排水沟做法图	m	107.60			
66	040308001003	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1: 2.5防水砂浆(掺3%防 水剂) 2. 部位:排水沟、沉砂井 3. 厚度:20厚	m ²	135.75			
67	040504002003	混凝土沉砂井 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混 凝土(另列项) 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 盖板材质、规格:预制混凝土, 600宽, 100厚, 过水孔上宽50、下宽20(另列 项)	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 防渗、防水要求:20厚1: 2.5防水砂浆 (掺3%防水剂) (另列项) 5. 平均井深:0.92m 详见沉砂井做法图, 含模板制安拆					
68	040203009004	硅PU塑胶面层 1. 材料品种:硅PU塑胶面层 2. 厚度:5mm 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准	m²				
69	040203009005	EPDM地胶 1. 材料品种:EPDM地胶 (颜色详平面铺装 图) 2. 厚度:15mm 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准	m²	684.00			
70	010607004003	球场围栏 1. 材料品种、规格:网片采用PE包塑网 片, 内径2.1mm, 外径3.6mm, 网孔 45*45mm; 2. 边框及立柱型钢品种、规格:围网立柱 采用 Φ75热镀锌钢管, 壁厚2.2mm; 横杆 采用 Φ60热镀锌钢管, 壁厚2.2mm, 加强 立柱采用 Φ114热镀锌钢管, 壁厚3.5mm; 3. 除锈方法:立柱、横杆、加强立柱均使 用热镀锌钢结构型材, 表面除油酸洗、磷 化、聚酯粉末静电喷涂, 涂层>40um。	m²	444.80			
71	04B004	可移网球网柱 规格: 含一双网柱及球网, 满足相关国家 标准	套	1			
		门球场					
72	040204001004	场地整形碾压 1. 土壤类别:三类土 2. 标高在±30cm以内的土方挖填 3. 土方场内运输	m²	1144.80			
73	040101003004	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:围网立柱基础	m³	7.71			
74	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟、排水管沟	m³	36.54			
75	040103001007	回填方 1. 密实度:0.95 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源:外购 4. 部位:排水管基础, 180°	m³	0.73			
76	040103001008	回填方 1. 密实度:0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源:场内开挖土方 4. 部位:排水管回填	m³	2.46			
77	040501004004	塑料管	m	8.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质及规格:PVC-U排水管 (国标壁厚), De200 2. 连接形式:承插式 3. 铺设深度:不小于0.5m 4. 管道检验及试验要求:闭水试验					
78	040202011003	碎石灌砂垫层 1. 石料规格:碎石灌砂 2. 厚度:150mm	m ²				
79	040303001005	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 球场基础, 120厚	m ³				
80	011101006002	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 部位: 基础垫层	m ²				
81	040202011004	碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石, 碎石粒径≤40 2. 厚度:300mm	m ²	1032.00			
82	040202003003	水泥稳定土 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:150mm	m ²	1011.18			
83	040203003005	透层 1. 材料品种:4mm乳化沥青透层	m ²	1011.18			
84	040203004003	封层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:6mm	m ²	1011.18			
85	040203003006	粘层 1. 材料品种:乳化沥青粘层	m ²	1011.18			
86	040203006003	沥青混合料 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40厚	m ²	1011.18			
87	040303001006	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15 2. 部位: 基础垫层	m ³	16.77			
88	040303002007	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 围网立柱基础 3. 含模板制安拆	m ³	6.16			
89	040303002008	混凝土地梁 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 球场外围基础 3. 含模板制安拆	m ³	14.93			
90	040901009004	预埋铁件 1. 材料种类:围网立杆预埋件 2. 材料规格:12厚300*300铁板, Φ12钢筋 3. 详见基础大样图	t	0.596			
91	040201022004	排水沟 1. 断面尺寸:0.6宽*0.62高 2. 底板材料、品种、厚度:底板120厚C20混凝土 3. 侧墙材料、品种、厚度:侧墙120厚C20混凝土 详见排水沟做法图, 含模板制安拆	m	188.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
92	040402016004	排水沟盖板 1. 材质:预制混凝土 2. 规格尺寸:600宽, 100厚, 过水孔上宽50、下宽20 详见排水沟做法图	m	188.00			
93	040308001004	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1: 2.5防水砂浆(掺3%防水剂) 2. 部位:排水沟、沉砂井 3. 厚度:20厚	m ²	236.10			
94	040504002004	混凝土沉砂井 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土(另列项) 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 盖板材质、规格:预制混凝土, 600宽, 100厚, 过水孔上宽50、下宽20(另列项) 4. 防渗、防水要求:20厚1: 2.5防水砂浆(掺3%防水剂)(另列项) 5. 平均井深:0.92m 详见沉砂井做法图, 含模板制安拆	座	6			
95	040203008001	块料面层 1. 块料品种、规格:600*300*30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m ²				
96	040203009006	EPDM弹性现浇地坪 1. 材料品种:EPDM弹性现浇地坪(颜色详平面铺装图) 2. 厚度:13mm(5+8) 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准	m ²				
97	040203009007	硅PU塑胶面层 1. 材料品种:硅PU塑胶面层 2. 厚度:5mm 3. 含球场划线 4. 满足相关国家标准	m ²	1149.12			
98	010607004004	球场围栏 1. 材料品种、规格:网片采用PE包塑网片, 内径2.1mm, 外径3.6mm, 网孔45*45mm; 2. 边框及立柱型钢品种、规格:围网立柱采用Φ75热镀锌钢管, 壁厚2.2mm; 横杆采用Φ60热镀锌钢管, 壁厚2.2mm, 加强立柱采用Φ114热镀锌钢管, 壁厚3.5mm; 3. 除锈方法:立柱、横杆、加强立柱均使用热镀锌钢结构型材, 表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂, 涂层>40um。	m ²	663.60			
99	04B005	门球球门 规格: Φ10*3厚镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面, 满足相关国家标准	套	6			
		人行道					
100	040204001005	人行道整形碾压	m ²	84.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 标高在±30cm以内的土方挖填 3. 土方场内运输					
101	040202009001	砂砾石垫层 1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:80厚	m²	84.15			
102	040203007002	透水水泥混凝土基础 1. 混凝土强度等级:抗压强度>20MPa 2. 厚度:150厚	m²	80.33			
103	040203008002	块料面层 1. 块料品种、规格:200*400*40mm厚灰色 透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30 厚中砂找平	m²	65.03			
104	040203008003	块料面层 1. 块料品种、规格:150*300*60mm厚芝麻 灰透水砖收边 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30 厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	11.48			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
105	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:0.4m³	台·次	1			
106	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:工作质量15t	台·次	1			
	041108	其他工程					
107	桂041109007001	施工护栏 1. 类型:移动式临时施工护栏 2. 高度:1.8m	m	654.60			
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-安装工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
108	桂030413013001	电缆沟土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	103.56			
109	桂030413009001	垫层 1. 垫层材料种类:60mm厚C10混凝土	m³	22.75			
110	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:细砂	m³	62.77			
111	桂030413014002	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:回填土	m³	18.04			
112	040103002001	新型智能环保渣土车运距10KM的挖、装、 运 运距暂按10km, 结算按实际签证	m³				
113	桂040103003001	新型智能环保渣土车挖、装、运土石方运 输每增1km 结算按实际签证	m³·km				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
114	040103002002	建筑垃圾消纳费 俗称:倒土费, 结算按实际签证	m³				
	4.	B4 电气设备安装工程					
115	030404017001	照明配电箱AL-QC1 1. 型号:详见AL-QC1系统图 2. 规格:680*1225 3. 安装方式:落地式	台	1			
116	030404017002	照明配电箱AL-QC2 1. 型号:详见AL-QC2系统图 2. 规格:680*1225 3. 安装方式:落地式	台	1			
117	030411001001	电力管道 1. 名称:电力电缆保护套管 2. 材质:PVC-C 3. 规格:Φ 40	m	114.96			
118	030411001002	电力管道 1. 名称:电力电缆保护套管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ 25	m	859.57			
119	030408001001	电力电缆 1. 名称:YJV-1KV-5*6mm² 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:YJV-1KV 4. 规格:5*6mm² 5. 材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	m	117.83			
120	030408001002	电力电缆 1. 名称:VV-750V-3*4mm² 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:VV-750V 4. 规格:3*4mm² 5. 材质:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	m	916.93			
121	桂030413010001	落地式配电箱基础 1. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆 MU10标准砖 2. 基础类型:C15砼垫层 3. 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆防水层 4. 详见配电箱基础大样图	座	2			
122	桂030413007001	电缆检查井 1. 井截面、深度:截面740*740, 深度700 2. 垫层材料种类、厚度:砂垫层, 厚50 3. 砌体材料:MU10标准砖 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 井盖材质、规格:预制井盖600*600*60 6. 详见检查井大样图	座	4			
123	桂030413011001	路灯基础 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋种类、规格:预埋铁件 4*M22L1000, 箍筋Φ10@200 4. 详见灯杆基础大样图	座	22			
124	030409002001	接地母线	m	450.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:水平接地 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:路灯基础 5. 安装形式:焊接					
125	030409001001	接地极 1. 名称:路灯接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:50*50*2000 4. 土质:普通土	根	22			
126	030412007001	球场专用灯具 高度: 8000mm 额定电压: 240V 额定功率: 300W 光源类型: LED 色温/光通量: 5000K暖白光 防护等级: IP65	套	22			
		单价措施项目					
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-园林绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
127	桂050101016001	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:胸径18cm 3. 株高、冠径:高度450-500cm, 冠幅500-600cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	9			
128	050102001001	栽植原有乔木 1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:胸径18cm 3. 株高、冠径:高度450-500cm, 冠幅500-600cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	9			
129	桂050101016002	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:胸径15cm 3. 株高、冠径:高度500-600cm, 冠幅350-400cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	10			
130	050102001002	栽植原有乔木 1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:胸径15cm 3. 株高、冠径:高度500-600cm, 冠幅350-400cm 4. 养护期:一年	株	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。					
131	桂050101016003	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径30cm 3. 株高、冠径: 高度550-600cm, 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	17			
132	050102001003	栽植原有乔木 1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径30cm 3. 株高、冠径: 高度550-600cm, 冠幅400-450cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	17			
133	桂050101016004	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 鱼尾葵 2. 胸径或干径: 胸径20cm 3. 株高、冠径: 高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	21			
134	050102004001	栽植原有棕榈类 1. 种类: 鱼尾葵 2. 胸径或干径: 胸径20cm 3. 株高、冠径: 高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有棕榈类重新栽植, 保活养护一年。	株	21			
135	桂050101016005	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 老人葵 2. 胸径或干径: 胸径22cm 3. 株高、冠径: 高度450-550cm, 冠幅300-350cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	25			
136	050102004002	栽植原有棕榈类 1. 种类: 老人葵 2. 胸径或干径: 胸径22cm 3. 株高、冠径: 高度450-550cm, 冠幅300-350cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有棕榈类重新栽植, 保活养护一年。	株	25			
137	桂050101016006	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 黄葛榕 2. 胸径或干径: 胸径30cm	株	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 株高、冠径:高度500-600cm, 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。					
138	050102001004	栽植原有乔木 1. 种类:黄葛榕 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度500-600cm, 冠幅400-450cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	4			
139	桂050101016007	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:美丽针葵 2. 胸径或干径:胸径18cm 3. 株高、冠径:高度300-350cm, 冠幅300-350cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	13			
140	050102004003	栽植原有棕榈类 1. 种类:美丽针葵 2. 胸径或干径:胸径18cm 3. 株高、冠径:高度300-350cm, 冠幅300-350cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有棕榈类重新栽植, 保活养护一年。	株	13			
141	桂050101016008	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:朴树 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度750-800cm, 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	11			
142	050102001005	栽植原有乔木 1. 种类:朴树 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度750-800cm, 冠幅400-450cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	11			
143	桂050101016009	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:秋枫 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度400-450cm, 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	5			
144	050102001006	栽植原有乔木	株	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 种类:秋枫 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度400-450cm, 冠幅400-450cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。					
145	桂050101016010	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:栾树 2. 胸径或干径:胸径35cm 3. 株高、冠径:高度750-800cm, 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	1			
146	050102001007	栽植原有乔木 1. 种类:栾树 2. 胸径或干径:胸径35cm 3. 株高、冠径:高度750-800cm, 冠幅400-450cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	1			
147	桂050101016011	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:乌桕 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度550-600cm, 冠幅450-500cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	1			
148	050102001008	栽植原有乔木 1. 种类:乌桕 2. 胸径或干径:胸径30cm 3. 株高、冠径:高度550-600cm, 冠幅450-500cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	1			
149	桂050101016012	苗木起挖、迁移运输 1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	15			
150	050102001009	栽植原有乔木 1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 养护期:一年	株	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。					
151	桂050101016013	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 双夹槐 2. 胸径或干径: 胸径8-10cm 3. 株高、冠径: 高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	3			
152	050102001010	栽植原有乔木 1. 种类: 双夹槐 2. 胸径或干径: 胸径8-10cm 3. 株高、冠径: 高度300-350cm, 冠幅250-300cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有乔木重新栽植, 保活养护一年。	株	3			
153	桂050101016014	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 丛生夹竹桃 2. 冠丛高: 杆高200-250cm 3. 蓬径: 冠幅250cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	14			
154	050102002001	栽植原有灌木 1. 种类: 丛生夹竹桃 2. 冠丛高: 杆高200-250cm 3. 蓬径: 冠幅250cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有灌木重新栽植, 保活养护一年。	株	14			
155	桂050101016015	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 桂花球 2. 冠丛高: 杆高150-180cm 3. 蓬径: 冠幅180cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	8			
156	050102002002	栽植原有灌木 1. 种类: 桂花球 2. 冠丛高: 杆高150-180cm 3. 蓬径: 冠幅180cm 4. 养护期: 一年 5. 工作内容: 原有灌木重新栽植, 保活养护一年。	株	8			
157	桂050101016016	苗木起挖、迁移运输 1. 种类: 海桐球 2. 冠丛高: 杆高150-180cm, 胸径30cm 3. 蓬径: 冠幅400-450cm 4. 工作内容: 栽树修剪, 清理运输垃圾, 起吊运输, 迁移苗木至指定位置, 运距1km以内。	株	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	050102002003	栽植原有灌木 1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:杆高150~180cm, 胸径30cm 3. 蓬径:冠幅400~450cm 4. 养护期:一年 5. 工作内容: 原有灌木重新栽植, 保活养 护一年。	株	4			
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
159	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三脚桩(短) 2. 支撑材料规格:树棍桩	株	28			
160	050403001002	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三脚桩(长) 2. 支撑材料规格:树棍桩	株	68			
161	050403001003	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四脚桩(长) 2. 支撑材料规格:树棍桩	株	39			
162	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤10cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	18			
163	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤15cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	10			
164	050403002003	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤20cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	43			
165	050403002004	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤25cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	25			
166	050403002005	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤30cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	38			
167	050403002006	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤40cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	1			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	3232. 57	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3232. 57	分部分项工程费及措施项目费
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	302. 71	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	302. 71	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施-园林绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	442. 10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	442. 10	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
5	023303001	草绳	kg		
6	030183001	铁钉（综合）	kg		
7	030183001	铁钉(综合)	kg		
8	032116001	铁件（综合）	kg		
9	032116004	预埋铁件	kg		
10	040101002	水泥(综合)	kg		
11	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
13	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
14	040301001	砂（综合）	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040301004.1	中粗砂	m³		
17	040301006	天然中（粗）砂	m³		
18	040502001	碎石(综合)	m³		
19	040502003	碎石 5～20mm	m³		
20	040502004	碎石 5～40mm	m³		
21	040502006	碎石 20～40mm	m³		
22	040502009	石碴 30～70mm	m³		
23	040502010	碎石 50~80	m³		
24	040506001	砂砾石	m³		
25	040701006	石屑	m³		
26	040901001	粉煤灰	t		
27	040902002	生石灰	t		
28	040902002	生石灰	t		
29	040905001	粘土	m³		
30	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
31	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
32	050306001	周转板枋材	m³		
33	050306001	周转板枋材	m³		
34	130102001	调和漆(综合)	kg		
35	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
36	133101001	石油沥青（综合）	kg		
37	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
39	322703001	农药	kg		
40	341101001	水	m³		
41	350102003	组合钢模板	kg		
42	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
43	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
44	043104003. 1	透水水泥混凝土 C20	m³		
45	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
46	B043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
47	B043103003. 1	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
48	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
49	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
50	022901003	麻袋布	m²		
51	042702005Z. 1	200*400*40mm厚灰色透水砖	m²		
52	042702005Z. 2	150*300*60mm厚芝麻灰透水砖	m²		
53	043117003Z	细（微）粒沥青混凝土	m³		
54	172500000. 1	PVC-C φ 40	m		
55	172500000. 2	PC φ 25	m		
56	172500000Z. 1	PVC-U排水管（国标壁厚），De200	m		
57	172500000Z. 2	PVC-U排水管（国标壁厚），De160	m		
58	270606000. 1	角钢50*50*2000	根		
59	2811. 1	YJV-1KV-5*6mm2	m		
60	2811. 2	VV-750V-3*4mm2	m		
61	320101000. 1	桂花树 胸径18cm 冠幅500-600cm	株		
62	320101000. 2	广玉兰 胸径15cm 冠幅350-400cm	株		
63	320101000. 3	香樟 胸径30cm 冠幅400-450cm	株		
64	320101000. 4	黄葛榕 胸径30cm 冠幅400-450cm	株		
65	320101000. 5	朴树 胸径30cm 冠幅400-450cm	株		
66	320101000. 6	秋枫 胸径30cm 冠幅400-450cm	株		
67	320101000. 7	栎树 胸径35cm 冠幅400-450cm	株		
68	320101000. 8	乌桕 胸径30cm 冠幅450-500cm	株		
69	320101000. 9	紫薇 胸径8-10cm 冠幅250-300cm	株		
70	320101000. 10	双夹槐 胸径8-10cm 冠幅250-300cm	株		
71	320301000. 1	丛生夹竹桃 杆高200-250cm 冠幅250cm	株		
72	320301000. 2	桂花球 杆高150-180cm 冠幅180cm	株		
73	320301000. 3	海桐球 杆高150-180cm 冠幅400-450cm	株		
74	320901001. 1	鱼尾葵 胸径20cm 冠幅250-300cm	株		

主要材料及价格表

工程名称:环城水系兰塘河补水渠段公园社区体育设施

第3页 共3页

[illegible]