

车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共1页

一、工程概况:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4 期工程,建设单位:资源县车田苗族乡人民政府,建设地点位于资源县。

二、编制依据:

1、施工图;

2、工程量计算范围:图纸设计范围内的工程内容。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

4、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;

6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套费用定额;

8、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;

9、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额;

10、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号)

11、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19号)。

12、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号);

13、《关于调整除税计价适用增值税税率通知》(桂造价【2019】10号)

14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19号)。

15、本工程材料信息价按《桂林市建设工程造价信息》2025年第6期桂林市(资源县)材料价格,没有的材料价格市场询价。

四、其他问题:

1. 本工程运距暂按10km计算。结算按实际。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
和美乡村工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水电提升-移电杆			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水电提升_自来水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
农具房改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
产业步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡一区			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡二区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡三区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡五区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡六区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡七区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-龙洞峡八区			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-拱桥			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
配套设施-亭子			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
石山底电信线路改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
和美乡村工程							
		分部分项工程					
	3.	A区园建					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m³	28.87			
2	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m³	21.59			
3	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:挡水墙 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 挡水墙6/TY-01	m³	3.89			
4	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:240X120X60厚青砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 青砖围边 11/TY-01、7/TY-01	m³	1.18			
5	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:240X120X60厚青砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 青砖围边 11/TY-01、青砖花池19/TY-01	m³	1.85			
6	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:MU30片石 Φ200-500 2. 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥 3. 片石挡墙14/TY-01、1/TY-03、8/TY-01、15/TY-01、排水沟2/TY-02	m³	89.23			
7	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:MU30片石 Φ200-500 2. 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥 3. 片石挡墙 15/TY-01、排水沟2/TY-02	m³	3.18			
8	桂030413009001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 青砖围边 11/TY-01	m³	0.39			
9	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼 C15 2. 竹篱笆 14/TY-02	m³	1.70			
10	桂050201017001	混凝土地面 1. 路面宽度、厚度、材料种类:100厚C20素混凝土 2. 清理、整蔡平现状地面 3. 混凝土地面 2/TY-01	m²	182.24			
11	040201022001	排水沟	m	12.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 断面尺寸:500*400mm 2. 基础、垫层: 材料、品种、厚度:100厚碎石垫层 3. 排水沟材料:100厚C20混凝土 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 5. 盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板 6. Φ110 PVC排水管 7. 暗沟 8/TY-02					
12	040201022002	排水沟 1. 20厚1:2.5防水砂浆 2. 100厚C15 混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实 5. 排水沟 1/TY-02	m	18.99			
13	040201022002	排水沟 1. C20 混凝土 2. 排水沟 3/TY-02	m	75.02			
14	040201022003	卵石水沟 1. 平嵌Φ50-80自然河卵石,水泥浆收面 2. C15混凝土水沟 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 卵石水沟 6/TY-02	m	4.00			
15	040202010001	卵石花池 1. 石料规格:Φ300-500河卵石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆固定 3. 卵石花池 20/TY-01	m²	10.39			
16	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:河卵石块径200~400 2. 驳岸截面、长度:250*400mm 3. 驳岸花池: 18/TY-01	t	31.081			
17	桂011204006001	碎拼石材墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:青石板自然面,碎拼规格:200~400X200~400X50厚 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m²	55.02			
18	050307001001	石灯 1. 定制石灯笼250*600*350mm	个	6			
19	040203007001	混凝土道路 1. 100厚C20素混凝土 2. 100厚级配碎石垫层 3. 素土夯实 4. 混凝土道路 3/TY-01	m²	100.20			
20	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 1. 垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土垫层及护角 2. 路牙材料种类、规格:490X120X250青石道牙 3. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆固定	m	54.65			
21	桂050302008001	竹(木)栏杆 1. 材料种类、规格:竹篱笆,高950mm 2. Φ60X1050毛竹柱,清漆两道 3. 6000X70x5厚毛竹片,清漆两道; 1200X50X5厚毛竹片,清漆两道	m²	32.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 竹篱笆样式:14/TY-02					
22	B05001	竹门 1. 材料种类、规格:竹门(50宽, 5厚毛竹), 高1200mm, 长800mm 2. $\Phi 50$ 毛竹, 防腐保护清两道 3. $\Phi 60$ 毛竹柱, 防腐保护清漆两道	m ²	1.92			
	3.	B区园建					
23	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m ³	31.15			
24	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m ³	24.40			
25	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:破除桥底混凝土5m*7m*0.2m深	m ³	7.00			
26	011602001002	河石拆除 1. 挖除桥底河石5m*7m*0.5m深	m ³	17.50			
27	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53厚页岩标准砖 2. 墙体厚度:300mm 3. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4. 田埂 7/TY-03	m ³	1.53			
28	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼 C15 2. 钢围栏11/TY-03	m ³	1.01			
29	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:240X120X60厚青砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 青砖花池19/TY-01	m ³	0.07			
30	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类、强度等级:C20混凝土 2. 田埂 7/TY-03, 含模板	m ³	7.52			
31	040303015002	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2. 混凝土挡墙17/TY-01	m ³	0.78			
32	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:河卵石块径200~500 2. 驳岸截面、长度:250*400mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 4. 粒径20~50, 碎砾石堆反滤 5. 泄水孔100x100, 隔2000设置 6. 驳岸花池: 10/TY-02	t	73.582			
33	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:MU30片石 $\Phi 200-500$ 2. 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥 3. 片石挡墙 15/TY-01	m ³	12.00			
34	010403001001	石基础	m ³	3.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 石料种类、规格:MU30片石 Φ200-500 2. 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥 3. 片石挡墙 15/TY-01、排水沟2/TY-02					
35	040202010001	卵石亲水台阶 1. 石料规格:50-80mm杂色河卵石,水泥浆收面 2. 50厚1:2水泥砂浆 3. M10水泥砌MU30当地河卵石中200-500,不露浆 4. 卵石亲水台阶 4/TY-03	m²	4.54			
36	桂050301010001	卵石台阶 1. M10水泥砌MU30当地河卵石中200-500,不露浆 2. 卵石亲水台阶 4/TY-03	m³	7.18			
37	040901008001	植筋 1. 材料规格:Φ22 2. 植入深度:1.5m	根	6			
38	040202010002	卵石花池 1. 石料规格:Φ300-500河卵石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆固定 3. 卵石花池 20/TY-01、21/TY-01	m²	26.64			
39	040201022001	排水沟 1. 20厚1:2.5防水砂浆 2. 100厚C15 混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实 5. 排水沟 1/TY-02	m	75.45			
40	040201022002	排水沟 1. 基础、垫层:材料、品种、厚度:100厚碎石垫层、100厚C15 混凝土 2. 砌体材料:240X120X60厚小青砖、390x190x120厚水泥砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 排水沟4 4/TY-02	m	6.05			
41	B001	钢丝围栏 1. Φ12钢丝网,孔径20X20,5号镀锌钢丝绑扎固定 2. Φ60X1900毛竹柱,清漆两道,高1750mm 3. 钢丝网 11/TY-03	m	69.03			
42	050307002001	防撞柱 1. 石料种类、规格:Φ220成品花岗岩防撞柱,高400mm 2. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆固定 3. 防撞柱 5/TY-01	个	10			
43	B002	竹门 1. 材料种类、规格:竹门(50宽,5厚毛竹),高1200mm,长800mm 2. Φ50毛竹,防腐保护清两道 3. Φ60毛竹柱,防腐保护清漆两道	m²	3.84			
44	桂050201017001	混凝土地面	m²	27.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.路面宽度、厚度、材料种类:100厚C20素混凝土 2.清理、整蔡平现状地面 3.混凝土地面 2/TY-01					
45	桂050201017002	混凝土地面 1.路面宽度、厚度、材料种类:150厚C25素混凝土 2.清理、整蔡平现状地面 3.混凝土步道16/TY-01	m²	195.46			
46	010507004001	凝土台阶 1.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 2.混凝土种类:泵商砼 3.混凝土强度等级:C15 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实 6.混凝土台阶 9/TY-01	m³	6.22			
47	桂011702064001	预制沟盖板 1.构件种类:钢筋混凝土沟盖板 2.预制钢筋混凝土沟盖板钢筋C10@150 3.混凝土盖板9/TY-02	m³	0.32			
	3.	C区园建					
48	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m	m³	7.13			
49	040103001001	回填方 1.填方材料品种:场内土	m³	5.55			
50	010401012	零星砌砖 1.砖品种、规格、强度等级:240X120X60厚青砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.青砖围边 11/TY-01	m³	0.19			
51	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:240X120X60厚青砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.青砖花池19/TY-01、青砖围边 11/TY-01	m³	1.58			
52	桂030413009001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2.青砖围边 11/TY-01	m³	0.20			
53	040203007001	混凝土道路 1.100厚C20素混凝土 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 4.混凝土道路 3/TY-01	m²	91.56			
54	桂050201017001	混凝土地面 1.路面宽度、厚度、材料种类:100厚C20素混凝土	m²	2.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 清理、整平现状地面 3. 混凝土地面 2/TY-01					
55	050307002	防撞柱 1. 石料种类、规格:Φ220成品花岗岩防撞柱 2. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆固定 3. 防撞柱 5/TY-01	个	4			
56	010504001	直形墙 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 院顶13/TY-01 13TY-02	m³	1.42			
57	010901001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 120*240*60厚青砖 4. 院顶13/TY-01 13TY-02	m²	10.23			
58	040303016	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级:泵商砼C15	m³	0.93			
59	040308005	油漆 1. 现状混凝土栏杆16m, 刷灰色漆两遍	m²	17.60			
60	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地河石块径300~500 2. 驳岸花池: 11/TY-02	t	8.465			
61	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:河卵石块径200~500 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 粒径20~50, 碎砾石堆反滤 4. 泄水孔100x100, 隔2000设置 5. 驳岸: 11/TY-02	t	13.707			
62	040303015	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2. 驳岸: 11/TY-02	m³	4.46			
		环境整治					
63	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 原有墙面 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 8厚1: 2水泥砂浆	m²	289.31			
64	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 部位: 原有墙面 2. 外墙腻子两遍 3. 外墙底层涂料一遍, 外墙弹性涂料两遍	m²	289.31			
65	B001	手工绘制墙面	m²	289.31			
66	B002	墙面喷字 1. 共8个字体	个	8			
67	B003	手工绘制图形	个	5			
		单价措施项目					
水电提升-移电杆							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
68	B01009	电杆拉线更换	根	2			
		单价措施项目					
水电提升_自来水							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
69	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m³	2.70			
70	030609001001	钢管 1. 名称:不锈钢给水管 2. 规格:DN80	m	2.50			
71	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
72	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
73	031003013001	水平螺旋式水表 1. 型号、规格:LXLC-80 PN=1.0PMA DN80 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
74	030810004	低压不锈钢法兰 1. 90法兰头	副 (片)	3			
75	030810004	低压不锈钢法兰 1. 80法兰片	副 (片)	8			
76	030810004	低压不锈钢法兰 1. 100法兰片	副 (片)	2			
77	030810004	低压不锈钢法兰 1. 110法兰头	副 (片)	1			
		单价措施项目					
农具房改造							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
78	010401004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5砌筑砂浆	m³	4.40			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
79	011101003	混凝土楼地面 1. 100厚C25混凝土地面	m²	86.57			
80	010503001	基础梁 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	金属结构工程					
81	010604001	钢梁 1. 钢材品种、规格:100X100x2镀锌方钢 2. 除锈方法:涂防锈底漆(红丹) 3. 构件运距:1km	t	0.111			
82	010606002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:40X60X2镀锌方钢檩条 2. 除锈方法:涂防锈底漆(红丹) 3. 构件运距:1km	t	0.710			
	8.	屋面及防水工程					
83	010901001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m²	103.36			
84	桂010902010	屋面不锈钢天沟 1. 材料品种、规格:不锈钢天沟50*100*1	m	18.00			
85	B01007	成品树脂瓦翘脚	个	3			
86	011201001	墙面一般抹灰 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2水泥砂浆 3. 部位:新建杂物房	m²	36.32			
87	011201001	墙面一般抹灰 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2水泥砂浆 3. 部位:新建杂物房	m²	38.53			
	13.	门窗工程					
88	010801001	木质门 1. 部位:新建杂物房	樘	2			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
89	011407002	天棚喷(刷)涂料 1. 天棚底面清理干净 2. 喷咖色漆一遍	m²	417.30			
90	011407003	栏杆(刷)涂料 1. 喷木纹漆	m²	21.78			
91	011407001	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙腻子一遍 2. 外墙底层涂料一遍,外墙弹性涂料两遍 3. 部位:新建杂物房、原有房屋	m²	101.20			
92	011405001	金属面油漆 1. 深红色磁漆一遍	m²	31.20			
93	011401001	木门油漆 1. 木色调和漆(三遍漆)	m²	7.20			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
94	桂011701001001	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:单排脚手架 2. 搭设高度:3m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	44.62			
95	桂011701001001	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架:单排脚手架 2. 搭设高度:3m以内	100m² • 天	4.462			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 脚手架材质:扣件式钢管 4. 工期暂按10天考虑, 结算按实际天数计算					
96	桂011701003	外装修脚手架 1. 搭设高度:3.5m内	m ²	62.67			
产业步道							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
97	040202010	河卵石步道 1. 30mm 1:3水泥砂浆找平, 河卵石结合层 (人工挖河卵石) 2. 人工摊座(较硬岩) 3. 大块卵石垫层填平	m ²	627.90			
98	010403004	毛石砼挡土墙 1. 石料种类、规格:C20毛石混凝土 2. 反滤包尺寸300*300*300mm碎石 3. 土工布1500*1500, 400g/m ² 4. PVC100泄水管 5. 台背回填土(素土回填)	m ³	2.80			
99	010403004	毛石砼挡土墙 1. 石料种类、规格:C20毛石混凝土	m ³	3.60			
100	040103001	回填方 1. 填方材料品种:C25毛石混凝土	m ³	1.89			
101	040305001	垫层 1. 材料品种、规格:C15素混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m ³	1.04			
102	桂011702064	预制盖板 1. 100mmC25混凝土盖板 2. 30mm1:3水泥砂浆找平	m ³	2.28			
103	040901002	预制构件钢筋 1. 钢筋Φ10以上	t	0.404			
		楼梯及栏杆					
104	010506001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:150mm	m ²	6.75			
105	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	0.148			
106	011503001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:304不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格:Φ63*2.0不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:立柱Φ51*2.0不锈钢管, 立杆Φ19*2.0不锈钢管, 横杆Φ32*2.0不锈钢管	m	11.00			
		单价措施项目					
	041103	围堰					
107	桂041103003	围堰 编织袋围堰	m ³	149.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
配套设施-龙洞峡一区							
		分部分项工程					
108	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m³	23.70			
109	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m³	24.13			
110	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼 C15 2. 竹篱笆样式:5/TY-02	m³	0.86			
	050302	原木、竹构件					
111	桂050302008001	竹（木）栏杆 1. 材料种类、规格:竹篱笆，高2800mm 2. Φ100X3000毛竹柱，清漆两道 3. Φ50毛竹，清漆两道 4. 河石垒砌 5. 竹篱笆样式:5/TY-02	m²	386.40			
	050202	驳岸、护岸					
112	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石，河卵石块径200~500，不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 粒径20~50，碎砾石堆反滤 4. 泄水孔100x100，隔2000设置 5. 驳岸：1/TY-03，剖面1	t	224.243			
113	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地河石，块径300~500，自然抛石，间隙间用碎石填充 2. 驳岸：1/TY-03，剖面1、剖面2	t	23.298			
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡二区							
		分部分项工程					
114	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m³	4.22			
115	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m³	3.40			
116	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼 C15 2. 竹篱笆样式:5/TY-02	m³	0.15			
	050302	原木、竹构件					
117	桂050302008001	竹（木）栏杆 1. 材料种类、规格:竹篱笆，高2800mm 2. Φ100X3000毛竹柱，清漆两道 3. Φ50毛竹，清漆两道 4. 河石垒砌 5. 竹篱笆样式:5/TY-02	m²	68.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	050202	驳岸、护岸					
118	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径 200~500, L≤1200mm, 500≤H≤1200mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 自然石驳岸: 1/TY-04	t	71.140			
119	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径 300~500, L≤1200mm, H≤800mm 2. 自然石驳岸: 2/TY-04	t	16.632			
120	060212011	台阶砌筑 1. 砌筑材料:MU10砖砌筑 2. 材料强度级:M7.5水泥砂浆 3. 40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒 径20~30) 4. 1:3水泥砂浆卧牢 5. 台阶A 3/TY-01	m²	1.44			
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡三区							
		分部分项工程					
	050202	驳岸、护岸					
121	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径 200~500, L≤1200mm, 500≤H≤1200mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 自然石驳岸: 1/TY-04	t	48.723			
122	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径 300~500, L≤1200mm, H≤800mm 2. 自然石驳岸: 2/TY-04	t	10.177			
123	060212011	台阶砌筑 1. 砌筑材料:MU10砖砌筑 2. 材料强度级:M7.5水泥砂浆 3. 40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒 径20~30) 4. 1:3水泥砂浆卧牢 5. 台阶A 3/TY-01	m²	0.72			
124	010507004	台阶 1. 踏步高、宽:高150mm. 宽300mm 2. 混凝土种类:泵商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒 径20~30) 5. 120厚现浇C25混凝土, 台阶面向外坡1% 6. 150厚碎石垫层 7. 当台阶数>5 级, 基础垫层采用120厚C25 现浇钢筋混凝土(最薄处) 8. 内配钢筋Φ8@200双向。台阶宽度>6000 时应设伸缩缝一道 9. 台阶 6/TY-01	m²	2.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡五区							
		分部分项工程					
	050202	驳岸、护岸					
125	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径300~500, L≤1200mm, H≤800mm 2. 自然石驳岸: 2/TY-04	t	5.782			
126	桂050307022	铁链安装 1. 铁链规格、形状:定制锚固件、铁链由专业厂家定制、安装	m	66.00			
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡六区							
		分部分项工程					
127	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m³	13.87			
128	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m³	13.82			
129	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:250x250x250厚C15混凝土 2. 混凝土仿藤栏杆 9/TY-01、8/TY-01、7/TY-01	m³	0.05			
130	桂050307022001	铁链安装 1. 铁链规格、形状:定制锚固件、铁链由专业厂家定制、安装	m	25.10			
131	040202010001	卵石平台 1. 石料规格:80厚细C30混凝土嵌卵石(Φ50-80青灰色卵石) 2. 厚度:80厚 3. 平台结构板 4. 卵石平台 2/TY-01	m²	39.48			
132	040202010002	卵石构造 1. 石料规格:50厚细石混凝土嵌卵石, Φ30-50青灰色卵石立铺 2. 100厚C15 混凝土垫层 3. 150厚碎石垫层 4. 卵石构造 1/TY-01	m²	20.03			
133	010403003001	卵石矮墙 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石Φ200-500, 不露浆 2. 砂浆种类、强度等级、配合比:M10	m³	1.59			
134	010507004001	台阶 1. 踏步高、宽:高150mm. 宽300mm 2. 混凝土种类:泵商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒径20-30)	m²	8.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 120厚现浇C25混凝土, 台阶面向外坡1% 6. 150厚碎石垫层 7. 当台阶数>5 级, 基础垫层采用120厚C25 现浇钢筋混凝土(最薄处) 8. 内配钢筋Φ8@200双向。台阶宽度>6000 时应设伸缩缝一道 9. 台阶 6/TY-01					
	050202	驳岸、护岸					
135	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河 卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 粒径20~50, 碎砾石堆反滤 4. 泄水孔100x100, 隔2000设置 5. 驳岸: 2/TY-03, 剖面3	t	2.831			
136	050202001002	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河 卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 驳岸: 2/TY-03, 剖面4	t	2.150			
137	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河 卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 驳岸: 5/TY-03, 剖面9	t	4.752			
138	050202001004	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河 卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 粒径20~50, 碎砾石堆反滤 4. 泄水孔100x100, 隔2000设置 5. 驳岸: 6/TY-03, 剖面10	t	7.306			
139	050202001005	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河 卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 驳岸: 3/TY-03, 剖面7	t	7.986			
140	040309003001	混凝土仿藤栏杆 1. 尼龙绳安全网, 网孔100mm, 宽1200mm 2. Φ50~100 C25 混凝土仿木藤条 3. Φ100~120 C25混凝土仿木立柱 4. 混凝土仿藤栏杆 9/TY-01、8/TY-01、 7/TY-01	m	5.79			
	050201	园路、园桥工程					
141	050201015	桥面板 1. 1000x120x80厚防腐木, M6自攻螺钉固 定于钢管上, 面塞Φ8X8梢木塞 2. 钢结构桥另计	m²	3.74			
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡七区							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
142	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m	m³	8.00			
143	040103001001	回填方 1.填方材料品种:场内土	m³	8.00			
144	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1.石料种类、规格:本地自然石,块径300~500,L≤1200mm,H≤800mm 2.自然石驳岸:2/TY-04	t	6.574			
145	050202001004	石(卵石)砌驳岸 1.石料种类、规格:MU30当地河卵石,河卵石块径200~500,不露浆 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3.粒径20~50,碎砾石堆反滤 4.泄水孔100x100,隔2000设置 5.驳岸:6/TY-03,剖面10	t	6.981			
146	050202001004	石(卵石)砌驳岸 1.石料种类、规格:MU30当地河卵石,河卵石块径200~500,不露浆 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3.粒径20~50,碎砾石堆反滤 4.泄水孔100x100,隔2000设置 5.驳岸:6/TY-03,剖面12	t	8.022			
147	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1.石料种类、规格:MU30当地河卵石,河卵石块径200~500,不露浆 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3.驳岸:5/TY-03,剖面9	t	12.606			
148	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1.石料种类、规格:MU30当地河卵石,河卵石块径200~500,不露浆 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3.驳岸:5/TY-03,剖面8	t	6.712			
149	桂050307022001	铁链安装 1.铁链规格、形状:定制锚固件、铁链由专业厂家定制、安装	m	13.00			
150	010507004001	台阶 1.踏步高、宽:高150mm.宽300mm 2.混凝土种类:泵商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒径20~30) 5.120厚现浇C25混凝土,台阶面向外坡1% 6.150厚碎石垫层 7.当台阶数>5级,基础垫层采用120厚C25现浇钢筋混凝土(最薄处) 8.内配钢筋Φ8@200双向。台阶宽度>6000时应设伸缩缝一道 9.台阶 6/TY-01	m²	7.50			
151	040202010001	卵石平台 1.石料规格:80厚细石混凝土嵌卵石(Φ50~80青灰色卵石)	m²	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:80厚 3. 平台结构板 4. 卵石平台 2/TY-01					
152	040202010002	卵石构造 1. 石料规格:50厚细石混凝土嵌卵石, Φ 30-50青灰色卵石立铺 2. 100厚C15 混凝土垫层 3. 150厚碎石垫层 4. 卵石构造 1/TY-01	m ²	27.38			
153	040309003001	混凝土仿藤栏杆 1. 尼龙绳安全网, 网孔100mm, 宽1200mm 2. Φ 50~100 C25 混凝土仿木藤条 3. Φ 100-120 C25混凝土仿木立柱 4. 混凝土仿藤栏杆 9/TY-01、8/TY-01、7/TY-01	m	16.20			
		单价措施项目					
配套设施-龙洞峡八区							
		分部分项工程					
154	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m ³	44.02			
155	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:场内土	m ³	8.00			
156	040202010001	卵石平台 1. 石料规格:80厚细石混凝土嵌卵石(Φ 50-80青灰色卵石) 2. 厚度:80厚 3. 平台结构板 4. 卵石平台 2/TY-01	m ²	20.86			
157	040202010002	卵石构造 1. 石料规格:50厚细石混凝土嵌卵石, Φ 30-50青灰色卵石立铺 2. 100厚C15 混凝土垫层 3. 150厚碎石垫层 4. 卵石构造 1/TY-01	m ²	103.89			
	050202	驳岸、护岸					
158	050202001001	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:本地自然石, 块径300~500, L $\leq$ 1200mm, H $\leq$ 800mm 2. 自然石驳岸: 2/TY-04	t	19.879			
159	050202001004	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 粒径20~50, 碎砾石堆反滤 4. 泄水孔100x100, 隔2000设置 5. 驳岸: 7/TY-03, 剖面12	t	18.497			
160	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥	t	9.966			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 驳岸: 8/TY-03, 剖面13					
161	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 驳岸: 9/TY-03, 剖面14	t	15.187			
162	050202001003	石(卵石)砌驳岸 1. 石料种类、规格:MU30当地河卵石, 河卵石块径200~500, 不露浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥 3. 驳岸: 4/TY-04, 剖面15	t	19.048			
163	010507004001	台阶 1. 踏步高、宽:高150mm. 宽300mm 2. 混凝土种类:泵商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 40厚细石混凝土嵌卵石(浅灰色卵石粒径20~30) 5. 120厚现浇C25混凝土, 台阶面向外坡1% 6. 150厚碎石垫层 7. 当台阶数>5 级, 基础垫层采用120厚C25现浇钢筋混凝土(最薄处) 8. 内配钢筋Φ8@200双向。台阶宽度>6000时应设伸缩缝一道 9. 台阶 6/TY-01	m ²	5.10			
164	040309003001	混凝土仿藤栏杆 1. 尼龙绳安全网, 网孔100mm, 宽1200mm 2. Φ50~100 C25 混凝土仿木藤条 3. Φ100~120 C25混凝土仿木立柱 4. 混凝土仿藤栏杆 9/TY-01、8/TY-01、7/TY-01	m	11.17			
		单价措施项目					
配套设施-拱桥							
		分部分项工程					
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
165	010501003	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.75			
	6.	金属结构工程					
166	010604001	钢梁 1. 钢材品种、规格:方制管拱梁100X50X4 Q235B 2. 单根质量:0.5t以内 3. 除锈方法:环氧磷酸锌防腐漆二道 4. 构件运距:1KM	t	0.154			
167	010606001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:方钢管腹杆、方钢管系杆50X50X3.5 Q235B 2. 单根质量:0.5t以内 3. 除锈方法:环氧磷酸锌防腐漆二道 4. 构件运距:1KM	t	0.025			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
168	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:钢板-320*16*600, 钢 栏杆Φ102X3.5 2. 除锈方法:红丹除锈漆二道 3. 构件运距:1KM	t	0.153			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
169	011405001001	金属面油漆 环氧类防腐面漆二遍	m²				
		单价措施项目					
配套设施-亭子							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
170	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m³	48.00			
171	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m³	70.95			
172	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:原土	m³				
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
173	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	1.55			
174	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	5.56			
175	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	2.19			
176	010403001001	石基础 1. C20毛石混凝土基础	m³	28.54			
177	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.98			
178	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5.59			
179	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.009			
180	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.391			
181	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	1.220			
182	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:单柱独立基础当基底面积≤5 平方米时3个孔	孔	27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
183	桂010516004001	电渣压力焊接	个	72			
	0107	木结构工程					
		配套设施一					
184	010702001001	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240硬木木柱	m³	0.61			
185	010702002001	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:200*150mm木梁	m³	0.40			
186	010702002002	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ200硬木木梁、Φ180硬木木梁	m³	0.94			
187	010702003001	木檩 1. 木材种类:硬木木檩 2. 构件规格尺寸:80*70mm木檩	m³	0.06			
188	010702003002	木檩 1. 木材种类:硬木木檩 2. 构件规格尺寸:170*150mm木檩	m³	0.28			
189	020508019001	封檐板 1. 断面尺寸:280*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	11.20			
190	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定) 3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)	m²	23.42			
191	01B001	翘角 1. 小青瓦叠拼斜脊瓶角	个	4			
192	020602014001	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			
193	01B002	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
194	01B003	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
195	01B004	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1.54			
196	011404012001	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	63.53			
		配套设施二					
197	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:HN200X100x5.5x8工型钢, 两端嵌入完整岩石300深; L63X40X4角钢间距@450 2. 单根质量:0.5t以内 3. 除锈方法:防锈漆	t	0.378			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 构件运距:1KM					
198	桂050302008001	木栏杆 1. 材料种类、规格:100x50硬木、40x20硬木净距@100	m²	9.55			
199	010702001002	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240、Φ160、Φ120硬木木柱	m³	1.03			
200	010702002003	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:200*150mm、150*100mm、120*120mm木梁	m³	0.42			
201	020508019002	封檐板 1. 断面尺寸:200*20mm硬木封檐板 2. 木材品种:硬木	m	4.92			
202	010901001001	盖仿树皮屋顶 1. 屋面类型:盖仿树皮屋顶 2. 4厦SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚硬木底板(防火、防白蚁处理) 3. 硬木屋架(防火、防白蚁处理)	m²	10.05			
203	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚硬木板, 做防腐处理	m²	5.40			
204	01B005	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3.59			
205	01B006	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
206	01B007	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1.54			
207	011404012002	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	32.75			
		配套设施三					
208	010702001003	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240硬木木柱	m³	0.58			
209	010702002004	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:100*100mm、200*100mm木梁	m³	0.34			
210	010702002005	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ200硬木木梁、Φ180硬木木梁	m³	1.21			
211	020508019003	封檐板 1. 断面尺寸:200*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	9.00			
212	020601003002	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定)	m²	22.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)					
213	01B008	美人靠 1. 50x40木横条, 圆角R=5, 50厚木坐板 2. 做法详见配套三	m	9.28			
214	01B009	翘角 1. 小青瓦叠拼斜脊瓶角	个	4			
215	020602014002	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			
216	01B010	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
217	01B011	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3.59			
218	01B012	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
219	01B013	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1.54			
220	011404012003	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	48.67			
		配套设施四					
221	010702001004	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240硬木木柱	m³	0.60			
222	010702002006	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:100*100mm、200*100mm 木梁	m³	0.29			
223	010702002007	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ200硬木木梁、Φ180硬木木梁	m³	0.75			
224	020508019004	封檐板 1. 断面尺寸:200*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	9.00			
225	020601003003	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定) 3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)	m²	20.25			
226	01B014	美人靠 1. 50x40木横条, 圆角R=5, 50厚木坐板 2. 做法详见配套三	m	8.14			
227	01B015	翘角 1. 小青瓦叠拼斜脊瓶角	个	4			
228	020602014003	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
229	01B016	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
230	01B017	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3. 59			
231	01B018	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
232	01B019	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1. 54			
233	011404012004	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	39. 22			
		配套设施五					
234	010702001005	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240、Φ200硬木木柱	m³	1. 15			
235	010702002008	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:200*100mm木梁	m³	0. 37			
236	010702002009	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ160硬木木梁	m³	0. 58			
237	020508019005	封檐板 1. 断面尺寸:200*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	10. 00			
238	020601003004	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定) 3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)	m²	22. 50			
239	01B020	美人靠 1. 50x40木横条, 圆角R=5, 50厚木坐板 2. 做法详见配套三	m	3. 00			
240	01B021	成品滴水 1. 成品滴水详见配套设施五	m	10. 00			
241	020602014004	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			
242	01B022	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
243	01B023	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3. 59			
244	01B024	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
245	01B025	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1. 54			
246	011201001001	墙面一般抹灰 1. 12 厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2水泥砂浆	m²	11. 67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
247	011404012005	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	51.34			
248	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙腻子两遍 2. 外墙底层涂料一遍, 外墙弹性涂料两遍	m²	11.67			
		配套设施六					
249	010702001006	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240、Φ200硬木木柱	m³	1.15			
250	010702002010	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:200*100mm木梁	m³	0.37			
251	010702002011	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ160硬木木梁	m³	0.58			
252	020508019006	封檐板 1. 断面尺寸:200*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	10.00			
253	020601003005	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定) 3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)	m²	22.50			
254	01B026	美人靠 1. 50x40木横条, 圆角R=5, 50厚木坐板 2. 做法详见配套三	m	3.00			
255	01B027	成品滴水 1. 成品滴水详见配套设施五	m	10.00			
256	020602014005	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			
257	01B028	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
258	01B029	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3.59			
259	01B030	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
260	01B031	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1.54			
261	011201001002	墙面一般抹灰 1. 12 厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2水泥砂浆	m²	11.67			
262	011404012006	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	51.34			
263	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙腻子两遍	m²	11.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 外墙底层涂料一遍, 外墙弹性涂料两遍					
		配套设施七					
264	010702001007	木柱 1. 木材种类:硬木木柱 2. 构件规格尺寸:Φ240硬木木柱	m³	0.60			
265	010702002012	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:100*100mm、200*100mm 木梁	m³	0.34			
266	010702002013	木梁 1. 木材种类:硬木木梁 2. 构件规格尺寸:Φ200、Φ180硬木木梁	m³	0.98			
267	020508019007	封檐板 1. 断面尺寸:200*20封檐板 2. 木材品种:硬木	m	9.00			
268	020601003006	小青瓦屋面 1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 小青瓦(盖6留4, 水泥砂浆固定) 3. 120x20椽条(间距根据小青瓦的模数安 装) 3. 硬本屋架(防火、防白蚁处理)	m²	22.50			
269	01B032	美人靠 1. 50x40木横条, 圆角R=5, 50厚木坐板 2. 做法详见配套三	m	3.00			
270	01B033	翘角 1. 小青瓦叠拼斜脊瓶角	个	4			
271	020602014006	宝顶 1. 成品宝顶	座	1			
272	01B034	青石石墩 1. 定制成品石墩H=200mm 2. 详见柱墩大样图	个	4			
273	01B035	挂落 1. 20X20硬木木方, 挂落尺寸: 670*670mm	m²	3.59			
274	01B036	硬木牌匾 1. 定制400x110x50硬木牌匾, 含刻字	块	1			
275	01B037	硬木刻字 1. 定制弧面240x1600x25硬木刻字对联	m²	1.54			
276	011201001003	墙面一般抹灰 1. 12 厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2水泥砂浆	m²	7.70			
277	011404012007	梁柱饰面油漆 1. 所有木件刷栗色合成树脂调合漆, 高级 涂饰 2. 防火、防白蚁处理	m²	44.40			
278	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙腻子两遍 2. 外墙底层涂料一遍, 外墙弹性涂料两遍	m²	7.70			
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第24页 共24页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
和美乡村工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
水电提升_自来水						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
农具房改造						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
产业步道						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡一区						
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡二区						
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡三区						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡五区						
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003004	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡六区						
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡七区						
1	桂050501001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003006	雨季施工增加费				
配套设施-龙洞峡八区						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
和美乡村工程			
一	2021绿化工程一般计税法	805.89	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	805.89	分部分项工程费及措施项目费
水电提升-移电杆			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	4.36	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.36	分部分项工程费及措施项目费
水电提升_自来水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	14.82	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	14.82	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
农具房改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	116.07	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	116.07	分部分项工程费及措施项目费
产业步道			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2021绿化工程一般计税法	434.74	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	434.74	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡一区			
一	2021绿化工程一般计税法	478.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	478.92	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡二区			
一	2021绿化工程一般计税法	139.99	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	139.99	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡三区			
一	2021绿化工程一般计税法	89.12	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	89.12	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡五区			
一	2021绿化工程一般计税法	16.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	16.67	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡六区			
一	2021绿化工程一般计税法	99.28	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	99.28	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡七区			
一	2021绿化工程一般计税法	117.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	117.82	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-龙洞峡八区			
一	2021绿化工程一般计税法	242.55	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	242.55	分部分项工程费及措施项目费
配套设施-拱桥			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	9.04	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
和美乡村工程				
1	暂列金额			
水电提升-移电杆				
1	暂列金额			
水电提升_自来水				
1	暂列金额			
农具房改造				
1	暂列金额			
产业步道				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡一区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡二区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡三区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡五区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡六区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡七区				
1	暂列金额			
配套设施-龙洞峡八区				
1	暂列金额			
配套设施-拱桥				
1	暂列金额			
配套设施-亭子				
1	暂列金额			
石山底电信线路改造				
1	暂列金额			
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6	B-R. 1	定制石灯笼250*600*350mm 人工费	元		
7	B-R. 2	拆除旧电杆组立 人工费	元		
8	B-R. 4	人工费	元		
9	R09001	安装拆除工日	元		
10		◆材料◆			
11	010000102	型钢（综合）	t		
12	010000102. 1	热镀锌变截面H型钢300-200*120*8*8	t		
13	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
14	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
15	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
16	010308003	铁线 Φ2	m		
17	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
18	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
19	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
20	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
21	010310013	镀锌铁丝 φ0. 7	kg		
22	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
23	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
24	010902001	圆钢HPB300 φ10以内（综合）	t		
25	011101001. 1	镀锌方钢（综合）	t		
26	012101001	角钢（综合）	t		
27	012901031	中厚钢板（4. 1~20）mm	t		
28	012901031. 1	热镀锌变截面H型钢300-200*120*8*8	t		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020104001	耐酸石棉橡胶板(综合)	kg		
31	020901006	塑料薄膜	m²		
32	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706004	白布0. 9m	m²		
37	022902001	麻绳	kg		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	023101001	尼龙编织袋	条		
39	030112001	木螺钉	百个		
40	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
41	030127002	镀锌螺栓	套		
42	030135101	带帽螺栓	kg		
43	030143001	对拉螺栓	kg		
44	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
45	030183001	铁钉(综合)	kg		
46	030183001	铁钉（综合）	kg		
47	030192000	圆钉（综合）	kg		
48	030311111	不锈钢合页	副		
49	031301004	砂轮片 Φ100	片		
50	031301007	砂轮片 Φ500	片		
51	031307002	金刚石 200×75×50	块		
52	031311001	电焊条（综合）	kg		
53	031311008	低碳钢电焊条	kg		
54	031313001	不锈钢电焊条	kg		
55	031314001	耐热电焊条	kg		
56	031319001	电焊丝	kg		
57	031324001	不锈钢焊丝	kg		
58	031325001	铜焊丝	kg		
59	031330001	焊剂	kg		
60	031338013	合金钢钻头 φ28	个		
61	031345001	钢锯条	根		
62	031345010	切割机刀片	片		
63	031347001	砂纸	张		
64	031347002	砂纸（木）	张		
65	031347003	水砂纸	张		
66	032116001	铁件（综合）	kg		
67	032116004	预埋铁件	kg		
68	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
69	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
70	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
71	040301001	砂（综合）	m³		
72	040301003	细砂	m³		
73	040301004	中砂	m³		
74	040301005	粗砂	m³		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	040502001	碎石（综合）	m³		
76	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
77	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
78	040502006	碎石（20~40）mm	m³		
79	040503004.1	河卵石块径200~400	t		
80	040503004.1	本地河石块径300~500	t		
81	040503004.1	河卵石块径200~500	t		
82	040503004.1	本地自然石，块径300~500	t		
83	040503004.1	本地自然石，块径200~500	t		
84	040503004.1	河石	t		
85	040503004.2	河卵石块径200~500	t		
86	040503004.2	本地自然石，块径200~500	t		
87	040503004.2	本地河石，块径300~500	t		
88	040503004.3	MU30当地河卵石，河卵石块径200~500	t		
89	040503004.3	本地自然石，块径300~500	t		
90	040503005.1	Φ50-80自然河卵石	t		
91	040503005.1	大块卵石	t		
92	040503005.1	50-80mm杂色河卵石	t		
93	040503005.1	卵石(Φ50-80青灰色卵石)	t		
94	040503005.1	卵石(浅灰色卵石粒径20-30)	t		
95	040503005.2	Φ300-500河卵石	t		
96	040503005.2	Φ30-50青灰色卵石立铺	t		
97	040503005.2	Φ30-50青灰色卵石	t		
98	040503007.1	50-80mm杂色河卵石	t		
99	040503007.1	Φ50-80自然河卵石	t		
100	040503007.1	卵石(Φ50-80青灰色卵石)	t		
101	040503007.1	大块卵石	t		
102	040503007.1	卵石(浅灰色卵石粒径20-30)	t		
103	040503007.2	Φ30-50青灰色卵石立铺	t		
104	040503007.2	Φ300-500河卵石	t		
105	040503007.2	Φ30-50青灰色卵石	t		
106	040902004	石灰膏	m³		
107	040903001	石膏粉	kg		
108	040905001	粘土	m³		
109	041101001	毛石（块石）	m³		
110	041101001	毛石（块石）	m³		
111	041101001.1	MU30片石 Φ200-500	m³		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	041101001.1	MU30当地河卵石Φ200-500	m³		
113	041101001.2	MU30当地河卵石中200-500	m³		
114	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
115	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
116	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
117	041302001.1	青砖240×120×60	千块		
118	041302001.2	烧结砖 240×115×90	千块		
119	041302001.3	青砖240×120×60	千块		
120	041302001.4	水泥砖 390X190X120	千块		
121	041701003	小青瓦	千块		
122	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
123	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
124	050101001	木材(综合)	m³		
125	050101001	木材（综合）	m³		
126	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
127	050103001.1	一等硬木枋材	m³		
128	050301003.1	1000x120x80厚防腐木	m³		
129	050301003.1	一等硬木枋材	m³		
130	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
131	050306001	周转板枋材	m³		
132	050306002	周转枋材	m³		
133	050306003	周转板材	m³		
134	050308008	板枋材	m³		
135	050308008	板枋材	m³		
136	050308008.1	一等硬木枋材	m³		
137	052501001	木桩	m³		
138	052502007	垫木	m³		
139	053101003	毛竹1.7m起围径33cm	根		
140	053101003.1	毛竹1.7m起围径50cm	根		
141	071301001.1	50厚硬木面板	m²		
142	080301002.1	青石板自然面200~400X200~400X50厚	m²		
143	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木）	樘		
144	124504001.1	树脂瓦	m²		
145	130102001	调和漆(综合)	kg		
146	130102001	调和漆（综合）	kg		
147	130104001	无光调和漆	kg		
148	130106001	醇酸调和漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	130108001	醇酸磁漆（综合）	kg		
150	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
151	130120001	醇酸清漆	kg		
152	130132002	血料	kg		
153	130301001	乳胶漆	kg		
154	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
155	130301003	外墙油性底漆	kg		
156	130302001	外墙水性底漆	kg		
157	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
158	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
159	130507001	防锈漆	kg		
160	130507001	防锈漆	kg		
161	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
162	130508002	环氧富锌底漆	kg		
163	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
164	130703001	广漆	kg		
165	130906001	冷固型环氧树脂涂料	kg		
166	130906001.1	环氧磷酸锌防腐漆	kg		
167	133101001	石油沥青（综合）	kg		
168	133315002.1	SBS改性沥青防水卷材4mm	m²		
169	133501001	防水腻子	kg		
170	133508006	冷底子油	kg		
171	133901001	防腐油	kg		
172	134101001	嵌缝料	kg		
173	140101001	清油	kg		
174	140103002	熟桐油	kg		
175	140501003	油漆溶剂油	kg		
176	140702001	机油（综合）	kg		
177	140901002	电力复合酯 一级	kg		
178	142101001	环氧树脂	kg		
179	142304002	氧化铁红	kg		
180	143124001	漂白粉	kg		
181	143504005	稀释剂	kg		
182	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
183	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
184	143507008	固化剂 T31	kg		
185	143520001	隔离剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	143906001	氧气	m³		
187	143907001	二氧化碳	m³		
188	143908001	氩气	m³		
189	144101001	植筋结构胶	kg		
190	144101005	建筑胶	kg		
191	144103001	108 胶	kg		
192	144107001	乳胶	kg		
193	144110001	硅酮耐候胶	L		
194	144114001	密封胶	kg		
195	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
196	144116005	粘合剂	kg		
197	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
198	144309001	塑料粘胶带	卷		
199	150118001	石棉橡胶垫	kg		
200	170508017.1	不锈钢管 φ19×2 304 材质	m		
201	170508021.1	不锈钢管 φ32×1.5 304 材质	m		
202	170508025.1	不锈钢管 φ51×2 304 材质	m		
203	170508035.1	不锈钢管 φ63×2.0 304材质	m		
204	170701009.1	无缝钢管 D76*5	t		
205	172504003	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
206	172508021	塑料管 Φ160	m		
207	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
208	181515008	钢制活接头 DN80	个		
209	181515009	钢制活接头 DN100	个		
210	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
211	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
212	200305000	不锈钢法兰座	个		
213	200701000	铜法兰	片		
214	290624007	硬塑料管接头D150	个		
215	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
216	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
217	311101004	小青瓦小号滴水	百张		
218	311701006	黑涂料	kg		
219	311701007	胚油	kg		
220	311701008	银珠	kg		
221	340105003	钨棒	kg		
222	341101001	水	m³		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	341101001	水	m³		
224	341508001	其他材料费	元		
225	341508003	其他材料费	元		
226	341508006	其他材料费	元		
227	350102001	钢模板	kg		
228	350102003	组合钢模板	kg		
229	350102003	组合钢模板	kg		
230	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
231	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
232	350201001	模板钢支撑	kg		
233	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
234	350203001	零星卡具	kg		
235	350204002	钢模零配件	kg		
236	350305001	金属脚手架底座	个		
237	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
238	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
239	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
240	350310003	连接棒	个		
241	350907003	钢支架摊销	kg		
242	350907004	门式钢管架	m²		
243	360302001	土工布400g	m²		
244	370501003	枕木	m³		
245	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
246	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
247	390101004	底座（租赁）	100个·天		
248	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
249	B-C. 2	材料费	m		
250	C00010160	其他材料费	元		
251	S010103202	热轧带肋钢筋HRB400E C10以上（综合）	t		
252	S143508001	脱模剂	kg		
253	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
254	S800102004	水泥砂浆1:2. 5	m³		
255		◆配合比◆			
256	800101001	水泥砂浆细砂M5	m³		
257	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
258	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
259	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
261	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
262	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
263	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m³		
264	800301014	水泥石灰砂浆中砂M10	m³		
265	800903001	纸筋石灰浆	m³		
266	801101001	素水泥浆	m³		
267	802102010	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C10	m³		
268	802102011	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C15	m³		
269	802102011	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C15	m³		
270	802102012	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C20	m³		
271	802102012	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C20	m³		
272	802102013	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C25	m³		
273	802102013	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C25	m³		
274	802102014	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C30	m³		
275	802102014	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C30	m³		
276	802102030	碎石 GD40 粗砂水泥 32.5 C15	m³		
277	802102031	碎石 GD40 粗砂水泥 32.5 C20	m³		
278	802102032	碎石 GD40 粗砂水泥 32.5 C25	m³		
279		◆主材◆			
280	040907001Z	三合土（天然级配）	m³		
281	040907001Z.1	素土	m³		
282	052601001.1	美人靠	m		
283	052601001.2	美人靠	m		
284	052601001.3	美人靠	m		
285	081703049.1	Φ220成品花岗岩防撞柱	个		
286	170502000.1	不锈钢给水管DN80	m		
287	172500000.1	塑料管dn150	m		
288	194103000.1	闸阀DN80	个		
289	194103000.2	闸阀DN100	个		
290	200302000.1	低压不锈钢对焊法兰头90	片		
291	200302000.2	低压不锈钢对焊法兰片100	片		
292	200302000.3	低压不锈钢对焊法兰头110	片		
293	200302000.4	低压不锈钢对焊法兰片80	片		
294	240101000.1	水平螺翼式水表DN80	个		
295	291902001.1	混凝土杆	根		
296	292118000	杆座	个		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	323002001. 1	仿树皮屋顶	m²		
298	360701001Z. 1	490X120X250青石道牙	m		
299	B-Z. 1	电杆拉线更换 主材费	元		
300	B-Z. 1	Φ110 PVC排水管 主材费	元		
301	B-Z. 1	手工绘制墙面 主材费	元		
302	B-Z. 1	铁链定制及安装 主材费	元		
303	B-Z. 1	屋面不锈钢天沟 主材费	元		
304	B-Z. 1	混凝土仿藤栏杆 主材费	元		
305	B-Z. 1	翘角 主材费	元		
306	B-Z. 2	拆除旧电杆组立 主材费	元		
307	B-Z. 2	铁链定制及安装 主材费	元		
308	B-Z. 2	竹门 主材费	元		
309	B-Z. 2	成品树脂瓦翘脚 主材费	元		
310	B-Z. 2	宝顶 主材费	元		
311	B-Z. 3	手工绘制图形 主材费	元		
312	B-Z. 3	青石石墩 主材费	元		
313	B-Z. 4	硬木牌匾 主材费	元		
314	B-Z. 4	墙面喷字 主材费	元		
315	B-Z. 5	防火、防白蚁处理 主材费	元		
316	B-Z. 5	定制石灯笼250*600*350mm 主材费	元		
317	B-Z. 6	防火、防白蚁处理 主材费	元		
318	B-Z. 6	钢丝围栏 主材费	元		
319	B-Z. 7	防火、防白蚁处理 主材费	元		
320	B-Z. 7	竹门 主材费	元		
321	B-Z. 8	硬木牌匾 主材费	元		
322	B-Z. 9	宝顶 主材费	元		
323	Z280301000. 1	600-GYTS-12D	m		
324	Z280301000. 2	600-GYTS-24D	m		
325	Z280301000. 3	600-GYTS-6D	m		
326	Z290626001	钳接管 QL-35	只		
327	Z290626002	钳接管 QL-95	只		
328	Z291107000. 1	光缆终端盒	套		
329	Z291701001	并沟线夹JB-1	只		
330		◆机械台班组成◆			
331	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
332	000701003	市政机械第一类费用	元		
333	000903001	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334	000903002	机械第一类费用	元		
335	002401001	机械台班人工费	元		
336	140301004	国V汽油 92#	kg		
337	140301004	汽油 92#	kg		
338	140301004	汽油92#	kg		
339	140304001	轻柴油 0#	kg		
340	140304001	轻柴油0#	kg		
341	341103001	电	kW. h		
342	341103001	电	kW • h		
343	994701004	折旧费	元		
344	994701005	检修费	元		
345	994701006	维护费	元		
346	994701007	安拆及场外运输费	元		
347	994701008	其他费	元		
348		◆机械◆			
349	341509003	其他机械费	元		
350	981505001	手持光损耗测试仪 波长:1310/1550nm, 动态量程:34/32dB	台班		
351	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1. 25m³	台班		
352	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
353	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
354	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
355	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
356	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
357	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
358	990704001	载重汽车 装载质量2t	台班		
359	990704002	载重汽车 装载质量2. 5t	台班		
360	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
361	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
362	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
363	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
364	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
365	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
366	990712002	平地机功率 120kW	台班		
367	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
368	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
369	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
370	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
372	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
373	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
374	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
375	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
376	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
377	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
378	991101001	液压叉车	台班		
379	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
380	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
381	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
382	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
383	991316001	混凝土切缝机 功率7. 5kW	台班		
384	991504001	多用喷枪	台班		
385	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
386	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
387	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
388	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
389	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
390	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
391	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
392	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
393	991922001	抛光机	台班		
394	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
395	992102003	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
396	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
397	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
398	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
399	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
400	992310001	铝材切割机1kW	台班		
401	992501002	交流电弧焊机 容量30kV · A	台班		
402	992501003	交流电弧焊机 容量32kV · A	台班		
403	992501005	交流电弧焊机 容量42kV · A	台班		
404	992502005	直流电弧焊机 容量20kV · A	台班		
405	992502006	直流电弧焊机 功率32kV · A	台班		
406	992509003	对焊机 容量75kV · A	台班		
407	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:车田苗族乡石山底乡村振兴示范点4期工程

第12页 共12页

[illegible]