

(日期)	(姓名)	(专业)	(日期)	(姓名)	(专业)
		电气			暖通
(日期)	(姓名)	(专业)	(日期)	(姓名)	(专业)
		建筑			结构
					暖通

一、设计规范			
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）		《工程建设强制性条文》（房屋建筑部分）2013版	
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)		《建筑工程建筑面积计算规范》（GB / T 50353-2013）	
《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）		《无障碍设计规范》(GB50763-2012)	
《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010)		《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)	
《建筑工程设计文件编制深度规定》		《中南地区建筑标准设计建筑图集》	《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2010）
二、工程概况		其他国家相关规范	
工程名称为：兴安县溶江镇龙源村委大坪村美丽移民村工程--文化室	总建筑面积：130.04平方米	建设地点：兴安县 建筑高度：6.9米	屋面防水等级：Ⅱ级 结构设计使用年限：50年
建设单位：兴安县生态移民发展中心		耐火等级：二级	抗震设防烈度：6度
建筑类别：单多层公共建筑			结构类型：框架结构
五、设计标高：			
5.1.本工程室内设计标高 ±0.000 相当于绝对标高由场地测量，确认无误后再行施工。各层标注标高为完成面标高（建筑面标高），屋面标高为结构面标高。			
5.2.本工程标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位，其它尺寸以mm为单位。			
六、墙体工程：			
6.1.本工程主体为框架结构，墙体的基础部分及承重钢筋混凝土墙体详见结构专业施工图。			
6.2.该工程除承重的墙柱外,所有楼梯间墙及分隔墙均采用200mm厚烧结实页岩多孔砖（除特殊注明除外），内外墙采用200厚烧结实页岩多孔砖， M7.5水泥砂浆砌筑；砂浆为专用砂浆；砌体墙构造和技术要求详见结施图。			
6.3.墙体留洞及封堵：钢筋混凝土墙上的留洞见结施和设备图；砌筑墙预留洞见建施和设备图；砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。			
混凝土墙留洞的封堵见结施，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用C20细石混凝土填实。			
6.4.凡砌墙、柱边门垛尺寸小于200时，可与砌墙、柱整体浇筑，构造配筋见结施。			
6.5.构造柱、后浇带、洞口加强措施、过梁等按结构图纸说明。除特殊说明者外，砌体隔墙均砌至梁或板底。			
6.6.墙身防潮层：在室内地坪下-0.060处做20厚1:2水泥砂浆内加5％防水剂的墙身防潮层20厚（在此标高为钢筋混凝土构造，或下为砌石构造时可不作）			
墙体保温层：外墙均为外保温墙面，耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰，一层网格布保温层。			
6.7.内墙凡设有门窗洞口的均设100宽1:2水泥砂浆护角，高1500mm。			
6.8.设于防火墙上的暗装消火栓栓板增设3mm厚钢板喷涂防火涂层以达到防火时限≥3h防火墙要求。			
6.9.外墙做法（从内到外）			
1)20厚石灰水泥砂浆 2)200厚烧结实页岩多孔砖 3)30无机保温砂浆 4)5厚抗裂砂浆			
七、内墙工程：			
7.1.除平面图注明者外墙轴线均居墙中,砌体墙构造喝技术要求详见结施图；			
7.2.凡内墙长度超过 5m均加设构造柱，配筋详见结施图。其余内墙做法详见室内装修一览表。			
八、楼地面工程：			
8.1.工程所有内部装饰的材料均需经业主及设计人员确认后方可使用，若业主进行二次装修设计，则可根据装修设计进行调整，但二次装修设计所选用的材料需确保原设计的安全不造成影响。楼面装修荷载不能大于1.16KN/m ² 。			
8.2.工程所有内部装饰的材料均需经业主及设计人员确认后方可使用，若业主进行二次装修设计，则可根据装修设计进行调整。			
九、顶棚、吊顶工程：			
9.1.详见室内外装修一览表。			
十、门窗工程：			
10.1.门垛除注明或门靠柱,墙边外，均为100。			
10.2.所注门窗尺寸均为洞口尺寸，加工制作时应扣除装饰面层厚度，周边安装完毕后做好止水带。铝窗洞口与窗框空隙，普通抹灰≤20，，贴面砖≤25。木门洞口与木门框间空隙每边≤10，门窗生产要根据现场实测调正门窗尺寸。			
10.3.凡涉及室内设计部位的门窗做法另见室内设计图纸。外玻璃门窗的抗风压等级为3级，水密性等级为3级，气密性为6级，隔声性能为3级。			
十一、油漆涂料工程：			
11.1.外木门窗油漆甲方自定。			
11.2.室内外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道后再刷栗色仿木面漆二道，本工程凡入墙木砖均需满涂防腐剂防腐。			

设计说明

11.3.各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。
十三、防水工程：
13.1.材料：外墙门窗洞口外侧金属框与防水层及饰面层接缝处应留5×7(宽×深)的凹槽，并嵌填密封材料。
13.2.落地窗及门安装必须依照防水施工规程进行施工，缝隙填充高弹性密封材料。
13.3.屋面排水组织见水施图，排水管尺寸及位置详水施图；按《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)技术要求施工。
十四、栏杆、栏板工程
14.1.本工程外墙凡窗台低于900处，均需加设护窗栏杆,梯井净宽>0.11m时必须采取安全防护措施。。
14.2.栏杆、栏板的完成高度不得低于1.20m，并能承受不小于1.5KN/m的水平荷载。
14.3.栏杆、栏板包括混凝土栏板和护窗栏杆及中庭的玻璃栏板。栏杆应与混凝土栏板或主体结构结合可靠。
十七、建筑消防设计说明
18.1.设计依据：《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
18.2.本建筑耐火等级为二级。
18.3.总平面消防设计：防火间距、扑救面及救援场地满足规范要求。
十八、其它施工中注意事项
19.1.图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合后，确认无误方可施工。
19.2.两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉200宽钢丝网或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝。墙面的水泥砂浆抹灰中均掺克裂素，用量详厂家提供的产品说明。
19.3.本工程门窗洞口过梁、钢筋混凝土楼板及梁预留洞与预埋件均详见结施图。
19.4.外墙面水平方向上的线脚及突出部位应做好防水、滴水，做法参11ZJ901(圈) / (圈)（涂料/面砖）
19.5.管道穿楼板处及墙根穿管处用防水油膏密封，电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙采用1:2水泥砂浆密实。
19.6.本工程所使用的的所有木料均应做防白蚁处理。
19.7.本工程所有嵌入式消火栓凡设于防火墙上其背面应涂15厚LG钢结构防火涂料（耐火极限为3h）加设钢丝网抹灰，其余部位为钢丝网抹灰，饰面对应房间装修。
19.8本工程装修材料应采用不燃或难燃材料,外装修材料颜色须通过选择样品和制做施工样板由设计方选定,甲方确定。
19.9.本工程施工及验收均应严格执行国家现行的建筑安装工程施工及验收规范及相关地方标准，建筑工程法规。
注：1、内墙贴面砖墙面阴阳角全部做成圆角。抹灰粉刷墙面的阳角抹圆角，R=50。1.5m以下抹50宽1:2水泥砂浆护角20厚。
2、外墙抹灰砂浆强度不应低于M7.5，内墙抹灰砂浆强度不应低于M5.0，有粘贴饰面砖的墙体抹灰砂浆强度不应低于M15。
3、所有室内窗台均贴倒圆角瓷砖做法参11ZJ501-25-2
4、各个不同类型房间面砖大小、颜色、规格等均由二次装修设计或建设单位选定。



中际众创工程设计有限公司
ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.


工程设计资质证书编号
1.建筑行业（建筑工程）乙级资质；
2.风景园林工程设计与施工乙级资质；
3.市政行业（给水工程）乙级资质；
4.市政行业（排水工程）乙级资质；
5.市政行业（燃气工程）乙级资质；
6.市政行业（热力工程）乙级资质；
7.水利行业水利水电专业，证书编号：A246005382
8.土地规划乙级资质，证书编号：J002046000126
9.土地规划乙级资质，证书编号：2023001128
10.城乡规划乙级资质，证书编号：桂自资规乙字23461007

本图知识产权归本公司独家所有，未经本公司书面许可不得以任何方式进行修改、复制或传播。本图所示全部设计、概念及信息均仅用于指定项目，未经本公司书面许可不得使用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY, AND MAY NOT BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY. ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字			
审定 APPROVED BY	刘	张	
审核 EXAMINED BY	熊继尧	张	
项目负责人 PROJECT MANAGER	熊继尧		
专业负责人 DIVISION CHIEF	张文博	张	
校对 CHECKED BY	张文博		
设计 DESIGNED BY	马宏斌	马	
绘图 DRAWN BY	马宏斌		
建设单位： CLIENT 兴安县生态移民发展中心			
工程名称： PROJECT NAME 兴安县溶江镇龙源村委大坪村美丽移民村工程			
图名： DWG TITLE 设计说明			
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图	工程号 VERSION NO.		
专业 PROFESSION 建筑	日期 DATE 2024.08		
比例 SCALE	图号 DWG NO. JZ-01		


(专业)	(姓名)	(日期)	(专业)	(姓名)	(日期)
建筑			电气		
结构			暖通		
暖通					



一层平面图 1:100

建筑面积: 124.60m²

说明: 由于拟建文化室地块为180mm厚混凝土地面, 施工前须破除原有混凝土地面方能进行后续施工, 拆除运距暂按5公里。



① 台阶大样图 1:25



中际众创工程设计

有限公司

ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质及证书编号

1. 建筑行业(建筑工程)乙级资质;
2. 风景园林工程设计专项乙级资质;
3. 市政行业(给水工程)乙级资质;
4. 市政行业(排水工程)乙级资质;
5. 市政行业(道路工程)乙级资质;
6. 市政行业(桥梁工程)乙级资质;
7. 水利行业资质, 证书编号: A246005382
8. 工程造价乙级资质, 证书编号: Z002046000126
9. 土地规划乙级资质, 证书编号: 2023001128
10. 城乡规划乙级资质, 证书编号: 建字第23461007

本图纸知识产权为本公司独家所有, 未经

本公司书面许可不得以任何方式进行修改、

复制或传播。本图所示全部设计、概念及信

息均仅用于指定项目, 未经本公司书面许可

不得使用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS

THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY. AND MAY NOT

BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT

WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.

ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON

THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT

AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN

PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字

审定	刘	张
APPROVED BY		
审核	熊继尧	张
EXAMINED BY		
项目负责人	熊继尧	张
PROJECT MANAGER		
专业负责	张文博	张
DIVISION CHIEF		
校对	张文博	张
CHECKED BY		
设计	马宏斌	马
DESIGNED BY		
绘图	马宏斌	马
DRAWN BY		

建设单位:

CLIENT

兴安县生态移民发展中心

工程名称:

PROJECT NAME

兴安县溶江镇龙源村委

大坪村美丽移民村工程

图名:

DWG TITLE

一层平面图

台阶大样图

设计阶段

DESIGN STAGE

施工图

工程号

VERSION NO.

专业

PROFESSION

日期

DATE

建筑

2024.08

比例


SCALE

图号

DWG NO.

JZ-02

(专业)	(姓名)	(日期)	(专业)	(姓名)	(日期)
建筑			电气		
结构			暖通		
暖通					



室内外装修一览表

地砖地面	内墙装修	踢脚 (高度150mm)	顶棚	外墙装修 (青石板外墙面)	涂料外墙面做法	屋面做法
600X600X12耐磨防滑地砖地面 25水泥砂浆找平层 120厚C25混凝土 回填土夯实 (夯实度>93%)	白色涂料两层 防水腻子3遍 20厚1:2水泥砂浆打底找平	600x150x12瓷砖 25水泥砂浆找平层	白色涂料两层 防水腻子2遍 10厚1:2水泥砂浆打底找平 刷素水泥浆一遍	600x300x30青石板贴面 做法参15ZJ001第82页外墙17	1.涂刷白色(栗壳色)外墙涂料2道 2.刮防水腻子2道 3.20厚水泥砂浆抹灰 4.200厚页岩多孔砖外墙面清理干净	青灰色筒板瓦屋面 (板瓦压七露三带勾头、滴水) 15ZJ001屋301 防水层选用2.0厚合成高分子防水卷材 保温层选用 耐碱玻璃纤维网格布薄



中际众创工程设计
有限公司
ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质及证书编号
1.建筑行业(建筑工程)乙级资质;
2.风景园林工程设计专项乙级资质;
3.市政行业(给水工程)乙级资质;
4.市政行业(排水工程)乙级资质;
5.市政行业(道路工程)乙级资质;
6.市政行业(桥梁工程)乙级资质;
7.水利行业资质,证书编号:A246005382
8.工程造价乙级资质,证书编号:Z002046000126
9.土地规划乙级资质,证书编号:2023001128
10.城乡规划乙级资质,证书编号:建字第23461007

本图纸知识产权为本公司独家所有,未经
本公司书面许可不得以任何方式进行修改、
复制或租借。本图所示全部设计、概念及信
息均仅用于指定项目,未经本公司书面许可
不得使用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS
THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY. AND MAY NOT
BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT
WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.
ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON
THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT
AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN
PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字

审定 APPROVED BY	刘	张
审核 EXAMINED BY	熊继尧	马宏斌
项目负责人 PROJECT MANAGER	熊继尧	
专业负责 DIVISION CHIEF	张文博	马宏斌
校对 CHECKED BY	张文博	
设计 DESIGNED BY	马宏斌	马宏斌
绘图 DRAWN BY	马宏斌	

建设单位:
CLIENT

兴安县生态移民发展中心

工程名称:
PROJECT NAME

兴安县溶江镇龙源村委
大坪村美丽移民村工程

图名: 屋顶平面图
DWG TITLE

室内外装修一览表

设计阶段
DESIGN STAGE

施工图

工程号
VERSION NO.

专业
PROFESSION

建筑

日期
DATE



2024.08

比例
SCALE

图号
DWG NO.

JZ-03

(专业)	(姓名)	(日期)	(专业)	(姓名)	(日期)
建筑			电气		
结构			暖通		
暖通					



中际众创工程设计

有限公司

ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质及证书编号

- 1.建筑行业(建筑工程)乙级资质;
- 2.风景园林工程设计专项乙级资质;
- 3.市政行业(给水工程)乙级资质;
- 4.市政行业(排水工程)乙级资质;
- 5.市政行业(道路工程)乙级资质;
- 6.市政行业(桥梁工程)乙级资质;
- 7.水利行业资质,证书编号:A246005382
- 8.工程造价乙级资质,证书编号:Z002046000126
- 9.土地规划乙级资质,证书编号:2023001128
- 10.城乡规划乙级资质,证书编号:建字第23461007

本图纸知识产权为本公司独家所有,未经

本公司书面许可不得以任何方式进行修改、

复制或租借。本图所设计全部设计、概念及信

息均仅用于指定项目,未经本公司书面许可

不得使用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY. AND MAY NOT BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY. ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字

审定 APPROVED BY	刘	张
审核 EXAMINED BY	熊继尧	马宏斌
项目负责 PROJECT MANAGER	熊继尧	
专业负责 DIVISION CHIEF	张文博	张
校对 CHECKED BY	张文博	
设计 DESIGNED BY	马宏斌	马宏斌
绘图 DRAWN BY	马宏斌	

建设单位:

CLIENT

兴安县生态移民发展中心

工程名称:

PROJECT NAME

兴安县溶江镇龙源村委
大坪村美丽移民村工程

图名: 1-4轴立面图

DWG TITLE 4-1轴立面图

设计阶段

DESIGN STAGE

施工图

工程号

VERSION NO.

专业

PROFESSION

建筑

日期

DATE

2024.08

比例


SCALE

图号


DWG NO.

JZ-04


(日期)					
(姓名)					
(专业)	电气	暖通			
(日期)					
(姓名)					
(专业)	建筑	结构	暖通		



D~A轴立面图 1:50



1-1轴剖面图 1:50



A~D轴立面图 1:50



中际众创工程设计
有限公司
ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质及证书编号
1.建筑行业(建筑工程)乙级资质;
2.风景园林工程设计专项乙级资质;
3.市政行业(给水工程)乙级资质;
4.市政行业(排水工程)乙级资质;
5.市政行业(道路工程)乙级资质;
6.市政行业(桥梁工程)乙级资质;
7.水利行业资质,证书编号:A246005382
8.工程造价乙级资质,证书编号:Z002046000126
9.土地规划乙级资质,证书编号:2023001128
10.城乡规划乙级资质,证书编号:建字第23461007

本图纸知识产权为本公司独家所有,未经
本公司书面许可不得以任何方式进行修改、
复制或传播。本图所设计全部设计、概念及信
息均仅用于指定项目,未经本公司书面许可
不得使用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS
THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY, AND MAY NOT
BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT
WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.
ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON
THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT
AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN
PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字

审定 APPROVED BY	刘	张
审核 EXAMINED BY	熊继尧	马宏斌
项目负责人 PROJECT MANAGER	熊继尧	
专业负责 DIVISION CHIEF	张文博	马宏斌
校对 CHECKED BY	张文博	
设计 DESIGNED BY	马宏斌	马宏斌
绘图 DRAWN BY	马宏斌	

建设单位:

CLIENT
兴安县生态移民发展中心

工程名称:

PROJECT NAME
兴安县溶江镇龙源村委
大坪村美丽移民村工程

图名:

DWG TITLE
D-A轴立面图
A-D轴立面图
1-1剖面图

设计阶段

DESIGN STAGE

施工图

专业

PROFESSION

建筑

比例

SCALE

工程号

VERSION NO.

日期

DATE


2024.08

图号


DWG NO.

JZ-05


(专业)	(姓名)	(日期)	(专业)	(姓名)	(日期)
建筑			电气		
结构			暖通		
暖通					



C1大样图 1:25



C2大样图 1:25



M1大样图 1:25

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	选用型号	备注
普通门	M1	4000X2950	1		铝合金仿木雕仿古门	六扇平开门
普通窗	C1	3600X2600	5		铝合金窗	窗台高900
	C2	4000X700	1		铝合金固定窗	窗台高3600

门窗设计说明:

- 本图门窗立面尺寸均为洞口尺寸，门窗安装均需待现场实测后方可加工安装。
- 所有门窗的设计、制作、安装均需由具有资质的专业公司承担，门窗安装应满足其强度、热工、声学、气密性及安全性等技术要求。
- 本项目铝合金推拉窗采用90 系列，平开窗采用90 系列，窗框采用普通铝合金，铝材壁厚1.4mm 。铝合金玻璃推拉门采用90 系列，铝型材壁厚2.0mm ，采用5厚普通玻璃。
- 铝合金门窗空气渗透性能为6级标准状态下压力差为10Pa 的空气渗透量为： $1.5 \geq q_1 > 1.0$ ， q_1 为单位缝长分级指标值为 $m/(m \cdot h)$ 。气密性达《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 的6级要求。
- 门窗周边均做塞缝处理。



中际众创工程设计
有限公司

ZHONGJI ZHONGCHUANG
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质及证书编号

- 1.建筑行业(建筑工程)乙级资质;
- 2.风景园林工程设计专项乙级资质;
- 3.市政行业(给水工程)乙级资质;
- 4.市政行业(排水工程)乙级资质;
- 5.市政行业(道路工程)乙级资质;
- 6.市政行业(桥梁工程)乙级资质;
- 7.水利行业资质,证书编号:A246005382
- 8.工程造价乙级资质,证书编号:Z002046000126
- 9.土地规划乙级资质,证书编号:2023001128
- 10.城乡规划乙级资质,证书编号:建字第23461007

本图纸知识产权为本公司独家所有,未经

本公司书面许可不得以任何方式进行修改、复制或租借。本图所示全部设计、概念及信息均仅用于指定项目,未经本公司书面许可不得他用。

THIS DRAWING AS AN INSTRUMENT OF SERVICE IS AND REMAINS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR COMPANY. AND MAY NOT BE REPRODUCED, COPIED OR LOANED BY ANY MEANS WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY. ALL DESIGNS, CONCEPTS, AND OTHER INFORMATION SHOWN ON THIS DRAWING ARE ONLY FOR USE IN THIS SPECIFIC PROJECT AND SHALL NOT BE USED OTHERWISE WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OUR COMPANY.

设计签字

审定 APPROVED BY	刘	张
审核 EXAMINED BY	熊继尧	马宏斌
项目负责人 PROJECT MANAGER	熊继尧	
专业负责 DIVISION CHIEF	张文博	马宏斌
校对 CHECKED BY	张文博	
设计 DESIGNED BY	马宏斌	马宏斌
绘图 DRAWN BY	马宏斌	

建设单位:

CLIENT
兴安县生态移民发展中心

工程名称:

PROJECT NAME
兴安县溶江镇龙源村委
大坪村美丽移民村工程

图名:

DWG TITLE
门窗表、门窗大样

设计阶段

DESIGN STAGE
施工图

工程号

VERSION NO.

专业

PROFESSION
建筑

日期

DATE

2024.08

比例

SCALE

图号

DWG NO. JZ-06