

兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

工程量清单

(招标编号: _____)

招 标 人: _____ (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人: _____ (签字)

代理机构: _____ (盖单位公章)

代理机构
法定代表人: _____ (签字)

编制时间: 2024年08月13日

编制说明

- 3、《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007。
- 4、桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。
- 5、桂水基[2014]41号《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。
- 6、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 7、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
- 8、水办基[2016]31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》。
- 9、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
- 10、桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。
- 11、桂水建设[2019]7号《广西壮族自治区水利厅关于印发<广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)>的通知》。
- 12、桂水政法[2018]4号《自治区水利厅关于废止部分规范性文件的通知》。
- 13、桂水建设[2023]4号《调整安全文明施工措施费费率》。
- 14、《桂林市建设工程造价信息》2025年第2期兴安县信息价除税价，兴安县信息价没有的部分材料价参考桂林市或目前市场价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固						
1.1		东山灌溉水渠800m						
1.1.1		渠道部分						
1.1.1.1	500101003001	人工挖运一般淤泥，运40~50m	m ³	0				
1.1.1.2	500101003002	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	0				
1.1.1.3	500101003003	0.6m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输，运距5km	m ³	160				
1.1.1.4	500101003004	人工装淤泥自卸汽车运5KM	m ³	0				
1.1.1.5	500101003005	人工挖渠道，III类土，上口宽≤1m	m ³	0				
1.1.1.6	500101003006	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	192				
1.1.1.7	500101003007	人工装土自卸汽车运5KM	m ³	0				
1.1.1.8	500103001001	回填土石方，机械夯填土石（就地取土）	m ³	43.2				
1.1.1.9	500109001001	C25砼底板，厚10cm	m ³	40				
1.1.1.10	500109001002	C25砼渠道边墙，厚20cm	m ³	192				
1.1.1.11	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1920				
1.1.1.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	36.8				
1.1.1.13	500113005001	15cm厚级配碎石垫层	m ³	103.2				
1.1.2		附属建筑物						
1.1.2.1		放水口（4处）						
1.1.2.1.1	500114001001	放水口材料（PVC-U，DN=160mm）	m	0.72				
1.1.2.2		人行便桥（6处）						
1.1.2.2.1	500109001003	C25混凝土面板	m ³	0.24				
1.1.2.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.02				
1.1.2.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	1.56				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2		岩背、江白田村灌溉水渠1245m						
1.2.1		渠道部分						
1.2.1.1	500101003008	人工挖运淤泥流砂，运距40~50m	m ³	0				
1.2.1.2	500101003009	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	0				
1.2.1.3	500101003010	0.6m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输，运距5km	m ³	249				
1.2.1.4	500101003011	人工装淤泥自卸汽车运5KM	m ³	0				
1.2.1.5	500101003012	人工挖渠道，Ⅲ类土，上口宽≤1m	m ³	0				
1.2.1.6	500101003013	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土	m ³	307.8				
1.2.1.7	500101003014	人工装土自卸汽车运5KM	m ³	0				
1.2.1.8	500103001002	回填土石方，机械夯填土石（就地取土）	m ³	68.04				
1.2.1.9	500109001004	C25砼底板，厚10cm	m ³	62.25				
1.2.1.10	500109001005	C25砼渠道边墙，厚20cm	m ³	298.8				
1.2.1.11	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2988				
1.2.1.12	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	57.27				
1.2.1.13	500113005002	15cm厚级配碎石垫层	m ³	162.6				
1.2.2		附属建筑物						
1.2.2.1		放水口（14处）						
1.2.2.1.1	500114001002	放水口材料（PVC-U，DN=160mm）	m	2.52				
1.2.2.2		人行便桥（4处）						
1.2.2.2.1	500109001006	C25混凝土现浇便桥	m ³	0.16				
1.2.2.2.2	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.01				
1.2.2.2.3	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	1.04				
1.2.3		材料二次运输						
1.2.3.1	500114002001	人力装、卸畜力运输水泥300m	t	174.81				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第3页 共4页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号：

工程名称：兴安县崔家乡高泽村委东山、岩背、江百田村灌溉水渠修复加固

第1页 共1页

[illegible]