招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

2025年7月9日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2016J02

桂林市复兴学校教学楼维修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编制人：_____ 复核人：_____

（造价人员签字） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目

一、工程概况

1.工程名称：桂林市复兴学校教学楼维修项目。

2.建设地点：桂林市。

3.工程规模：本工程为室内装饰工程、安装工程以及室外附属工程。

二、编制依据

1.清单执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《建设工程工程量计量规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》2024年及其配套费用定额。

3.《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》2024年及其配套费用定额。

4.《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2023年及其配套费用定额。

5.《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》2021年及其配套费用定额。

6.《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）。

7.《广西壮族自治区建设工程费用定额（2016）》（桂建标[2016]16号文)。

8.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。

9.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号文）。

10.《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。

11.信息价按《桂林市建设工程造价信息》2025年第5期发布的桂林市材料价格，无信息价的参考同期周边县区信息价，两者均无的材料价格按市场询价综合确定。

三、其他说明

1.本工程采用商品混凝土。

3.本工程弃方运距暂按按10km计，结算以实际签证为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	桂林市复兴学校1#楼 屋面防水维修			
1.2	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修			
1.3	桂林市复兴学校5#楼改造			
	投标报价合计			

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-拆除工程			
1.1.2	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-土建工程			
1.2.1	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-拆除工程			
1.2.2	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-土建工程			
1.2.3	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-安装工程			
1.3.1	桂林市复兴学校5#楼改造-拆除工程			
1.3.2	桂林市复兴学校5#楼改造-土建工程			
1.3.3	桂林市复兴学校5#楼改造-安装工程			
	投标报价合计			

表-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-拆除工程					
		分部分项工程					
		屋面拆除					
1	011605001001	屋面块料拆除 含砂浆结合层	㎡	322.59			
2	011607001001	防水保护层拆除	㎡	322.59			
3	011607001002	屋面拆1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩	㎡	275.17			
4	011607001003	屋面拆除保温层	㎡	275.17			
5	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:渣土 2.运距:10km		46.28			
		税前项目工程					
6	040103002002	建筑垃圾消纳费 废弃料品种:渣土 使用车辆：新型智能环保渣土车 建筑垃圾消纳费 结算计价方式：按实际签证数量计算		46.28			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-土建工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	8.	**屋面及防水工程**					
7	011607001004	女儿墙墙面开槽	m	79.04			
8	010902003001	屋面 部位：1#楼屋面(露台) 600×600抛光砖铺实拍平，缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝； 25厚1:3干硬性水泥砂浆； 干铺聚酯无纺布一层 3+3mm厚(两道)高聚物APP改性沥青防水卷材（聚酯胎） 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 20厚1:2.5水泥砂浆找平 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	㎡	275.17			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011703	**垂直运输**					
9	011701008001	吊篮 结算计价方式：按实际签证的使用天数和工作内容结算	㎡	410.68			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-拆除工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3#楼2-4层卫生间拆除					
10	011605001003	卫生间地砖面拆除 300*300*8厚防滑地砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆;	㎡	170.07			
11	011602001001	卫生间地面基层拆除 拆除30cm厚C20细石混凝土		51.02			
12	011602001002	卫生间厕卫处基层拆除 拆除28cm厚1:6炉渣混凝土填充层		32.49			
13	011612002001	卫生洁具拆除 卫生间的蹲便器	套	39			
14	011612001001	拆除原卫生间排水管及其附件	m	320.95			
15	011605002001	卫生间墙砖面拆除 3#屋面拆除	㎡	78.08			
16	011605001004	屋面块料拆除 含砂浆结合层	㎡	346.81			
17	011607001005	防水保护层拆除	㎡	296.34			
18	011607001006	屋面拆1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩	㎡	296.34			
19	011607001007	屋面拆除保温层	㎡	296.34			
20	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:渣土 2.运距:10km		106.66			
		税前项目工程					
21	040103002004	建筑垃圾消纳费 废弃料品种:渣土 使用车辆：新型智能环保渣土车 建筑垃圾消纳费 结算计价方式：按实际签证数量计算		106.66			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-土建工程					
		分部分项工程					
	8.	**屋面及防水工程**					
22	011607001008	女儿墙墙面开槽	m	84.11			
23	010902003002	屋面 部位：3#楼屋面 600×600抛光砖铺实拍平，缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝； 25厚1:3干硬性水泥砂浆； 干铺聚酯无纺布一层 3+3mm厚(两道)高聚物APP改性沥青防水卷材（聚酯胎） 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 20厚1:2.5水泥砂浆找平 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	㎡	296.34			
	10.	**楼地面装饰工程**					
24	011102003001	卫生间块料楼地面 300*300*8厚防滑地砖，铺平拍实，1:1水泥砂浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆； 2厚聚合物水泥防水涂料； 3厚聚合物水泥防水涂料； 1.5厚JS涂膜防水涂料(Ⅱ型)，四周上翻≥250(阴角处增加一层附加防水，附加防水延伸长度或高度≥250)； 20厚1：2水泥砂浆加浆找平； 80厚C20混凝土(非泵送商品砼)； 回填224mm厚陶粒； 沉坑底面及侧壁采用2厚聚合物水泥防水涂料； 沉坑底面及侧壁采用20厚1:2水泥砂浆(加防水粉5%)；	㎡	116.04			
25	011102003002	块料楼地面 部位：卫生间盥洗室 300*300*8厚防滑地砖，铺平拍实，1:1水泥砂浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆； 2厚聚合物水泥防水涂料 基层处理剂一遍； 30厚C20细石混凝土找坡层找平 1.5厚JS涂膜防水涂料(Ⅱ型)，四周上翻≥250(阴角处增加一层附加防水，附加防水延伸长度或高度≥250)；	㎡	47.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	11.	**墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程**					
26	011207001001	标准轻钢龙骨隔墙 标准轻钢龙骨隔墙	㎡	54.46			
27	011207001002	竹碳集成板隔墙 标准轻钢龙骨隔墙（另计） 9mm厚竹炭纤维板 17mm厚免漆板罩面	㎡	108.92			
	12.	**天棚工程**					
28	011406003001	天棚满刮腻子 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 底基防裂腻子分遍刮平一遍 面层耐水腻子刮平一遍	㎡	190.91			
	13.	**门窗工程**					
29	010802001001	铝合金卫生间门	㎡	13.86			
	15.	**其他装饰工程**					
30	011505001001	洗漱台 做法参照15ZJ512第41页1号大样 材料品种、规格、颜色:20mm厚咖网纹大理石台面 规格、尺寸：1m2以上	㎡	3.84			
31	011505010001	镜面玻璃 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 6mm 断面尺寸:1　以外	㎡	5.12			
32	011210005001	成品复合板隔断 部位：卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:20mm厚铝蜂窝板 含制作、安装、运输、五金配件等 做法参照15ZJ512 29/2	㎡	162.54			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011703	**垂直运输**					
33	011701008002	吊篮 结算计价方式：按实际签证的使用天数和工作内容结算	㎡	490.54			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-安装工程					
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
34	031004006001	蹲式大便器	套	39			
35	桂031004021001	地漏De75	个	6			
36	031004007001	挂式小便斗 含感应式冲洗阀DN15，节水型，陶瓷 参考品牌：参照或相当于“朝阳”	套	15			
37	031004003001	陶瓷台式洗手盆 含感应式单冷水龙头DN15，节水型 参考品牌：参照或相当于“朝阳”	套	21			
38	031004004001	陶瓷拖把池 含普通单冷水龙头，节水型 参考品牌：参照或相当于“朝阳”	套	3			
39	031001006001	塑料排水管 dn50 1.材质、规格:PPR 2.连接形式:粘接连接	m	6.34			
40	031001006002	塑料排水管 de75 1.材质、规格:PPR 2.连接形式:粘接连接	m	18.58			
41	031001006003	塑料排水管 de110 1.材质、规格:PPR 2.连接形式:粘接连接	m	78.89			
42	031001002001	衬塑钢管 DN20 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒 参考品牌：参照或相当于“雄塑”	m	15.80			
43	031001002002	衬塑钢管 DN25 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒 参考品牌：参照或相当于“雄塑”	m	23.15			
44	031001002003	衬塑钢管 DN32 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	50.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		参考品牌：参照或相当于“雄塑”					
45	031001002004	衬塑钢管 DN40 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒 参考品牌：参照或相当于“雄塑”	m	27.40			
46	031001002005	衬塑钢管 DN50 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒 参考品牌：参照或相当于“雄塑”	m	25.53			
47	031001002006	衬塑钢管 DN63 连接方式:螺纹连接 公称压力：1.6MPa 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒 参考品牌：参照或相当于“雄塑”	m	12.88			
48	031003001001	铜芯截止阀 DN25 公称压力：1.6Mpa 连接方式:螺纹连接 参考品牌：参照或相当于“天津力牌”	个	3			
49	桂031004020001	水龙头	个	12			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		桂林市复兴学校5#楼改造-拆除工程					
		分部分项工程					
50	011606003001	拆除铝合金吊顶	㎡	547.80			
51	011608002001	铲除天棚腻子面	㎡	547.80			
52	010103002003	余土弃置 1.废弃料品种:渣土 2.运距:10km		42.73			
		税前项目工程					
53	040103002006	建筑垃圾消纳费 废弃料品种:渣土 使用车辆：新型智能环保渣土车 建筑垃圾消纳费 结算计价方式：按实际签证数量计算		42.73			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校5#楼改造-土建工程					
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
54	011207001001	标准轻钢龙骨隔墙 标准轻钢龙骨隔墙 龙骨中间填50厚岩棉	㎡	266.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	011207001002	9厚阻燃板 9厚阻燃板;	㎡	528.76			
56	011207001003	18厚阻燃板 挂多媒体黑板处采用18厚4m*1.3m	㎡	5.20			
57	011207001004	10厚白枫木饰面板 10厚白枫木饰面板（1200mm高，为墙裙饰面板）	㎡	185.95			
58	011207001005	12厚纸面石膏板 12厚纸面石膏板，双面均用自枚螺丝固定	㎡	348.01			
59	011105006001	钛金不锈钢踢脚线 高度：100mm 固定配套金属卡件，间距300; 15厚不锈钢成品踢脚与卡件安装	m	160.96			
	13.	**门窗工程**					
60	010802004001	防盗门 双开安全防盗门，定制成品，样式业主自理	㎡	25.20			
61	010807001001	铝合金推拉窗带亮 框、扇村质：铝合金壁厚≥1.8mm 铝合金型系列：100系列断热铝合金推拉窗，洞口面积＞2m2 玻璃品种、厚度:6mmLow-E中空玻璃+12A+6mm无色透明玻璃 含制作、安装、运输、五金配件	㎡	31.50			
	14.	**油漆、涂料、裱糊工程**					
62	011407001001	乳胶漆内墙面 满刮木板专用腻子一遍 耐水腻子二遍 滚底漆-遍: 滚乳胶漆二遍	㎡	565.47			
63	011406003001	天棚满刮腻子 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 底基防裂腻子分遍刮平一遍 面层耐水腻子刮平一遍	㎡	547.80			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
64	011701006001	满堂脚手架 天棚面修整或装饰	㎡	547.80			
	011710	**已完工程保护费**					
65	桂011710001001	楼地面成品保护 装修地面保护膜	㎡	547.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011703	垂直运输					
66	011701008001	吊篮 结算计价方式：按实际签证的使用天数和工作内容结算	㎡	547.80			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		桂林市复兴学校5#楼改造-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
67	B001	原四层电气安装拆除工日 结算计价方式：按实际签证的使用天数结算	工日	5			
68	030404017001	配电箱 4FAL	台	1			
69	030404017002	配电箱4AL5/6	台	1			
70	030404017003	配电箱4AL7/8	台	1			
71	030412005001	单管荧光灯 1*36W 吸顶安装	套	46			
72	030412004001	天棚灯 30W	套	13			
73	030412004002	自带电源的事故照明灯 5w 应急投光灯，30min	套	3			
74	030412004003	单向疏散指示灯 2w 疏散指示灯，30min 安装高度:距地0.4m安装	套	2			
75	030412004004	双向疏散指示灯 2w 疏散指示灯，30min 安装高度:距地0.4m安装	套	2			
76	030412004005	安全出口标志灯 2w 疏散指示灯，30min 安装高度:距地0.4m安装	套	3			
77	030404034001	单联单控开关 规格:220V 10A 安装高度、方式:距地1.35m 暗装	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
78	030404034002	双联单控开关 规格:220V 10A 安装高度、方式:距地1.35m 暗装	套	6			
79	030404034003	三联单控开关 规格:220V 10A 安装高度、方式:距地1.35m 暗装	套	3			
80	030404034004	四联单控开关 规格:220V 10A 安装高度、方式:距地1.35m 暗装	套	2			
81	030404019001	吊扇调速开关	个	10			
82	030404033001	吊扇	台	27			
83	030404035001	柜式空调插座 柜式空调插座三孔250V16A H:350mm	套	10			
84	030404035002	安全型三级安装插座	套	23			
85	030404035003	地插	套	4			
86	030411003001	桥架 规格:200*100,吊杆镀锌角钢：40*4 梁下200mm安装	m	46.29			
87	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*10mm² 规格:WDZ-YJY-1KV-5*10mm²	m	93.93			
88	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*16mm² 规格:WDZ-YJY-1KV-5*16mm²	m	106.54			
89	桂030408014001	T接线端子	个	8			
90	030411001001	配管 SC50	m	154.18			
91	030411001002	配管PC16	m	486.17			
92	030411001003	配管PC20	m	163.32			
93	030411001004	配管PC25	m	103.43			
94	030411004001	配线 WDZ-BYJ-3*2.5mm²	m	1428.51			
95	030411004002	配线 WDZ-BYJ-3*4mm²	m	489.96			
96	030411004003	配线 WDZ-BYJ-3*6mm²	m	310.29			
97	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	649.49			
98	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN25	m	103.43			
99	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN50	m	154.18			
100	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
101	030502012001	信息插座 安装高度、方式:距地0.3m 暗装	个	6			
102	030411003002	桥架 规格:100*50 梁下200mm安装	m	46.29			
103	030411001005	配管PC25	m	75.96			
104	030411001006	配管PC32	m	89.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
105	030502006001	穿放、布放电话线缆 HPV-2x1.0 规格:HPV-2x1.0	m	151.91			
106	030502005001	双绞线缆 CAT.6 4Pair UTP 规格:CAT.6 4Pair UTP	m	79.34			
107	030413002004	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	165.54			
		B9 给排水、燃气工程					
108	030901010001	室内消火栓 消火栓箱(暗装)规格800X650X160mm,配备SN65 消火栓	套	3			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-拆除工程				
一		**2024拆除工程一般计税法**				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-土建工程				
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-拆除工程				
一		**2024拆除工程一般计税法**				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-土建工程				
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-安装工程				
一		**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		桂林市复兴学校5#楼改造-拆除工程				
一		**2024拆除工程一般计税法**				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校5#楼改造-土建工程				
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		桂林市复兴学校5#楼改造-安装工程				
一		**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-拆除工程		
一	**2024拆除工程一般计税法**	**63.38**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.38	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-土建工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**280.64**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	280.64	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-拆除工程		
一	**2024拆除工程一般计税法**	**141.82**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	141.82	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-土建工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**615.68**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	615.68	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-安装工程		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**129.53**	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	129.53	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	桂林市复兴学校5#楼改造-拆除工程		
一	**2024拆除工程一般计税法**	**21.50**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	21.50	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校5#楼改造-土建工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**307.31**	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	307.31	分部分项工程费及措施项目费
	桂林市复兴学校5#楼改造-安装工程		
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**225.15**	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	225.15	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12

规费、增值税计价表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
	桂林市复兴学校1#楼屋面防水维修-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	桂林市复兴学校3#楼厕所及二层屋面防水维修-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
	桂林市复兴学校5#楼改造-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
	桂林市复兴学校5#楼改造-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	桂林市复兴学校5#楼改造-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
	合　　计			

主要材料及价格表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	㎡		
3	021107001	聚苯乙烯板			
4	031311001	电焊条（综合）	kg		
5	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
6	040301001	砂(综合)			
7	040301004	中砂			
8	040701001	陶粒			
9	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
10	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
11	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
12	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
13	050501004	胶合板5mm	㎡		
14	050501008.1	9厚阻燃板	㎡		
15	050501008.1	9mm厚竹炭纤维板	㎡		
16	050501008.2	18厚阻燃板	㎡		
17	062103001	车边镜面玻璃 6mm	㎡		
18	070501003	陶瓷地面砖 300×300	㎡		
19	081101001.1	20mm厚咖网纹大理石台面	㎡		
20	090101001	石膏板	㎡		
21	090101001.1	17mm厚免漆板罩面	㎡		
22	090301002.1	10厚白枫木饰面板	㎡		
23	130102001	调和漆(综合)	kg		
24	130301001	乳胶漆	kg		
25	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
26	130507002	红丹防锈漆	kg		
27	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
28	130527001.1	聚合物水泥防水涂料（JS-I）	kg		
29	133314000.1	高聚物APP改性沥青防水卷材（聚酯胎）	㎡		
30	140301004	国V汽油 92#	kg		
31	140501003	油漆溶剂油	kg		
32	150301002.1	岩棉	㎡		
33	341101001	水			
34	043104003	预拌普通混凝土 C20			
35	043115008	预拌细石混凝土 C20			
36	Z290101000.1	桥架 CT200*100	m		
37	Z290101000.2	桥架100*50	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市复兴学校教学楼维修项目　　　　第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	140301004	汽油92#	kg		
39	140304001	轻柴油0#	kg		
40	140304001	轻柴油 0#	kg		
41	341103001	电	kW·h		
42	341103001	电	kW·h		