

永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥工程

## 招标工程量清单

招 标 人：永福县交通运输局

(单位盖章)



造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司

(单位盖章)



永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥工程

招标工程量清单

招 标 人：永福县交通运输局  
(单位盖章)



造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)



编 制 人：周丽新  
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人：何春  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 复 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称：永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥工程

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥工程
- 2、项目地点：永福县
- 3、项目内容：新建钢筋混凝土空心板桥，跨径为 $1\times 13$ 米，桥全长20.04米，桥面宽为8米=净7米（车行道）+ $2\times 0.5$ （波形护栏）

## 二、编制依据：

- 1、《公路工程标准施工招标文件》2018年版；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；
- 3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；
- 4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》；
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期永福县部分计取，缺项部分参考桂林市信息价或市场询价。

## 三、其他需要说明的问题

- 1、计价软件采用同望WECOST工程造价管理软件V11.1.0。



## 工程量清单表

合同段：永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥梁工程

标表2

[illegible]





# 工程量清单表

合同段：永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥梁工程

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞    |                                        |                 |        |    |    |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----|----|
| 子目号               | 子目名称                                   | 单位              | 数量     | 单价 | 合价 |
| 403               | 钢筋                                     |                 |        |    |    |
| 403-1             | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）               |                 |        |    |    |
| -b                | 带肋钢筋（HRB400）                           | kg              | 8613.4 |    |    |
| 403-2             | 下部结构钢筋                                 |                 |        |    |    |
| -a                | 现场加工承台钢筋 光圆钢筋（HPB300）                  | kg              | 468    |    |    |
| -b                | 现场加工承台钢筋 带肋钢筋（HRB400）                  | kg              | 5750   |    |    |
| -c                | 现场加工桥（涵）台帽钢筋 带肋钢筋（HRB400）              | kg              | 663.8  |    |    |
| 403-3             | 上部结构钢筋                                 |                 |        |    |    |
| -a                | 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 光圆钢筋（HPB300）           | kg              | 1194.6 |    |    |
| -b                | 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 带肋钢筋（HRB400）           | kg              | 8476.7 |    |    |
| -d                | 桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）带肋钢筋（HRB400） | kg              | 2841.6 |    |    |
| 403-4             | 附属结构钢筋                                 |                 |        |    |    |
| -b                | 现场加工桥头搭板钢筋带肋钢筋（HRB400）                 | kg              | 3076.4 |    |    |
| 404               | 基坑开挖及回填                                |                 |        |    |    |
| 404-2             | 水下挖土方，弃运运距3km                          | m <sup>3</sup>  | 420    |    |    |
| 404-3             | 筑岛填土方（包括填筑和清除），借土运距3km                 | m <sup>3</sup>  | 280    |    |    |
| 405               | 钻孔灌注桩                                  |                 |        |    |    |
| 405-1             | 钻孔灌注桩                                  |                 |        |    |    |
| -a                | 陆上钻孔灌注桩（桩径100cm以内，孔深20m以内，黏土）          | m               | 14     |    |    |
| -b                | 陆上钻孔灌注桩（桩径100cm以内，孔深20m以内，卵石）          | m               | 47.9   |    |    |
| -c                | 陆上钻孔灌注桩（桩径100cm以内，孔深20m以内，坚石）          | m               | 25     |    |    |
| -d                | 水中钻孔灌注桩，C30水下混凝土                       | m <sup>3</sup>  | 68.24  |    |    |
| -e                | 超声波检测管                                 | kg              | 495.8  |    |    |
| -f                | 抽水台班                                   | 台班              | 60     |    |    |
| 410               | 结构混凝土工程                                |                 |        |    |    |
| 410-1             | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）           | m <sup>3</sup>  | 140.4  |    |    |
| -a                | 桩基承台（C25混凝土）                           | m <sup>3</sup>  | 140.4  |    |    |
| 410-2             | 混凝土下部结构                                |                 |        |    |    |
| -a                | 桥台混凝土（C25）                             | m <sup>3</sup>  | 125    |    |    |
| -d                | 台帽混凝土（C30）                             | m <sup>3</sup>  | 5.99   |    |    |
| 410-3             | 现浇混凝土上部结构（C40）                         | m <sup>3</sup>  | 34     |    |    |
| 410-6             | 现浇混凝土附属结构                              |                 |        |    |    |
| -a                | 混凝土搭板（C30）                             | m <sup>3</sup>  | 23.24  |    |    |
| -b                | 封头混凝土（C40）                             | m <sup>3</sup>  | 0.79   |    |    |
| 415               | 桥面铺装                                   |                 |        |    |    |
| 415-2             | 水泥混凝土桥面铺装（C40）                         | m <sup>3</sup>  | 19.2   |    |    |
| 416               | 桥梁支座                                   |                 |        |    |    |
| 416-1             | 板式橡胶支座                                 | cm <sup>3</sup> | 12     |    |    |
| 416-2             | 桥梁支架                                   | m <sup>2</sup>  | 33     |    |    |
| 416-4             | 支架预压                                   | m <sup>3</sup>  | 34     |    |    |
| 417               | 桥梁接缝和伸缩装置                              |                 |        |    |    |
| 417-2             | 板式橡胶伸缩缝                                | m               | 16     |    |    |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |                                        |                 |        |    |    |

## 工程量清单表

合同段：永福县永福镇樟峡村中间坪屯桥梁工程

标表2

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线           |               |    |    |    |    |
|------------------------------|---------------|----|----|----|----|
| 子目号                          | 子目名称          | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602                          | 护栏            |    |    |    |    |
| 602-3                        | 波形梁钢护栏（桥跨及引道） | m  | 72 |    |    |
| -a                           | Gr-B-2F       | m  | 72 |    |    |
|                              |               |    |    |    |    |
| <div>清单 第600章 合计 人民币 元</div> |               |    |    |    |    |