

永福县永福至渔梁公路（K4+180~K4+290段）上边坡  
防护工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 永福县永福镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

# 总 说 明

工程名称：永福县永福至渔梁公路（K4+180~K4+290段）上边坡防护工程

## 一、工程概况

本项目工程名称为永福县永福至渔梁公路（K4+180~K4+290段）上边坡防护工程，工程类型为公路工程，项目地址位于永福县，项目内容：新建挡土墙，排水沟、截水沟等。

## 二、评审依据

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；
- 2、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；
- 3、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；
- 4、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》；
- 5、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；
- 6、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 7、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 8、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年第5期公布的桂林市永福县信息价除税价计取，永福县信息价没有的按桂林市信息价除税价，桂林市信息价没有的按市场询价执行；





# 工程量清单表

合同段：永福县永福至渔梁公路（K4+180~K4+290段）上边坡防护工

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(边坡浮土,外运3km)	m3	1375		
-a	挖土方(截水沟,外运3km)	m3	216		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20现浇混凝土边沟	m3	49.5		
207-3	截水沟				
-c	C20现浇混凝土截水沟	m3	96		
208	护坡、护面墙				
208-8	坡面柔性防护				
-a	防水土工布	m2	110		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙(埋石率20%)	m3	1188		
清单 第200章 合计 人民币 元					