

六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业 配套设施

工 程 量 清 单



总 说 明

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、建设单位:苍梧县六堡镇人民政府
- 2、工程名称:六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

二、编制范围

本工程招标清单包含范围:按施工图纸以及其他资料。

三、编制依据

- 1、图纸均为2024年5月版、建设项目图纸变更内容及说明、设计答疑等相关资料。
 - 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
 - 4、《〈建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)〉广西壮族自治区实施细则》(修订本);
 - 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
 - 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
 - 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
 - 9、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - 10、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
 - 11、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
 - 12、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;
 - 13、信息价按2024年第11期《梧州市建设工程造价信息》的除税价为材料基准价格,以上都没有造价信息的按市场询价(除税价)。
- ## 四、其他。
- 1、“余方弃运每增运1公里”工程量暂按增运2公里计列,结算按实调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
旅游公厕-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
旅游公厕-消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
旅游公厕-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
旅游公厕-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
门卫室-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外标识、指示系统工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
停车棚-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
修车库-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
修车库-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
修车库-消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
边坡防护设施			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
旅游公厕-建筑装饰工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
旅游公厕-消防工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
旅游公厕-电气工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	旅游公厕-给排水工程		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	门卫室-建筑工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	室外标识、指示系统工程		
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	停车棚-建筑装饰工程		
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
	修车库-建筑装饰工程		
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价		
	修车库-电气工程		
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
修车库-消防工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
边坡防护设施			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心装饰			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第7页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
旅游公厕-建筑装饰工程							
分部分项工程							
	0101	土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	440.79			
2	010103001001	基础回填土方 1.土质要求:原土回填 2.回填深度:2m以内 3.密实度要求:按设计要求 4.运输距离:场内运输100m	m ³	190.15			
3	010103001002	人工房心回填方 1.土质要求:原土回填 2.密实度要求:按设计要求	m ³	4.51			
4	010103002001	余土弃置 1.运距:起步1KM	m ³	245.49			
5	桂010103003001	土方运输每增1公里 1.工程量暂按增运2km列计,结算按实际运距做调整	m ³ .km	490.98			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1.厚度:150mm 2.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	1.93			
7	010401004002	多孔砖墙 1.墙厚:200mm 2.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	42.46			
8	010404001001	垫层 1.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 2.部位:卫生间	m ³	4.75			
9	010404001002	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石加粗砂	m ³	145.68			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010404001003	首层地面混凝土垫层 1.80厚C15混凝土 2.混凝土种类:商砼	m ³	11.09			
11	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	17.60			
12	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	68.02			
13	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	8.75			
14	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	1.42			
15	010503001001	基础梁	m ³	9.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25					
16	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.46			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.90			
18	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.23			
19	010505001001	有梁斜板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 坡度26° 34' 至45°	m ³	36.09			
20	010507001001	无障碍坡道 1. 参13ZJ301-19/4 2. 20厚1: 2水泥砂浆面层 3. 15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条, 横向中距90凸出坡面4 4. 100厚C15混凝土 5. 300mm厚3:7灰土垫层 6. 素体夯实	m ²	8.40			
21	010507001002	散水 1. 参11ZJ901-2/8 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土 4. 素体夯实	m ²	27.24			
22	桂010507010001	暗沟 1. 参11ZJ901-2/8 2. C15混凝土 3. C25细石混凝土预拌盖板 4. 含预制钢筋制作、安装 5. 100mm厚3:7灰土垫层	m	60.80			
23	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.062			
24	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制安 Φ 10以上	t	0.170			
25	010515001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	4.197			
26	*010515001004	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	10.246			
27	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.222			
28	桂010516004001	电渣压力焊接	个	120			
29	010516003001	套筒直形螺栓钢筋接头 Φ 32以内	个	44			
30	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.090			
	0108	门窗工程					
31	010802001001	铝合金卫生间门 1. 门框、扇材质及规格:塑钢门 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	9.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
32	010807001001	铝合金推拉窗 1.框、扇材质：普通铝合金，型材壁厚1.8mm 2.铝型材系列：90系列铝合金不带纱推拉窗（洞口面积≤2m²） 3.玻璃品种、厚度：5mm磨砂玻璃 4.含制作、安装、运输及五金配件 5.铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m²	9.60			
33	010807001002	铝合金推拉窗 1.框、扇材质：普通铝合金，型材壁厚1.8mm 2.铝型材系列：90系列铝合金不带纱推拉窗（洞口面积>2m²） 3.玻璃品种、厚度：5mm磨砂玻璃 4.含制作、安装、运输及五金配件 5.铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m²	2.80			
34	010807001003	铝合金推拉窗 1.框、扇材质：普通铝合金，型材壁厚1.8mm 2.铝型材系列：90系列铝合金不带纱推拉窗（洞口面积≤2m²） 3.玻璃品种、厚度：5mm浮法白玻璃 4.含制作、安装、运输及五金配件 5.铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m²	1.30			
35	010807003001	铝合金百页窗	m²	7.66			
36	桂010811002001	门窗周边塞缝 1.塞缝材料：发泡剂	m	94.44			
	0109	屋面及防水工程					
37	010901001001	瓦屋面 1.瓦品种、规格：玻纤胎沥青瓦	m²	221.19			
38	010902001001	屋面卷材防水 1.卷材品种：3+3厚双层APP改性沥青防水卷材	m²	221.19			
39	桂010901008001	0.4厚聚乙烯膜	m²	221.19			
40	010903002001	墙面涂膜防水 1.部位：除前室、走廊、管理间外 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	118.98			
41	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.部位：卫生间楼地面 1.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	91.20			
42	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	91.13			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面 1.60厚绝热挤塑聚苯乙烯板	m²	221.19			
	0111	楼地面装饰工程					
44	011101006001	平面砂浆找平层 1.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面	m²	221.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配双向Φ4@150钢筋网 2. 部位：屋面	m ²	221.19			
46	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	140.15			
47	011101006003	平面砂浆找平层（在填充材料上） 1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	140.15			
48	011102003001	块料楼地面 1. 10厚灰色仿古防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（砖规格600X600） 2. 25厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m ²	140.15			
49	011105003001	块料踢脚线 1. 做法详15ZJ001踢13 2. 17厚1:3水泥砂浆 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8-10厚面砖，水泥浆擦缝	m ²	0.79			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 部位：外墙真石漆 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	146.86			
51	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位：管理室 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	58.73			
52	桂011204007001	块料墙面 1. 5厚300×600米黄色墙砖，1:1白水泥浆擦缝 2. 4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 部位：除前室、走廊、管理间外	m ²	256.24			
53	桂011204007002	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚氨酯防水改性涂料，中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5厚240×120×10仿古青砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝。 4. 部位：走廊、前室、外墙墙裙	m ²	119.79			
54	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板	m ²	112.34			
55	桂011201005001	墙面钉(挂)网增加人工费	m ²	84.06			
56	桂011201005002	墙面钉(挂)网（不同材料交接处） 1. 网的种类、规格：钢丝网	m ²	69.89			
	0113	天棚工程					
57	011302001001	暗扣式金属吊顶天棚 1. 部位：卫生间吊顶 2. 配套金属龙骨	m ²	116.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 铝扣板规格:300×600mm 4. ϕ 8全螺纹镀锌吊杆双向@1200 5. 做法详12J502-2第D19页					
58	011302001002	上人吊顶天棚 1. 部位: 前厅、走廊 2. 配套金属龙骨 3. 铝扣板规格:8mm厚埃特板 4. ϕ 8全螺纹镀锌吊杆双向@1200 5. 做法详12J502-2第A14页	m ²	24.02			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
59	011406003001	墙面满刮腻子 1. 3mm厚腻子 2. 部位: 管理间	m ²	25.45			
60	011406003002	天棚满刮腻子 1. 3mm厚腻子 2. 部位: 前厅、走廊	m ²	24.02			
61	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 2mm厚白色乳胶漆 2. 部位: 管理间	m ²	25.45			
62	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 2mm厚白色乳胶漆 2. 部位: 前厅、走廊	m ²	24.02			
	0115	其他装饰工程					
63	011503001001	不锈钢无障碍栏杆(H=900mm) 1. 做法详13ZJ301第17页大样7 2. ϕ 45×3不锈钢扶手、 ϕ 25×1.5栏杆@135mm 3. 不锈钢系列: 304	m	6.20			
64	011505001001	石材洗滌台 1m ² 以上[水泥砂浆 1:2.5]	m ²	4.44			
65	011505001002	石材洗滌台 1m ² 以内[水泥砂浆 1:2.5]	m ²	0.84			
66	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 6mm 2. 框材质、断面尺寸:铝合金	m ²	9.60			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
67	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	234.61			
68	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	120.93			
69	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 结构类型: 框架结构 2. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	147.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
70	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
71	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	23.68			
72	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑3.6m以内	m ²	38.73			
73	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.7m)	m ²	35.40			
74	011702003001	构造柱 木模板 木支撑	m ²	19.13			
75	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	107.67			
76	011702006001	单梁,连续梁,框架梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	56.43			
77	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	19.00			
78	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	16.46			
79	011702014001	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 坡度26° 34' 至45°	m ²	316.75			
80	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	27.24			
81	011702029002	混凝土坡道 混凝土100mm厚 木模板木支撑(实际厚度:100mm)	m ²	8.40			
82	011702026001	混凝土明沟 断面尺寸 (b×h)260×120mm 木模板木支撑	m ²	60.80			
	011703	垂直运输					
83	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	147.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
84	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
85	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
86	桂011708002001	混凝土泵送 输送泵 檐高 60m以内	m ³	26.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
旅游公厕-消防工程							
		分部分项工程					
	0309	消防工程					
87	030901013001	灭火器箱 内含两具手提式灭火器MF/ABC3	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
旅游公厕-电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气工程					
88	030404017001	总配电箱 ALZ 安装方式：底边距地1.6米挂墙安装 箱内元件详见系统图	台	1			
89	030404017002	应急照明配电箱 ALE 安装方式：底边距地1.5米挂墙安装 箱内元件详见系统图	台	1			
90	030412001001	LED筒灯(防水型) 7W 节能灯,色温4000K 安装方式：吸顶安装	套	14			
91	030412005001	LED平板灯(防水型) 18W 600mm*300mm 安装方式：吸顶安装	套	29			
92	030404033001	风扇 50W 安装方式：吸顶安装	台	8			
93	030404033002	风扇 25W 安装方式：吸顶安装	台	2			
94	030404031001	单联单控开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	4			
95	030404034002	双联单控开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	2			
96	030404034003	三联单控开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	2			
97	030404034004	人体感应延迟开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
98	030904003001	无障碍报警按钮 24V成品配套 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	个	2			
99	030904005001	声光报警器 24V成品配套 安装方式：暗装,挡板上0.3m安装	个	2			
100	030404035001	两孔加三孔单相插座(防水安全型) 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m	套	8			
101	030404035002	空调插座 16A 250V 安装方式：暗装,底边距地2.0m	套	4			
102	030412004001	A型自带蓄电池事故照明灯(应急灯) 5W 36V(应急时间不小于30分钟) 安装方式：暗装,底边距地2.2m	套	3			
103	030412004002	A型自带蓄电池单向疏散指示灯(应急灯) 1W 36V(应急时间不小于30分钟) 安装方式：暗装,底边距地0.5m	套	2			
104	030701003001	3匹空调安装(含外机安装)	台	2			
105	030701003002	1.5匹空调安装(含外机安装)	台	2			
106	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	56.71			
107	030411001002	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m	27.39			
108	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	320.76			
109	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	104.80			
110	030411004001	管内穿动力线路 ZR-BV-16mm ²	m	288.55			
111	030411004002	管内穿照明线路 ZR-BV-4mm ²	m	300.66			
112	030411004003	管内穿照明线路 ZR-BV-2.5mm ²	m	808.62			
113	030411004004	管内穿动力线路 NH-BV-2.5mm ²	m	5.94			
114	030411004005	管内穿照明线路 NH-BV-2.5mm ²	m	58.87			
115	桂030413007001	手孔井(600mmX600mm) 具体设计由室外市政工程定 含土方开挖及回填	座	1			
	0304	防雷工程					
116	030409003001	避雷引下线 结构钢柱内两根≥Φ16或四根≥Φ10 钢筋1通长相互焊接作 为引下线,上部与接闪带 可靠连接,下部与基础接地可靠连接。	m	13.20			
117	030409002001	接闪带 Φ10热镀锌圆钢明敷	m	104.11			
118	030409008001	接地电阻测试点 室外地面上0.5米设置,安装制作参见 图集15D501相关页次。	块	1			
119	030409002002	接地体 利用建筑物基础钢筋作接地体, 将基础底板上层两根主筋沿建筑物外 圈焊接成环形, 并将主轴线上基础底板及承台上层	m	69.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		两根主筋相互焊接成网作接地体 有地梁或伐板时利用地梁或伐板两根 底部主筋 无地梁时,采用-50*5镀锌扁钢,埋深标 高同承台底板主筋标高, 且埋深不小于0.5m。					
120	030409002003	外引接地线 -50*5不锈钢,引至散水外,距室外地 坪-0.5m。	m	3.15			
121	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0309	土方工程					
122	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1.4m以内	m ³	1.39			
123	桂030413014001	土方回填 原土回填,夯实	m ³	1.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
旅游公厕-给排水工程							
		分部分项工程					
	0310	给水工程					
124	031001007001	衬塑钢管及管件安装 DN50 连接方式: 螺纹连接	m	4.28			
125	031001007002	衬塑钢管及管件安装 DN40 连接方式: 螺纹连接	m	9.72			
126	031001007003	衬塑钢管及管件安装 DN32 连接方式: 螺纹连接	m	6.52			
127	031001007004	衬塑钢管及管件安装 DN25 连接方式: 螺纹连接	m	2.36			
128	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 连接方式: 热熔连接	m	17.84			
129	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20	m	41.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		连接方式：热熔连接					
130	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 连接方式：热熔连接	m	83.58			
131	030413002001	给水管找平层敷设 dn25	m	14.20			
132	030413002002	给水管找平层敷设 dn20	m	40.15			
133	031003001001	铜芯截止阀 DN50 连接方式：螺纹连接	个	1			
134	031003001002	Y型过滤器 DN50 连接方式：螺纹连接	个	1			
135	031003001003	倒流防止器 DN50 连接方式：螺纹连接	个	1			
136	031003013001	普通水表 DN50 连接方式：螺纹连接	组	1			
137	桂031004020001	不锈钢水龙头 DN15 连接方式：螺纹连接	个	2			
138	03B001	落地式净水机 型号由甲方选定	套	1			
139	03B002	直饮机 型号由甲方选定	套	2			
140	03B003	自动喷雾器	套	2			
	0310	排水工程					
141	040501004001	UPVC双壁波纹管及管件安装 dn200 连接方式：承插胶圈连接	m	24.34			
142	031001006004	UPVC塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接	m	51.90			
143	031001006005	UPVC塑料排水管及管件安装 dn75 连接方式：粘接连接	m	24.81			
144	031001006006	UPVC塑料排水管及管件安装 dn50 连接方式：粘接连接	m	3.86			
145	031001006007	UPVC塑料通风管及管件安装 dn75 连接方式：粘接连接	m	4.65			
146	桂031004021001	不锈钢地漏 dn50 自带或配备存水弯	个	13			
147	桂031004022001	清扫口 dn110	个	4			
148	031004006001	低位水箱冲洗阀蹲便器 型号由甲方选定(自带存水弯)	套	19			
149	031004006002	无障碍坐便器 型号由甲方选定	套	5			
150	031004006003	成人坐便器 型号由甲方选定	套	1			
151	031004006004	儿童坐便器 型号由甲方选定	套	1			
152	031004006005	红外感应落地式小便器 型号由甲方选定	套	4			
153	031004006006	红外感应落地式儿童小便器 型号由甲方选定	套	1			
154	031004003001	红外感应水嘴洗手盆 型号由甲方选定	套	10			
155	031004003002	红外感应水嘴成人洗手盆 型号由甲方选定	套	2			
156	031004003003	红外感应水嘴幼儿洗手盆 型号由甲方选定	套	2			
157	03B004	污水池	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		详图集02J915					
158	040504001001	Φ700砖砌检查井 采用球墨铸铁井盖，安装参照图集02 (03) S515	座	6			
159	桂010401015001	成品玻璃钢化粪池 HFBH-7-II 20m³ 含开挖土方及回填	座	1			
	0309	土方工程					
160	桂030413013001	土方开挖 土壤类别：三类土 挖土深度：1.4m以内	m³	66.77			
161	桂030413014001	土方回填 原土回填，夯实	m³	66.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
门卫室-建筑工程							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
162	011101001001	门卫室基础 1. 30mm厚1:3细水泥砂浆抹光 2. 200mm厚C25钢筋混凝土结构层(Φ 10@250, 单层双向) 3. 150mm厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m²	7.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外标识、指示系统工程							
		分部分项工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
停车棚-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
163	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m ²	276.28			
164	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	60.11			
165	010103001001	基础回填土方 1. 土质要求: 原土回填 2. 回填深度: 2m以内 3. 密实度要求: 按设计要求 4. 运输距离: 场内运输100m	m ³	44.36			
166	010103002001	余土弃置	m ³	15.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 运距:起步1KM					
167	桂010103003001	土(石)运输增(减) 1. 工程量暂按增运2km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ . km	74.22			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
168	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.77			
169	*010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	13.44			
170	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.16			
171	*010515001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	0.588			
172	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.532			
173	010516001001	地脚螺栓	t	0.381			
	0106	金属结构工程					
174	010603001001	H型钢柱 1. 钢材品种、规格:H400X250X8X12 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 构件运距:15km 4. 钢材材质: Q355B	t	2.456			
175	010604001001	H型钢梁 1. 钢材品种、规格:H(200-400)X160X8X10、H(500-250)X200X8X14 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 构件运距:15km 4. 钢材材质: Q355B	t	3.923			
176	010606001001	屋面钢支撑 1. 钢材品种、规格:钢管Φ180×5.0、圆钢Φ20 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 构件运距:15km 4. 钢材材质: Q235B	t	2.303			
177	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:钢管□180×100×5.0 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 构件运距:15km 4. 钢材材质: Q235B	t	8.555			
178	桂010516005001	高强度螺栓M20	套	140			
	0109	屋面及防水工程					
179	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:3mm厚灰色铝单板	m ²	563.61			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
180	011208001001	3mm厚灰色铝单板包柱	m ²	68.88			
181	011209002001	3mm厚灰色铝单板包边	m ²	34.66			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
182	011405001001	金属面油漆 1. 红丹防锈漆两道	m ²	620.61			
183	011405001002	金属面油漆 1. 7mm厚薄型防火涂料	m ²	208.01			
184	011405001003	金属面油漆 1. 5.5mm厚薄型防火涂料	m ²	412.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
185	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	5.60			
186	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	30.24			
187	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑3.6m以内	m ²	14.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
188	桂011708002001	混凝土泵送 输送泵 檐高 60m以内	m ³	26.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
修车库-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
189	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	303.81			
190	010103001001	基础回填土方 1. 土质要求: 原土回填 2. 回填深度: 2m以内 3. 密实度要求: 按设计要求 4. 运输距离: 场内运输100m	m ³	150.04			
191	010103002001	余土弃置 1. 运距:起步1KM	m ³	153.77			
192	桂010103003001	土方运输每增1公里 1. 工程量暂按增运2km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ . km	307.54			
	0104	砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
193	010401004001	多孔砖墙 1. 墙厚：120mm 2. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m ³	3.01			
194	010401004002	多孔砖墙 1. 墙厚：200mm 2. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m ³	16.07			
195	010401014001	砖砌暗沟 1. 参11ZJ901-3/7 2. 70mm厚C10混凝土垫层 3. MU10非黏土烧结砖用M5水泥砂浆砌筑 4. C25细石混凝土预拌盖板 5. 含预制钢筋制作、安装	m	47.25			
196	桂010401015001	砂井 1. 规格：740×740×955mm 2. MU10非黏土烧结砖用M5水泥砂浆砌筑 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. C15细石混凝土预拌盖板 5. 含预制钢筋制作、安装	座	4			
197	010404001001	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度：碎石加粗砂	m ³	88.75			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
198	010404001002	首层地面混凝土垫层 1. 80厚C15混凝土 2. 混凝土种类：商砼	m ³	6.32			
199	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	10.66			
200	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	40.96			
201	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.18			
202	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.92			
203	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.64			
204	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.19			
205	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	19.05			
206	010505001002	有梁斜板 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 坡度26° 34' 至45°					
207	010507001001	散水 1. 参11ZJ901-3/7 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 60厚C10混凝土 4. 素体夯实	m ²	42.96			
208	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制安 φ10以内	t	0.046			
209	010515001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 φ10以内(综合)	t	2.943			
210	*010515001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 φ10以上(综合)	t	5.019			
211	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.115			
212	桂010516004001	电渣压力焊接	个	48			
213	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.090			
	0108	门窗工程					
214	桂010803003001	铝合金卷帘门 1. 含电动装置	m ²	23.76			
215	010802001001	铝合金卫生间门 1. 框、扇材质: 普通铝合金, 型材壁厚2.2mm 2. 铝型材系列: 90系列铝合金平开门 (洞口面积>2m ²) 3. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5中空玻璃 4. 含制作、安装、运输及五金配件 5. 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m ²	7.04			
216	010807001001	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质: 普通铝合金, 型材壁厚1.8mm 2. 铝型材系列: 90系列铝合金不带纱推拉窗 (洞口面积>2m ²) 3. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5中空玻璃 4. 含制作、安装、运输及五金配件 5. 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m ²	19.44			
217	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料: 发泡剂	m	59.60			
	0109	屋面及防水工程					
218	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 做法详15ZJ211第38页大样1	m ²	31.87			
219	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种:3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材	m ²	123.84			
220	桂010901008001	0.4厚聚乙烯膜	m ²	123.84			
221	010902002001	屋面涂膜防水 1. 2.0mm厚高聚合物改性沥青防水涂料	m ²	110.88			
222	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 面砖外墙 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	39.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
223	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 20厚1: 2水泥砂浆掺5%防水剂, 位置在-0.06m标高处	m ²	8.68			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
224	011001001001	保温隔热屋面 1. 30mm厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找坡2%找平(平均厚度106mm)	m ²	110.88			
	0111	楼地面装饰工程					
225	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 部位: 屋面	m ²	110.88			
226	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² 2. 部位: 屋面	m ²	110.88			
227	011102003001	块料楼地面 1. 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(砖规格800X800) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m ²	79.02			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
228	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙真石漆 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	91.49			
229	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 10厚1: 1: 6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m ²	185.34			
230	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5厚240×120×10仿古青砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝。 4. 部位: 面砖外墙	m ²	131.51			
231	桂011201005001	墙面钉(挂)网增加人工费	m ²	30.45			
232	桂011201005002	墙面钉(挂)网(不同材料交接处) 1. 网的种类、规格: 钢丝网	m ²	30.45			
	0113	天棚工程					
233	011301001001	天棚抹灰 1. 5mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	84.90			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
234	011406003001	墙面满刮腻子 1. 3mm厚腻子分遍刮平	m ²	185.34			
235	011406003002	天棚满刮腻子 1. 3mm厚腻子分遍刮平	m ²	84.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
236	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	209.66			
237	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度：3.6m以上 2. 脚手架材质：钢管	m ²	36.89			
238	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 结构类型：框架结构 2. 泵送、非泵送：泵送	m ²	86.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
239	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	4.24			
240	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	16.64			
241	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑3.6m以内	m ²	7.68			
242	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.48m)	m ²	43.01			
243	011702003001	构造柱 木模板 木支撑	m ²	11.90			
244	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	65.08			
245	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	16.93			
246	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.48m)	m ²	167.62			
247	011702014002	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 坡度26° 34' 至45°	m ²	40.85			
248	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	42.96			
	011703	垂直运输					
249	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	86.40			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
250	桂011708002001	混凝土泵送 输送泵 檐高 60m以内	m ³	26.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		修车库-电气工程					
		分部分项工程					
	0304	电气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
251	030404017001	总配电箱 ALZ 安装方式：底边距地1.6米挂墙安装 箱内元件详见系统图	台	1			
252	030412005001	T8 LED灯 22W 22W, 220V 安装方式：吸顶安装或壁装	套	8			
253	030404034001	单联单控开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	2			
254	030404034002	三联单控开关 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m(除注明外)	套	1			
255	030404035001	两孔加三孔单相插座(防水安全型) 10A 250V 安装方式：暗装,底边距地1.2m	套	9			
256	030404035002	空调插座 16A 250V 安装方式：暗装,底边距地2.5m	套	2			
257	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	115.93			
258	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	46.00			
259	030411004001	管内穿照明线路 ZR-BV-4mm ²	m	237.71			
260	030411004002	管内穿照明线路 ZR-BV-2.5mm ²	m	147.08			
	0304	防雷工程					
261	030409003001	避雷引下线 结构钢柱内两根 $\geq\Phi 16$ 或四根 $\geq\Phi 10$ 钢筋1通长相互焊接作 为引下线,上部与接闪带 可靠连接,下部与基础接地可靠连接。	m	18.40			
262	030409002001	接闪带 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢明敷	m	39.90			
263	030409008001	接地电阻测试点 室外地面上0.5米设置,安装制作参见 图集15D501相关页次。	块	2			
264	030409002002	接地体 利用建筑物基础钢筋作接地体, 将基础底板上层两根主筋沿建筑物外 圈焊接成环形, 并将主轴线上的基础底板及承台上层 两根主筋相互焊接成网作接地体 有地梁或伐板时利用地梁或伐板两根 底部主筋 无地梁时,采用-50*5镀锌扁钢,埋深标 高同承台底板主筋标高, 且埋深不小于0.5m。	m	37.60			
265	030409002003	外引接地线 -50*5不锈钢,引至散水外,距室外地 坪-0.5m。	m	3.01			
266	030409008002	等电位联结端子盒 地面上0.3米设置,总接地端子连接接 地极或接地网的接地导体 不应少于2根且分别连接在接地极或接	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		地网的不同点上 安装制作参见图集15D502相关页次					
267	030409006001	0.5m接闪短杆 采用热镀锌圆钢热镀锌圆钢的直径不 应小于20mm 安装制作参见图集15D501相关页次。	根	4			
268	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
修车库-消防工程							
		分部分项工程					
	0309	消防工程					
269	030901013001	灭火器箱 内含两具手提式灭火器MF/ABC3	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
边坡防护设施							
		分部分项工程					
		分部工程					
270	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	407.40			
271	010103001001	回填方 (1)填方来源、运距:原土回填	m ³	118.40			
272	010103002001	余方弃置 (1)运距:3km	m ³	289.00			
273	010403004001	边坡防护措施 1.石料种类、规格:MU40毛石 (1)石料种类、规格:MU40毛石 (2)石表面加工要求50厚1:3水泥砂浆 压顶 (3) 勾缝要求:M7.5水泥砂浆沟凸缝 (4)砂浆种类、强度等级:m10混合砂浆 (5) 5. DN100泄水管	m ³	1932.99			
274	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:碎石 GD40 商品普通 砼 C15	m ³	32.50			
275	桂010507010001	混凝土路集水沟 (1)100厚C20砼预制盖板 (2)MU10砖, M5水泥砂浆砌筑 (3)100厚C15混凝土垫层 (4)20厚水泥砂浆抹面, 掺5%防水粉	m	148.00			
276	011101001001	SQ2截排水沟 (1)200厚C25混凝土截排水沟 (2)配A8-250钢筋	m	148.00			
277	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1)扶手: φ60*3椭圆管 (2)栏杆材料种类、规格、颜 色:40*30*2矩形横杆、60*5钢管立柱 、φ20与横杆焊接 (3) 3.做防锈处理 (4) 4.外喷氟碳漆	m	148.00			
278	040901009001	预埋铁件	t	0.552			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
279	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	666.75			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
280	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	29.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
281	030412007001	一般路灯 (1)名称:60瓦6m太阳能高杆灯(单头) (2)灯杆材质、规格:、6米锥杆,灯柱采用Q235钢材一体成型,内外热镀锌喷面,面层烤漆工艺,壁厚3.0mm,上口径60mm、下口径140mm,法兰盘260X260X12mm,含支臂及太阳能板支架,.满足10级风荷载要求 (3)灯架形式及臂长:太阳能组件 100W多晶硅太阳能电池板 (4)锂电池:选用80Ah锂电池,系统电压12V (5)控制器:MPPT智能控制器,光控开时控关。常物联网远程监测及提控功能模块 (6)灯杆需有六堡茶造型图案	套	24			
282	030412007002	一般路灯 (1)名称:60瓦6m太阳能高杆灯(双头) (2)灯杆材质、规格:、6米锥杆,灯柱采用Q235钢材一体成型,内外热镀锌喷面,面层烤漆工艺,壁厚3.0mm,上口径60mm、下口径140mm,法兰盘260X260X12mm,含支臂及太阳能板支架,.满足10级风荷载要求 (3)灯架形式及臂长:太阳能组件 100W多晶硅太阳能电池板 (4)锂电池:选用80Ah锂电池,系统电压12V (5)控制器:MPPT智能控制器,光控开时	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		控关。常物联网远程监测及提控功能模块 (6)灯杆需有六堡茶造型图案					
283	桂030413011001	现浇基础C20现浇混凝土	m ³	8.25			
284	桂030413011002	混凝土基础 模板	m ²	91.30			
285	010515001001	现浇基础 钢筋制作安装 φ 10以上	t	0.147			
286	030409003001	避雷引下线 (1)材质: φ 12镀锌圆钢	m	52.57			
287	030409001001	接地极 (1)材质:角钢50*5*800	根	33			
288	030507008001	摄像设备 (1)名称:枪式摄像机 (2)安装方式:壁装	台	5			
289	030507008002	摄像设备(含金属杆) (1)名称:枪式摄像机 (2)6m锥型杆架一米避雷针加横臂 (3)安装方式:杆上安装	台	11			
290	030502005001	双绞线缆 (1)规格:cat5	m	1328.84			
291	030506007001	视频系统设备、显示设备 (1)规格:55寸显示屏	台	1			
292	桂030506012001	POE设备主机供电24口交换机	台	1			
293	030411001001	配管 (1)材质:PC32 (2)名称:刚性阻燃塑料管	m	393.92			
294	010101004001	挖基坑土方 三类土	m ³	55.24			
295	010103001001	挖掘机回填土	m ³	44.09			
296	010103002001	余方弃置 (1)运距:3km	m ³	11.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
游客中心装饰							
分部分项工程							
分部工程							
297	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 240×180×90 (2)砌体厚度:200 (3)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆砌筑	m ³	53.22			
298	010507001001	无障碍坡道 (1)20厚1:2水泥砂浆面层 (2)15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条横向中距90凸出坡面4 (3)100厚C15混凝土 (4)300厚灰土垫层	m ²	5.25			
	0108	门窗工程					
299	010802001001	断桥55系铝合金弹簧门 (1)门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5[水泥砂浆 1:2.5] (2)铝合金弹簧门 带亮	m ²	27.28			
300	010802001002	断桥55系铝合金平开门 1. 铝合金平开门 不带亮 2. 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5[水泥砂浆 1:2.5]	m ²	2.10			
301	010807001001	55系列断桥铝合金推拉窗 (1)门框、扇材质及规格:55系列普通铝合金 (2)玻璃品种、厚度:5mm透明玻璃+9mm空气+5mm透明中空玻璃 (3)门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5[水泥砂浆 1:2.5]	m ²	27.27			
302	011102003001	卫生间地面 1、8厚400 X400灰色防滑地砖铺实拍平水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥 3、1.5厚聚氨酯防水涂料膜,四周沿墙上翻150高(两道) 4、20厚C10轻骨料混凝土填充层找坡坡向地漏 5、100厚1:3水泥砂浆找坡0.5%找平 6、素土夯实	m ²	4.65			
303	011102003002	一楼地面 (1)800*800*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥擦缝 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)1.2厚聚氨酯防水涂料涂抹 (4)80厚C15混凝土	m ²	265.00			
304	011406003001	卫生间墙裙 1、10厚300X450面砖贴至2m 2、5厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、15厚1:3水泥砂浆 5、基层墙体	m ²	18.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
305	011406003002	卫生间墙面（内墙2） 1. 2~3厚柔性腻子分遍刮平 2. 1:0.5:3水泥砂浆抹面5厚 3. 1:1:6水泥砂浆打底15厚 4. 专用界面剂一道	m ²	23.00			
306	011201001001	石粉类内墙面 1、抹涂0.5厚石粉类涂料面层 2、抹涂07厚石粉类涂料找平 3、抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4、涂刷封底漆封底 5、2~5厚专用基底料打底 6、10厚1:3水泥砂浆	m ²	355.28			
307	011105003001	块料踢脚线 1、8厚釉面砖，水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 3、17厚1:3水泥砂浆	m ²	9.11			
308	011207001001	外墙木板装饰 1、定制50厚*100宽黄色塑木，50*50*3不锈钢角钢固定 2、按木板高度安装配套不锈钢挂件墙体固定连接件 3、固定在150*100*5厚钢扁通，刷木纹漆	m ²	5.28			
309	011201001002	石粉天棚 1、抹涂0.5厚石粉类涂料面层 2、抹涂07厚石粉类涂料找平 3、抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4、涂刷封底漆封底 5、2~5厚专用基底料打底 6、10厚1:3水泥砂浆	m ²	317.00			
	011503	扶手、栏杆、栏板装饰					
310	011503001002	无障碍扶手 (1)扶手材料种类、规格、颜色：Φ40*3不锈钢管 (2)栏杆材料种类、规格、颜色：Φ25*1.5不锈钢管	m	1.70			
311	011503001003	无障碍抓杆	个	2			
312	011503001004	游客中心标志 50*3镀锌方管，刷木纹漆 亚克力字体	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
313	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	44.10			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
游客中心安装							
		分部分项工程					
		分部工程					
314	030404017001	总配电箱 ALZ 1. 安装方式:底边距地1.5米安装 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
315	030404017002	配电箱 AL 1. 安装方式:底边距地1.5米安装 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
316	030404017003	应急配电箱 ALE 1. 安装方式:底边距地1.5米安装 2. 箱内元件详见系统图	台	1			
317	030404035001	两孔加三孔单相插座 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:嵌墙, 底边距地1.3m (除注明外)	套	9			
318	030411006001	柜式空调开关盒 1. 规格:250V 32A 2. 安装方式:嵌墙, 底边距地0.5m (除注明外)	个	4			
319	030404034001	单位单控开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:暗装, 底边距地1.2m	套	3			
320	030404034002	双位单控开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:暗装, 底边距地1.2m	套	3			
321	030404033001	风扇 1. 规格:排气扇 2. 安装方式:墙上安装	台	1			
322	030412001001	吸顶灯 1. 规格:12W LED 2. 安装方式:吸顶安装	套	6			
323	030412005001	LED单管灯 1. 规格: 50W 2. 安装形式:吸顶安装	套	22			
324	030412004001	A型自带蓄电池事故照明灯(应急灯) 1. 规格:2x5W(应急时间不小于60分钟) 2. 安装形式:壁装, 底边距地2.2米	套	10			
325	030412004002	A型自带蓄电池单向疏散指示灯(应急灯) 1. 规格:1W(应急时间不小于60分钟) 2. 安装形式:距地2.5米杆吊(布置于柱	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		或墙上时距地0.5米)					
326	030412004003	A型自带蓄电池安全出口标志灯（应急灯） 1. 安装形式：门上方暗装，底边距门0.2米	套	3			
327	030411001001	配管 1. 规格：SC20 2. 配置形式：暗配	m	389.53			
328	030411004001	配线 1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m	681.91			
329	030411004002	配线 1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：ZR-BV-450/750V-4mm ²	m	400.42			
330	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	389.53			
	030409	防雷及接地装置					
331	030409002001	接地母线 (1) 安装形式：利用基础钢筋做接地母线	m	67.23			
332	030409001001	接地极 -50*5镀锌扁钢 1. 土质：普通土	根	1			
	0305	建筑智能化工程					
333	030502003001	弱电箱NT 1. 安装方式：底边距地1.5米安装	个	1			
334	030502003002	电话插座 1. 距地0.5米暗装	个	1			
335	030502012001	网络插座 1. 规格：甲方自定 2. 安装方式：底边距地0.5米明装	个	1			
336	030411001002	配管 1. 规格：PC20 2. 配置形式：暗配	m	21.00			
337	030502005001	双绞线缆 六类四对非屏蔽双绞线 1. 规格：CAT6	m	21.00			
338	030502006001	穿放、布放电话线缆 HYJV2-2*0.5mm ²	m	21.00			
	0309	消防工程					
339	030901013001	手提干粉灭火器 1. 规格、型号：MF/ABC3 2A 2. 安装方式：放置式	具	2			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
340	031001006001	塑料给水管PP-R DN25 1. 连接形式：热熔连接 2. 公称压力：1.0MPa	m	4.65			
341	031001006002	PVC-U排水管 DN100 1. 连接形式：胶粘剂连接 2. 公称压力：1.0MPa	m	3.15			
342	031001006003	承压塑料雨水管 DN100 1. 连接形式：胶粘剂连接 2. 公称压力：1.0MPa	m	4.60			
343	031003001001	螺纹阀门 1. 型号、规格：闸阀 DN25 2. 连接形式：螺纹连接	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第28页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 公称压力:1.0MPa					
344	031003012001	倒流防止器 铸铁 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力:1.0MPa	个	1			
345	031003008001	Y型过滤器 铸铁 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力:1.0MPa	个	1			
346	031003013001	水表 LXS DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力:1.0MPa	组	1			
347	桂031004021001	地漏 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个	1			
348	031004003001	台式洗脸盆	套	1			
349	031004006001	坐式大便器安装 坐式带水箱	套	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
旅游公厕-建筑装饰工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
旅游公厕-消防工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
旅游公厕-电气工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
旅游公厕-给排水工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
门卫室-建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
停车棚-建筑装饰工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
修车库-建筑装饰工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
修车库-电气工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
修车库-消防工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
边坡防护设施						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
游客中心装饰						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客中心安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
旅游公厕-建筑装饰工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1059.20	
旅游公厕-消防工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.68	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
旅游公厕-电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	93.86	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
旅游公厕-给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	128.72	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
门卫室-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.01	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
室外标识、指示系统工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
停车棚-建筑装饰工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	886.46	
修车库-建筑装饰工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	539.74	
修车库-电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.70	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
修车库-消防工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.34	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
边坡防护设施			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2104.83	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	236.41	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
游客中心装饰			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	321.70	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
游客中心安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	66.45	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
合计		5462.10	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
旅游公厕-建筑装饰工程						
税前项目						
1	011407001002	米白色真石漆 含基层处理、底漆面漆等全部工序 水性外墙真石漆，弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产	m ²	146.86		
2	010806001001	冰裂纹花窗灰色氟碳漆	m ²	9.20		
3	01B001001	200×100×3厚镀锌方管，外饰木纹漆	m	24.32		
4	01B002001	60×20×1.5厚镀锌方管，外饰木纹漆	m	109.20		
5	01B003001	实木封檐板，面饰栗棕色仿木纹（300mm） 1. 规格：20mm厚300mm宽 2. 含采购、安装等	m	59.72		
6	01B003002	实木封檐板，面饰栗棕色仿木纹（250mm） 1. 规格：20mm厚250mm宽 2. 含采购、安装等	m	25.50		
7	01B004001	5厚钢板 外饰浅灰色氟碳漆（门套） 1. 规格：300mm宽 2. 含采购、安装等	m	6.97		
8	01B005001	污水池 详图集02J915第74页大样3	个	2		
9	01B006001	垃圾桶	个	13		
10	01B007001	衣帽钩	套	24		
11	01B008001	手纸盒	个	24		
12	01B009001	无障碍安全抓手	套	2		
13	01B012001	婴儿台	个	1		
14	01B010001	婴儿多功能台	个	1		
15	01B011001	儿童安全座椅	个	1		
16	01B12002	纸巾盒、烘手器、垃圾桶三合一设备	台	1		
门卫室-建筑工程						
税前项目						
17	01B001	成品门卫室 1. 规格：2000×3000×3600mm 2. 含采购、运输、安装等 3. 具体做法详图纸	座	1		
室外标识、指示系统工程						
税前项目						
18	01B001	垃圾桶 1. 所有不锈钢均为304系列 2. 做法详施工图 3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：1000×400×800mm 5. 均为定制采购	个	10		
19	01B001	旅游设施一 1. 所有不锈钢均为304系列 2. 做法详施工图 3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：500×70×450mm 5. 均为定制采购	个	10		
20	01B001	花岗岩防腐木成品坐凳 1. 坐凳组成：花岗岩、防腐木 2. 做法详施工图	个	10		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：1800×400×400mm 5. 均为定制采购				
21	01B001	旅游设施二 1. 所有不锈钢均为304系列 2. 做法详施工图 3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：700×80×2300mm 5. 均为定制采购	个	10		
22	01B001	旅游设施三 1. 所有不锈钢均为304系列 2. 做法详施工图 3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：600×1250×1820mm 5. 均为定制采购	个	10		
23	01B001	卫生间标识牌 1. 所有不锈钢均为304系列 2. 做法详施工图 3. 所有物品均为成品采购、安装、运输 4. 规格：400×175mm 5. 均为定制采购	块	3		
24	01B002	车库入口标识系统 1. 做法详施工图 2. 含成品采购、安装、运输	套	1		
修车库-建筑装饰工程						
		税前项目				
25	011407001001	米白色真石漆 含基层处理、底漆面漆等全部工序 水性外墙真石漆，非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产	m ²	65.94		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
旅游公厕-建筑装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
旅游公厕-消防工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
旅游公厕-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
旅游公厕-给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
门卫室-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外标识、指示系统工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
停车棚-建筑装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

规费、增值税计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
修车库-建筑装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
修车库-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
修车库-消防工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
边坡防护设施				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心装饰				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第1页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000701000	市政人工	元		
6	000701000-1	市政人工	元		
		◆材料◆			
1	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
4	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001-1	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001-1	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001-1	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
13	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
17	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
18	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
19	010902012	圆钢HPB300 Φ 20	t		
20	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
21	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
22	010903001-1	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
23	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
24	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
25	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
26	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
27	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
28	012102001	等边角钢(综合)	t		
29	012103010	等边角钢 \leq 5.0#	kg		
30	012901001	钢板(综合)	t		
31	012914007	钢垫板(综合)	t		
32	012914010	连接支板	只		
33	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
34	015302003	铅板 3mm	kg		
35	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
36	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
37	020310001	密封带 3×20mm	m		
38	020506001	橡皮护套圈 Φ 6~32	个		
39	020901001-1	聚乙烯薄膜 0.4mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第2页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
41	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
42	022705003	棉丝	kg		
43	022705004	棉纱头	kg		
44	022706004	白布 0.9m	m ²		
45	022706010	破布	kg		
46	022901001	麻袋	条		
47	022902001	麻绳	kg		
48	022903001	麻丝	kg		
49	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
50	023301001	草袋	m ²		
51	023301003	草袋片	片		
52	030108001	自攻螺钉	百个		
53	030108002	自攻螺钉 16mm	百个		
54	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
55	030112001	木螺丝	百个		
56	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
57	030112013	木螺钉 M4×60	个		
58	030112018	木螺钉 M6×50	个		
59	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
60	030114001	半圆头螺钉	百个		
61	030119001	机螺钉	kg		
62	030125001	螺栓(综合)	kg		
63	030126005	螺栓 M5×20	套		
64	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
65	030126028	螺栓 M10×30~75	套		
66	030126053	螺栓 M12×300	套		
67	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
68	030127051	镀锌螺栓 M16×60	套		
69	030132021	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
70	030143001	对拉螺栓	kg		
71	030144003	高强螺栓 M20	kg		
72	030148002	地脚螺栓	kg		
73	030155004	塑料锚栓	套		
74	030156001	膨胀螺栓	套		
75	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
76	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
77	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
78	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
79	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
80	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
81	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
82	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
83	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
84	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
85	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
86	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
87	030171101	螺母	百个		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第3页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
89	030172001	垫圈	百个		
90	030182003	塑料胀管 $\Phi 6 \times 35$	颗		
91	030182005	塑料胀管 $\Phi 6 \sim 8$	颗		
92	030183001	铁钉(综合)	kg		
93	030183001	铁钉(综合)	kg		
94	030183001-1	铁钉(综合)	kg		
95	030188004	射钉(枪钉)	盒		
96	030191001	扣钉	kg		
97	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
98	031311001	电焊条(综合)	kg		
99	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5 \sim 3.2$	kg		
100	031311002-1	电焊条 结422 $\Phi 2.5 \sim 3.2$	kg		
101	031321001	焊锡丝 综合	kg		
102	031321003	焊锡	kg		
103	031324001	不锈钢焊丝	kg		
104	031330001	焊剂	kg		
105	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
106	031337001	冲击钻头(综合)	根		
107	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	根		
108	031338001	合金钢钻头(综合)	根		
109	031345001	钢锯条	根		
110	031345004	石料切割锯片	片		
111	031345007	钢割片	片		
112	031347001	砂纸	张		
113	031347002	砂纸(木)	张		
114	031347004	铁砂布	张		
115	032104001	钢板网(综合)	m^2		
116	032104003	钢丝网(综合)	m^2		
117	032105001-1	热镀锌电焊网	m^2		
118	032105002-1	热镀锌电焊网	m^2		
119	032116001	铁件(综合)	kg		
120	032116004	预埋铁件	kg		
121	032118004	连接固定件	kg		
122	032118014	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi 8$	m		
123	032120001	PVC管专用弹簧	根		
124	032126001	彩钢堵头	m		
125	032304005	直形螺纹套筒连接件 $\Phi 32$	套		
126	040101001	水泥(综合)	t		
127	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
128	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
129	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
130	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
131	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
132	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
133	040103001	白水泥(综合)	t		
134	040301001	砂(综合)	m^3		
135	040301001	砂(综合)	m^3		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第4页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
137	040301001	砂(综合)	m ³		
138	040301001	砂(综合)	m ³		
139	040301001-1	砂(综合)	m ³		
140	040301003	细砂	m ³		
141	040301004	中砂	m ³		
142	040301004	中砂	m ³		
143	040301004	中砂	m ³		
144	040301005	粗砂	m ³		
145	040302007	金刚砂	kg		
146	040302007	金刚砂	kg		
147	040501001-1	砾石(综合)	m ³		
148	040501003	砾石 5~20mm	m ³		
149	040502001	碎石(综合)	m ³		
150	040502001-1	碎石(综合)	m ³		
151	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
152	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
153	040701001	陶粒	m ³		
154	040701003	炉(矿)渣	m ³		
155	040902001	生石灰	kg		
156	040902001	生石灰	kg		
157	040902004	石灰膏	m ³		
158	040903001	石膏粉	kg		
159	040904003	滑石粉	kg		
160	040905001	粘土	m ³		
161	040905001-1	粘土	m ³		
162	041101001-1	毛石(块石)	m ³		
163	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
164	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
165	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
166	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
167	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
168	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
169	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
170	041704001-1	玻纤胎沥青瓦 420×332	块		
171	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
172	050101001	木材(综合)	m ³		
173	050102005	周转圆木	m ³		
174	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
175	050301002	一等杉木板材	m ³		
176	050301003	一等杉木枋材	m ³		
177	050301003	一等杉木枋材	m ³		
178	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
179	050305003-1	20厚樟子松防腐木板	m ³		
180	050306001	周转板枋材	m ³		
181	050306001	周转板枋材	m ³		
182	050306002	周转枋材	m ³		
183	050306003	周转板材	m ³		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第5页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
185	050501004	胶合板 5mm	m ²		
186	050501008	胶合板 9mm	m ²		
187	052502006	锯木屑	m ³		
188	052502007	垫木	m ³		
189	053501002	竹篾	百根		
190	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
191	070103001-1	仿古青砖 200×120×10	m ²		
192	070103005-1	陶瓷墙面砖 300*450	m ²		
193	070103007-1	米黄色墙砖 300×600	m ²		
194	070501004-1	防滑地砖 400×400	m ²		
195	070501007-1	防滑地面砖 800×800	m ²		
196	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
197	070501013-1	陶瓷踢脚砖	m ²		
198	070503006-1	防滑地砖 600×600	m ²		
199	081703001-1	20mm厚人造石英石	m ²		
200	090503001-1	铝板 300×600	m ²		
201	090503005-1	3mm厚灰色铝单板	m ²		
202	090505002-1	3mm厚灰色铝单板	m ²		
203	090507015	钛金板	m ²		
204	090508003-1	3mm厚灰色铝单板	m ²		
205	091501002-1	埃特板 8mm	m ²		
206	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
207	093901006-1	抗倍特板成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		
208	100102001-1	轻钢CS60×27	m		
209	100102003-1	轻钢CS50×20	m		
210	100102005-1	轻钢CS50×20	m		
211	100302003	铝合金中龙骨T型 h30.5	m		
212	100303002	铝合金大龙骨U型 h45	m		
213	101301001	轻钢龙骨主挂件	个		
214	101301002	轻钢龙骨次挂件	个		
215	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
216	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
217	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
218	101501001	铝合金龙骨主挂件	个		
219	101501004	铝合金龙骨次挂件	个		
220	101502001	铝合金中龙骨平面连接件	个		
221	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
222	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
223	110904001-1	90系列铝合金平开门(洞口面积>2m ²)	m ²		
224	110904001-1	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
225	110905001-1	铝合金地弹簧门带亮(成品)	m ²		
226	110908001-1	90系列铝合金不带纱推拉窗(洞口面积≤2m ²)	m ²		
227	110908001-1	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m ²		
228	110908001-2	90系列铝合金不带纱推拉窗(洞口面积>2m ²)	m ²		
229	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²		
230	111102001-1	塑钢卫生间门	m ²		
231	112502001-1	铝合金卷帘门	m ²		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第6页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
233	113702001	卷帘门电动装置	套		
234	120303003	铝合金角线 25.4×1.5	m		
235	130102001	调和漆(综合)	kg		
236	130102001	调和漆(综合)	kg		
237	130102001	调和漆(综合)	kg		
238	130104001	无光调和漆	kg		
239	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
240	130120001	醇酸清漆	kg		
241	130132001	油灰	kg		
242	130301001	乳胶漆	kg		
243	130308001	聚氨酯甲料	kg		
244	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
245	130312001	双飞粉	kg		
246	130312002	大白粉	kg		
247	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
248	130503001	沥青漆	kg		
249	130503001	沥青漆	kg		
250	130503001-1	沥青漆	kg		
251	130507001	防锈漆	kg		
252	130507001	防锈漆	kg		
253	130507002	红丹防锈漆	kg		
254	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
255	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
256	130527001-1	高聚合物改性沥青防水涂料	kg		
257	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
258	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
259	130705002	铅油	kg		
260	130904001	银粉漆	kg		
261	130904001-1	银粉漆	kg		
262	133101003	石油沥青 30#	kg		
263	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
264	133308006	油毡	m ²		
265	133317001	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
266	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
267	133319001-1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²		
268	133503001	防水胶(310g/支)	支		
269	133504001	防水粉	kg		
270	133504001	防水粉	kg		
271	133504001	防水粉	kg		
272	133504001-1	防水粉	kg		
273	133508001	建筑油膏	kg		
274	133508001	建筑油膏	kg		
275	133508003	塑料油膏	kg		
276	133508010	模板嵌缝料	kg		
277	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
278	133901001	防腐油	kg		
279	134101001	嵌缝料	kg		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第7页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
281	140101001	清油	kg		
282	140103002	熟桐油	kg		
283	140301004	国V汽油 92#	kg		
284	140301004	国V汽油 92#	kg		
285	140301004	国V汽油 92#	kg		
286	140301004-1	国V汽油 92#	kg		
287	140501003	油漆溶剂油	kg		
288	140702001	机油(综合)	kg		
289	140901002	电力复合酯 一级	kg		
290	142101001	环氧树脂	kg		
291	142304001	色粉	kg		
292	143124001	漂白粉	kg		
293	143305003	二甲苯	kg		
294	143309001	丙酮	kg		
295	143315001	羧甲基纤维素	kg		
296	143504010	醇酸稀释剂	kg		
297	143504015	聚氨酯乙料	kg		
298	143506001	催干剂	kg		
299	143508001	脱模剂	kg		
300	143512001	发泡剂	kg		
301	143520001	隔离剂	kg		
302	143537002	聚合物乳液	kg		
303	143901001	乙炔气	m ³		
304	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
305	143906001	氧气	m ³		
306	143908001	氩气	m ³		
307	144101005	建筑胶	kg		
308	144103001	108胶	kg		
309	144108001	乳白胶	kg		
310	144108001	乳白胶	kg		
311	144110001	耐候胶	L		
312	144113002	玻璃胶 310g	支		
313	144113003	玻璃胶 350g	支		
314	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
315	144115001	万能胶	kg		
316	144116003	胶合剂	kg		
317	144116005	粘合剂	kg		
318	144116015-1	干粉类聚合物水泥防水砂浆	kg		
319	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
320	144303002	双面玻璃胶带纸	m		
321	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
322	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
323	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
324	151303102-1	挤塑聚苯板(XPS) 60mm	m ²		
325	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
326	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
327	170101005-1	焊接钢管 φ180×5.0	t		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第8页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
329	170101005-2	焊接钢管□180×100×5.0	t		
330	170103005	焊接钢管 DN40	m		
331	170508010	不锈钢管 φ20×0.8 304材质	m		
332	170508017-1	不锈钢管 φ25×1.5 304材质	m		
333	170508017-1	不锈钢管 φ25×1.5 304材质	m		
334	170508024-1	不锈钢管 φ45×3 304材质	m		
335	170508025-1	不锈钢管 φ40*3 304材质	m		
336	170508029-1	不锈钢管 φ40*3 304材质	m		
337	170508032-1	不锈钢管 φ60×3 304材质	m		
338	170508032-2	不锈钢管 φ60×5 304材质	m		
339	170509016-1	不锈钢方管 □40×30×2 304材质	m		
340	170902001	方钢管 25×25×2.5	m		
341	172502001	PP-R给水管 de20	m		
342	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
343	172504003-1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
344	172513000	塑料软管	kg		
345	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
346	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
347	172703000	橡胶管	m		
348	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		
349	180317004	直角弯头 FBN32	个		
350	180327001	外丝 DN15	个		
351	181510002	钢制管箍 DN20	个		
352	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
353	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
354	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
355	181515003	钢制活接头 DN25	个		
356	181515006	钢制活接头 DN50	个		
357	182101004	伸缩接头 FSE32	个		
358	182501001	塑料管卡 de20	个		
359	182501002	塑料管卡 de25	个		
360	182501003	塑料管卡 de32	个		
361	182501005	塑料管卡 de50	个		
362	182501007	塑料管卡 de75	个		
363	182501008	塑料管卡 de110	个		
364	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
365	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
366	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
367	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
368	182511000	接地卡子(综合)	个		
369	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
370	182524004	管码 FCL32	个		
371	182526004	管码 FSA32	个		
372	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
373	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
374	200305000	不锈钢法兰座	个		
375	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第9页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
377	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
378	213321000	大便器胶皮碗	个		
379	213321001	便器接头 De130×110	个		
380	213322001	存水弯 De32	个		
381	213322007	洗手盆存水弯带下水口 De25	套		
382	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
383	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
384	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
385	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
386	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
387	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
388	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
389	213328000	洗脸盆托架	副		
390	225703000	减震垫	块		
391	270101005	飞保险(羊角熔断器) 10A	个		
392	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
393	271104003	针式绝缘子 PD-3T	个		
394	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
395	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
396	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
397	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
398	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
399	290619004	T型接头 FTE32	个		
400	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
401	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
402	290628002	塑料护口 15~20	个		
403	290628003	塑料护口 15~50	个		
404	290628004	塑料护口(钢管用)15~20	个		
405	290901002	瓷接头(双)	个		
406	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
407	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
408	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
409	291111001	开关盒	个		
410	291112001	接线盒	个		
411	291126000	灯具金属吊盒	个		
412	292113001	镀锌大灯抱箍压板	副		
413	292115001	镀锌半挑8×50×400	块		
414	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
415	330113001	喷砂嘴	个		
416	330114001	高稀钢爬梯	个		
417	340105003	钨棒	kg		
418	340702001	防尘面罩	套		
419	340703001	护目镜	套		
420	341101001	水	m ³		
421	341101001	水	m ³		
422	341101001-1	水	m ³		
423	341103001	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第10页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
425	341105003	木柴	kg		
426	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
427	341508001	其他材料费	元		
428	341508001-1	其他材料费	元		
429	341509001	校验材料费	元		
430	350102003	组合钢模板	kg		
431	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
432	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
433	350104002	复合木模板面板	m ²		
434	350201001	模板钢支撑	kg		
435	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
436	350203001	零星卡具	kg		
437	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
438	350302001	回转扣件	个		
439	350302002	对接扣件	个		
440	350302003	直角扣件	个		
441	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
442	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
443	350307002	竹脚手板	m ²		
444	350907003	钢支架摊销	kg		
445	351101001	钢凿	个		
446	360104004-1	铸铁井盖井座轻型 Φ700	套		
447	360302001	土工布 400g	m ²		
448	370501001	油浸枕木	m ³		
449	370905001	钢垫板	kg		
450	CB--1	玻璃补差价 材料费	m ²		
451	CB--1-1	成品门卫室 材料费	个		
452	CB--1-1	车库入口标识系统 材料费	套		
453	CB--10	200×100×3厚镀锌方管, 外饰木纹漆 材料费	m		
454	CB--11	60×20×1.5厚镀锌方管, 外饰木纹漆 材料费	m		
455	CB--12-1	实木封檐板, 面饰栗棕色仿木纹(300mm) 材料费	m		
456	CB--13	实木封檐板, 面饰栗棕色仿木纹(250mm) 材料费	m		
457	CB--15	污水池 材料费	100m ³		
458	CB--16	垃圾桶 材料费	个		
459	CB--17	衣帽钩 材料费	套		
460	CB--18	手纸盒 材料费	个		
461	CB--19	无障碍安全抓手 材料费	套		
462	CB--2	卫生间标识牌 材料费	m ²		
463	CB--2	石粉墙面 材料费	m ²		
464	CB--20-1	婴儿多功能台 材料费	个		
465	CB--21	儿童安全座椅 材料费	个		
466	CB--22	婴儿台 材料费	个		
467	CB--23	5+9A+5中空玻璃与白玻补差 材料费	m ²		
468	CB--23	纸巾盒、烘手器、垃圾桶三合一设备 材料费	台		
469	CB--23-1	5+9A+5中空玻璃与白玻补差 材料费	m ²		
470	CB--24	5厚钢板 外饰浅灰色氟碳漆(门套) 材料费	m		
471	CB--3	垃圾桶 材料费	个		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第11页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
473	CB--3	无障碍抓杆 材料费	个		
474	CB--4	旅游设施一 材料费	个		
475	CB--4	游客中心标志 50*3镀锌方管, 刷木纹漆 亚克力字体 材料费	项		
476	CB--5	花岗岩防腐木成品坐凳 材料费	个		
477	CB--6	旅游设施二 材料费	个		
478	CB--7	米白色真石漆 材料费	m ²		
479	CB--7	米白色真石漆 材料费	m ²		
480	CB--7-1	旅游设施三 材料费	个		
481	CB--8	磨砂玻璃与白玻补差 材料费	100m ³		
482	CB--9	冰裂纹花窗灰色氟碳漆 材料费	m ²		
		◆商品砼◆			
1	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
2	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
3	043103003-1-1	碎石 GD20 细石商品普通砼 C20(非泵砼)	m ³		
4	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
5	043103004-1	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
6	043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
7	043104001-1	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m ³		
8	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
9	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
10	043104002-1	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
11	043104002-1	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m ³		
12	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
13	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
14	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
15	043104004-1	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m ³		
16	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 预制厂	m ³		
17	802122009-1	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25 预制厂(非泵砼)	m ³		
18	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 轻集料	m ³		
19	802302003	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC10 轻集料	m ³		
		◆配比◆			
1	800101006	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
2	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
3	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
4	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
5	800102003	水泥砂浆 1: 2	m ³		
6	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
7	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
8	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
9	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
10	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
11	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
12	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
13	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
14	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第12页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
16	800501009	混合砂浆 1:1:4	m ³		
17	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
18	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
19	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
20	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
21	801101001	素水泥浆	m ³		
22	801504006	冷底子油 30:70	kg		
23	802101007	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
24	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 普通	m ³		
25	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
26	803101002	灰土 3:7	m ³		
27	803101002-1	灰土 3:7	m ³		
		◆主材◆			
1	000000010	55寸显示屏	台		
2	000111	POE设备主机供电24口交换机	台		
3	172500000-1	PVC-U排水管 DN100	m		
4	172500000-1	UPVC塑料排水管安装 dn110	m		
5	172500000-2	UPVC塑料排水管件安装 dn75	m		
6	172500000-2	雨水管 DN100	m		
7	172500000-3	UPVC塑料排水管安装 dn50	m		
8	172500000-4	UPVC塑料通气管安装 dn75	m		
9	172502000-1	PP-R DM25	m		
10	172502000-1	PP-R塑料给水管安装 DN20	m		
11	172502000-2	PP-R塑料给水管安装 DN25	m		
12	172502000-3	PP-R塑料给水管安装 DN15	m		
13	172506000-1	UPVC双壁波纹管及管件安装 dn200	m		
14	172801000-1	衬塑钢管安装 DN50	m		
15	172801000-2	衬塑钢管安装 DN40	m		
16	172801000-3	衬塑钢管安装 DN32	m		
17	172801000-4	衬塑钢管安装 DN25	m		
18	180903000	塑料给水管件	个		
19	180903000-1	塑料给水管件 DN20	个		
20	180903000-2	塑料给水管件 DN25	个		
21	180903000-3	塑料给水管件 DN15	个		
22	180904000-1	承插塑料管件 DN100	个		
23	180904000-1	承插塑料管件 dn110	个		
24	180904000-2	承插塑料管件 dn75	个		
25	180904000-2	承插塑料管件DN100	个		
26	180904000-3	承插塑料管件 dn50	个		
27	181101000-1	衬塑钢管管件 DN50	个		
28	181101000-2	衬塑钢管管件 DN40	个		
29	181101000-3	衬塑钢管管件 DN32	个		
30	181101000-4	衬塑钢管管件 DN25	个		
31	194103000-1	铜芯截止阀 DN50	个		
32	194103000-1	闸阀 DN25	个		
33	194103000-2	Y型过滤器 DN50	个		
34	194103000-2	倒流防止器 铸铁 DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第13页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
36	194103000-3	Y型过滤器 铸铁 DN25	个		
37	194103000-3	倒流防止器 DN50	个		
38	210902000-1	红外感应水嘴洗手盆	个		
39	210902000-2	红外感应水嘴成人洗手盆	个		
40	211501000-1	低位水箱冲洗阀蹲便器	个		
41	211502000-1	坐便器	个		
42	211502000-1	无障碍坐便器	个		
43	211502000-2	成人坐便器	个		
44	211502000-3	儿童坐便器	个		
45	211702000-1	红外感应落地式小便器	个		
46	211702000-2	红外感应落地式儿童小便器	个		
47	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
48	212503000-1	坐便器水箱(带配件)	套		
49	213301000-1	不锈钢水龙头 DN15	个		
50	213301000-1	水嘴	个		
51	213301000-2	红外感应水嘴	个		
52	213301000-3	红外感应水嘴	个		
53	213318000-1	不锈钢地漏 dn50	个		
54	213318000-1	地漏	个		
55	213319000-1	清扫口 dn110	个		
56	213320000-1	大便器冲洗管	根		
57	230100000-1	手提干粉灭火器 MF/ABC3 2A	具		
58	230702000-1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
59	233902000-1	声光报警器	个		
60	234101000-1	无障碍报警按钮	套		
61	240101000-1	普通水表 DN50	个		
62	240101000-1	水表 LXS DN25	个		
63	253301001-1	60瓦6m太阳能高杆灯(单头)	套		
64	253301001-2	60瓦6m太阳能高杆灯(双头)	套		
65	270503001-1	Φ10热镀锌圆钢明敷	m		
66	270504001-1	0.5m接闪短杆	根		
67	270508000-1	Φ12镀锌圆钢	m		
68	270605000-1	接地电阻测试点	块		
69	270606000-1	-50*5镀锌扁钢	根		
70	270606000-1	角钢50*5*800	根		
71	282716000-1	HYJV2-2*0.5 mm2	m		
72	291901001-1	金属杆	根		
73	301301001-1	网络插座	个		
74	500102001-1	轴流排气扇	台		
75	500102001-1	风扇 50W	台		
76	500102001-2	风扇 25W	台		
77	550117001-1	总配电箱 ALZ	台		
78	550117001-1	总配电箱 ALZ	台		
79	550117001-1	成套配电箱	台		
80	550117001-2	应急照明配电箱 ALE	台		
81	550117001-2	配电箱 1AL	台		
82	550117001-3	应急照明配电箱ALE	台		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第14页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
84	550910000-1	等电位联结端子盒	个		
85	580103001-1	枪式摄像机	套		
86	580103001-2	枪式摄像机	套		
87	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
88	Z170303000-1	镀锌钢管SC20	m		
89	Z170303000-1	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m		
90	Z170303000-2	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m		
91	Z210901000-1	洗脸盆	个		
92	Z210901000-1	红外感应水嘴幼儿洗手盆	个		
93	Z250001001-1	吸顶灯	套		
94	Z250001001-1	LED筒灯(防水型) 7W	套		
95	Z250001001-1	T8 LED灯 22W	套		
96	Z250001001-2	A型自带蓄电池事故照明灯(应急灯)	套		
97	Z250001001-2	LED平板灯(防水型) 18W	套		
98	Z250001001-3	A型自带蓄电池事故照明灯(应急灯) 5W	套		
99	Z250001001-3	LED单管灯	套		
100	Z250001001-4	A型自带蓄电池单向疏散指示灯(应急灯)	套		
101	Z250001001-4	A型自带蓄电池单向疏散指示灯(应急灯) 1W	套		
102	Z250001001-5	A型自带蓄电池安全出口标志灯(应急灯)	套		
103	Z260501001-1	双联单控开关	个		
104	Z260501001-1	照明开关(单控)单联	个		
105	Z260501001-2	单联单控开关	个		
106	Z260501001-2	双位单控开关	个		
107	Z260501001-3	三联单控开关	个		
108	Z260501001-4	人体感应延迟开关	个		
109	Z264101001-1	两孔加三孔单相插座(防水安全型)	套		
110	Z264101001-1	两孔加三孔单相插座250V 10A	套		
111	Z264101001-2	空调插座	套		
112	Z270603001-1	-50*5不锈钢	m		
113	Z280301000-1	ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m		
114	Z280301000-1	管内穿动力线路 ZR-BV-16mm ²	m		
115	Z280301000-2	ZR-BV-450/750V-4mm ²	m		
116	Z280301000-2	管内穿照明线路 ZR-BV-4mm ²	m		
117	Z280301000-3	管内穿照明线路 ZR-BV-2.5mm ²	m		
118	Z280301000-4	管内穿动力线路 NH-BV-2.5mm ²	m		
119	Z280301000-5	管内穿照明线路 NH-BV-2.5mm ²	m		
120	Z280311000-1	cat5	m		
121	Z280311000-1	双绞线缆CAT6	m		
122	Z290604000-1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
123	Z290604000-1	刚性阻燃塑料管pc32	m		
124	Z290604000-1	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m		
125	Z291112001-1	柜式空调开关盒	个		
126	Z291115001-1	弱电箱NT	个		
127	Z301303001-1	电话插座(单口)	个		
128	Z301303002-1	电话插座(双口)	个		
129	ZB-	手孔井(600mmX600mm) 主材费	座		
130	ZB-	落地式净水器 主材费	套		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第15页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
132	ZB--1	直饮机 主材费	套		
133	ZB--2	污水池 主材费	套		
134	ZB--3	成品玻璃钢化粪池 HFBH-7-II 20m³ 主材费	座		
135	ZB--4	自动喷雾器 主材费	套		
136	ZB7-0008-1	3匹空调	台		
137	ZB7-0008-2	1.5匹空调	台		
		◆机械台班组成◆			
1	001301001	机械台班人工	元		
2	001301001	机械台班人工费	元		
3	001301001	机械台班人工费	元		
4	001301001-1	机械台班人工	元		
5	001301001-1	机械台班人工费	元		
6	YLFY	一类费用	元		
7	j140301004	国V汽油 92#	kg		
8	j140301004	国V汽油 92#	kg		
9	j140304001	轻柴油 0#	kg		
10	j140304001	轻柴油 0#	kg		
11	j140304001	轻柴油 0#	kg		
12	j341103001	电	kW. h		
13	j341103001	电	kW. h		
14	j341103001	电	kW. h		
15	j341103001	电	kW. h		
16	j341103001	电	kW. h		
17	j341103001	电	kW. h		
18	j341103001	电	kW. h		
19	j341103001-1	电	kW. h		
20	j341103001-1	电	kW. h		
21	j341103001-1	电	kW. h		
22	j341103001-2	电	kW. h		
23	j341103001-3	电	kW. h		
24	994701003	停滞费	元		
25	994701003	停滞费	元		
26	994701003-1	停滞费	元		
27	994701004	折旧费	元		
28	994701004	折旧费	元		
29	994701004	折旧费	元		
30	994701005	大修理费	元		
31	994701005	大修理费	元		
32	994701005	大修理费	元		
33	994701006	经常修理费	元		
34	994701006	经常修理费	元		
35	994701006	经常修理费	元		
36	994701007	安拆及场外运输费	元		
37	994701008	其他费用	元		
38	YLFY	一类费用	元		
39	YLFY-1	一类费用	元		
		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第16页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
2	980502011	手持式万用表	台班		
3	980502012	工业用真值万用表	台班		
4	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
5	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
6	981701001	对讲机 C15	台班		
7	983701001	便携式计算机	台班		
8	983901001	彩色监视器 14"	台班		
9	990101002	履带式液压单斗挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
10	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
11	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
12	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
13	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
14	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
15	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
16	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
17	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
18	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
19	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m ³ /h]	台班		
20	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m ³ /h]	台班		
21	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
22	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
23	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
24	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
25	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
26	990704004	载货汽车 装载质量4t	台班		
27	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
28	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
29	990704005	载货汽车 装载质量5t	台班		
30	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
31	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
32	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
33	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
34	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
35	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
36	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
37	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
38	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
39	990708002	轨道平车[装载质量10t]	台班		
40	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
41	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
42	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
43	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
44	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
45	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
46	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
47	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
48	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		

主要材料及价格表

工程名称：六堡镇塘平村双底自然村茶旅产业配套设施

第17页 共18页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
50	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
51	990916001	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力10kN	台班		
52	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
53	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
54	991101002	手动液压叉车	台班		
55	991305001	夯实机电动 夯击能力200~620Nm	台班		
56	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
57	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
58	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
59	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
60	991519003	喷砂除锈机[能力3m3/min]	台班		
61	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
62	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
63	991522001	抛光机	台班		
64	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
65	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
66	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
67	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
68	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
69	991702001-1	钢筋切断机 直径40mm	台班		
70	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
71	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
72	991703001-1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
73	991901001	H型钢组立机	台班		
74	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
75	991902002	翼缘校正机	台班		
76	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
77	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
78	991908001A	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
79	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
80	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
81	991924002	管子切断套丝机 Φ159mm	台班		
82	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
83	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
84	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
85	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
86	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
87	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
88	992101003	木工圆锯机[直径1000mm]	台班		
89	992103001	木工压刨床[刨削宽度单面600mm]	台班		
90	992103004	木工压刨床[刨削宽度四面300mm]	台班		
91	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
92	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
93	992314001	角向磨光机	台班		
94	992314001	角向磨光机	台班		
95	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
96	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		

