

梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修 工程

招标工程量清单

招 标 人： 梧州市新地初级中学
(单位盖章)

造价咨询人： 广西汉昌工程咨询有限公司
(单位盖章)

2025年7月10日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修 工程

招标工程量清单

招 标 人：梧州市新地初级中学 造价咨询人：广西汉昌工程咨询有
(单位盖章) (单位盖章) 限公司

法定代表人 法定代表人
或其授权人：____ 或其授权人：____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：____ 复 核 人：____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年7月10日 复 核 时 间：2025年7月10日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-土建工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	011610002001	拆除厕所门	m ²	111.72			
2	011605001001	地面砖拆除	m ²	303.41			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	m ²	1315.22			
4	011610002002	拆除电解门	m ²	91.20			
5	011605002001	立面块料拆除	m ²	14.85			
6	010103002001	废渣垂直运输及外运 1. 运距:5km	m ³	96.95			
	0108	门窗工程					
7	010802001001	铝合金厕所门 1. 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m ²	111.72			
8	010802001002	电解门 1. 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m ²	200.55			
	0111	楼地面装饰工程					
9	011101001001	地面打磨	m ²	303.41			
10	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 40厚1:2水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍	m ²	280.23			
11	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 40厚1:2水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍	m ²	23.18			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	桂011204007001	块料墙面-楼梯墙裙、大小阳台 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5~7厚300*600面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝	m ²	551.05			
13	桂011204007002	块料墙面-栏杆内侧 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	208.93			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	桂011206005001	块料零星项目 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	68.72			
15	桂011204007003	块料墙面-室内宿舍内部与卫生间相隔的墙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m ²	118.12			
16	桂011204007004	块料墙面-连廊 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	120.59			
17	桂011204007005	块料墙面-外墙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5~7厚300*300纸皮砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m ²	14.85			
18	011406001001	抹灰面油漆 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m ²	2254.67			
19	011406001002	抹灰面油漆 1. 一道热镀锌钢丝网 2. 20厚防水砂浆 3. 防水腻子2道 4. 涂料3道	m ²	528.39			
	0113	天棚工程					
20	011406001003	天面抹灰面油漆 1. 30厚抗裂砂浆 2. 刷腻子2遍 3. 面层刷乳胶漆3遍	m ²	2024.90			
	0115	其他装饰工程					
21	01B001	拆装铁床	张	210			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	2024.90			
	011703	垂直运输					
23	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	1782.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-安装工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
24	030404033001	360° 天花摇头扇 (1) 安装风扇调速开关	台	76			
25	030411002001	塑料硬盒线槽30*15mm	m	261.70			
26	030411004001	配线 (1) 配线形式:线槽配线 (2) 规格:BV-2. 5mm ²	m	1047.30			
27	031004013001	大便器冲水水箱	套	38			
28	桂031004020001	塑料水龙头	个	38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-热水工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
29	030109012001	空气能机组 (1)规格:制热量≥42KW, 制冷剂: R40a	台	1			
30	031006015001	方形保温水箱 (1)材质、类型:保温水箱内层采用 SUS304-2B食品级不锈钢, 辊缝加强筋, 高频缝焊接, 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温材料. 外层用不锈钢外包 (2)尺寸:3500(L)×2000(W)×1500(H)	个	1			
31	03B001	智能水控机	台	38			
32	050306004001	空气能控制柜 (1)定制: 全制动控制	台	1			
33	030109012002	热水增压泵 (1)额定功率≤2.2KW	台	1			
34	030109012003	空气能循环泵 (1)额定功率≤0.75KW	台	1			
35	031001006001	塑料管 (1)介质:热回水 (2)材质、规格:PPR-dn20 (3)连接形式:热熔连接 (4)热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温, 外包铝箔保护	m	7.53			
36	031001006002	塑料管 (1)介质:热回水 (2)材质、规格:PPR-dn32 (3)连接形式:热熔连接 (4)热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温, 外包铝箔保护	m	12.83			
37	031001006003	塑料管 (1)介质:热回水 (2)材质、规格:PPR-dn40 (3)连接形式:热熔连接 (4)热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温, 外包铝箔保护	m	7.00			
38	031001006004	塑料管 (1)介质:热回水 (2)材质、规格:PPR-dn50 (3)连接形式:热熔连接 (4)热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温, 外包铝箔保护	m	44.84			
39	031001006005	塑料管 (1)介质:热水 (2)材质、规格:PPR-dn20	m	101.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 连接形式:热熔连接 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护					
40	031001006006	塑料管 (1) 介质:热水 (2) 材质、规格:PPR-dn25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护	m	19.50			
41	031001006007	塑料管 (1) 介质:热水 (2) 材质、规格:PPR-dn32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护	m	57.80			
42	031001006008	塑料管 (1) 介质:热水 (2) 材质、规格:PPR-dn40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护	m	36.46			
43	031001006009	塑料管 (1) 介质:热水 (2) 材质、规格:PPR-dn65 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护	m	19.86			
44	031001006010	塑料管 (1) 介质:热水 (2) 连接形式:热熔连接 (3) 材质、规格:PPR-dn80 (4) 热水给水管包厚度为20mm硬质聚氨酯泡沫橡塑保温，外包铝箔保护	m	15.25			
45	031003001001	截止阀 (1) 型号、规格:DN15 (2) 连接形式:螺纹连接	个	42			
46	031003001002	截止阀 (1) 型号、规格:DN20 (2) 连接形式:螺纹连接	个	2			
47	031003001003	截止阀 (1) 型号、规格:DN25 (2) 连接形式:螺纹连接	个	4			
48	031003001004	截止阀 (1) 型号、规格:DN32 (2) 连接形式:螺纹连接	个	5			
49	031003001005	铜芯球墨铸铁闸阀	个	6			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 型号、规格:DN40 (2) 连接形式:螺纹连接					
50	031003001006	铜芯球墨铸铁闸阀 (1) 型号、规格:DN80 (2) 连接形式:螺纹连接	个	2			
51	031003001007	止回阀 (1) 型号、规格:DN32 (2) 连接形式:螺纹连接	个	1			
52	031003001008	止回阀 (1) 型号、规格:DN80 (2) 连接形式:螺纹连接	个	1			
53	031003008001	Y型过滤器 (1) 型号、规格:DN32 (2) 连接形式:螺纹连接	个	2			
54	031003008002	Y型过滤器 (1) 型号、规格:DN40 (2) 连接形式:螺纹连接	个	1			
55	031003001009	自来水补水电磁阀 (1) 型号、规格:DN40 (2) 连接形式:螺纹连接	个	2			
56	桂031004020001	水龙头 (1) 型号、规格:DN15	个	38			
57	031003001010	真空破坏器 (1) 型号、规格:DN40	个	1			
58	031003010001	可曲挠橡胶接头 (1) 型号、规格:DN32 (2) 连接形式:螺纹连接	个	3			
59	031003010002	可曲挠橡胶接头 (1) 型号、规格:DN80 (2) 连接形式:法兰连接	个	1			
60	030408001001	电力电缆(暂计) (1) 规格:YJV-3*6mm ²	m	13.80			
61	030411001001	配管(暂计) (1) 规格:PVC32	m	13.80			
62	030411004001	配线 (1) 规格:ZN-RVVP-2*1.5mm ²	m	250.00			
63	030411001002	配管 (1) 规格:PVC20	m	250.00			
64	030408001002	电力电缆 (1) 规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	m	100.00			
65	030404019001	空气开关 (1) 规格:HUM18-63C/3P 50A	个	1			
		新增部分					
66	01B001	充值机发卡器 工作频率:13.560MHz, 通讯方式:RS232/RS485/USB显示方式:五位数码管显示;	套	1			
67	01B002	管理软件 用于管理运行热水系统	套	1			
68	01B003	液位控制器 控制补水	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
69	01B004	水控机集中电源 输出电压12V, 电流10A	个	1			
70	01B005	智能卡	个	100			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		3#学生宿舍楼（德乐楼）维修工程-土 建工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
71	011610002001	拆除铝合金厕所门	m ²	96.00			
72	011610002002	拆除电解门	m ²	72.90			
73	011606002001	拆除塑钢隔断	m ²	53.74			
74	011604002001	立面抹灰层拆除	m ²	247.12			
75	011604003001	天棚抹灰层拆除	m ²	1385.86			
76	010103002001	废渣垂直运输及外运 1. 运距:5km	m ³	83.12			
	0108	门窗工程					
77	010802001001	铝合金厕所门 1. 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m ²	96.00			
78	010802001002	电解门 1. 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m ²	72.90			
	0111	楼地面装饰工程					
79	011101001001	地面打磨	m ²	1247.72			
80	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平， 水泥浆擦缝 2. 40厚1:2水泥砂浆或1:3干硬性水泥 砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或30厚C20 细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍	m ²	1247.72			
81	011102003002	块料楼梯地面 1. 8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平，	m ²	122.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		水泥浆擦缝 2. 40厚1:2水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
82	桂011204007001	块料墙面-阳台墙裙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5~7厚300*600面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m ²	247.12			
83	011406001001	抹灰面油漆 1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍	m ²	2794.99			
84	011210002001	不锈钢隔断	m ²	53.74			
	0113	天棚工程					
85	011406001002	天面抹灰面油漆 1. 面层刷乳胶漆3遍	m ²	1385.86			
	0115	其他装饰工程					
86	01B001	拆装铁床	项	200			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
87	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1385.86			
	011703	垂直运输					
88	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	1204.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第9页 共9页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-土建工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	5000.00	450.00	5450.00
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1525.30	137.28	1662.58
4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	81.33	7.32	88.65
4#学生宿舍楼(德仁楼)维修工程-热水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	356.19	32.06	388.25
3#学生宿舍楼(德乐楼)维修工程-土建工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1136.98	102.33	1239.31
	合计	8099.80	728.99	8828.79

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	铁丝 Φ4	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	镀锌扁钢(综合)	kg		
6	钢板 1.6~1.9mm	kg		
7	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
8	橡胶板 2mm	m ²		
9	橡胶板 1~3mm	kg		
10	橡胶板 1~3mm	kg		
11	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
12	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
13	塑料布	kg		
14	塑料带 20mm×40m	卷		
15	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
16	棉丝	kg		
17	棉纱头	kg		
18	棉纱头	kg		
19	白布 0.9m	m ²		
20	破布	kg		
21	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
22	木螺钉 m2~4×6~65	个		
23	螺栓 M6×14~75	套		
24	螺栓 M16×50~80	套		
25	镀锌螺栓 M10×100	套		
26	膨胀螺栓 M6×85	套		
27	膨胀螺栓 M12×110	套		
28	塑料胀管 Φ6~8	颗		
29	塑料胀管 Φ6~8	颗		
30	电焊条（综合）	kg		
31	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
32	碳钢焊条	kg		
33	焊锡	kg		
34	焊锡膏 瓶装50g	kg		
35	冲击钻头（综合）	根		
36	冲击钻头（综合）	根		
37	钢锯条	根		
38	钢锯条	根		
39	砂纸	张		
40	砂纸(木)	张		
41	水砂纸	张		
42	铁砂布	张		
43	热镀锌电焊网	m ²		
44	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
45	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
47	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
48	砌筑水泥 M32.5	t		
49	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
50	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
51	砂(综合)	m ³		
52	砂(综合)	m ³		
53	细砂	m ³		
54	碎石(综合)	m ³		
55	抗裂砂浆	kg		
56	干混地面砂浆 DS M15	t		
57	干混地面砂浆 DS M20	t		
58	干混聚合物水泥防水砂浆 DWS	t		
59	周转板枋材	m ³		
60	木板	m ³		
61	空心木板 125×250×25	块		
62	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
63	陶瓷墙面砖 100×200	m ²		
64	陶瓷墙面砖 100×200	m ²		
65	带纸皮面砖	m ²		
66	陶瓷梯级砖	m ²		
67	防滑地砖 600×600×11	m ²		
68	防滑地砖 600×600×11	m ²		
69	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m ²		
70	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
71	高级电解门	m ²		
72	调和漆(综合)	kg		
73	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
74	乳胶漆	kg		
75	聚氨酯甲乙料	kg		
76	成品腻子粉（一般型）	kg		
77	成品腻子粉（防水型）	kg		
78	沥青绝缘漆	kg		
79	防水剂(油)	kg		
80	防水粉	kg		
81	油浸石棉盘根(综合)	kg		
82	国V汽油 92#	kg		
83	煤油	kg		
84	机油（综合）	kg		
85	机油（综合）	kg		
86	黄油	kg		
87	电力复合酯 一级	kg		
88	漂白粉	kg		
89	硬酯酸 一级	kg		
90	二甲苯	kg		
91	聚合物胶浆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	乙炔气	m³		
93	乙炔气	kg		
94	氧气	m³		
95	建筑胶	kg		
96	硅酮耐候密封胶	kg		
97	玻璃胶 350g	支		
98	橡塑保温材料专用胶水	kg		
99	胶合剂	kg		
100	干粉型粘结剂	kg		
101	塑料粘胶带	卷		
102	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
103	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
104	塑料软管	kg		
105	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
106	直角弯头 FBN15	个		
107	直角弯头 FBN32	个		
108	钢制活接头 DN15	个		
109	钢制活接头 DN20	个		
110	钢制活接头 DN25	个		
111	钢制活接头 DN32	个		
112	钢制活接头 DN40	个		
113	钢制活接头 DN80	个		
114	伸缩接头 FSE15	个		
115	伸缩接头 FSE32	个		
116	塑料管卡 de20	个		
117	塑料管卡 de25	个		
118	塑料管卡 de32	个		
119	塑料管卡 de40	个		
120	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
121	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
122	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
123	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
124	管码 FCL15	个		
125	管码 FCL32	个		
126	管码 FSA15	个		
127	管码 FSA32	个		
128	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
129	水箱进水嘴 DN15	个		
130	大便自动冲洗水箱托架 40L	副		
131	减震垫	块		
132	T型接头 FTE15	个		
133	T型接头 FTE32	个		
134	阻燃管接头 FST15	个		
135	阻燃管接头 FST32	个		
136	电缆吊挂 3×50	套		
137	瓷接头（双）	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	胶木线夹	个		
139	尼龙扎带(综合)	个		
140	尼龙扎带(综合)	个		
141	水	m ³		
142	水	m ³		
143	水	m ³		
144	电	kW·h		
145	电	kW·h		
146	电	kW·h		
147	标志牌 塑料扁形	个		
148	其他材料费	元		
149	其他材料费	元		
150	金属脚手架底座	个		
151	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
152	交叉支撑(脚手架专用)	副		
153	水平架(脚手架专用)	m ²		
154	连接棒	个		
155	门式钢管架	m ²		
156	钢垫板	kg		
	◆配比◆			
157	水泥砂浆 1：1	m ³		
158	水泥砂浆1:2	m ³		
159	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
160	水泥砂浆 1：3	m ³		
161	水泥砂浆 1：3	m ³		
162	水泥砂浆 1：3	m ³		
163	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：1	m ³		
164	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m ³		
165	素水泥浆	m ³		
166	素水泥浆	m ³		
167	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
168	硬质聚氨酯泡沫橡塑保温	m ³		
169	塑料管PVC32	m		
170	塑料管PVC20	m		
171	PP-R给水管dn20	m		
172	PP-R给水管dn32	m		
173	PP-R给水管dn40	m		
174	PP-R给水管dn50	m		
175	PP-R给水管dn25	m		
176	PP-R给水管dn65	m		
177	PP-R给水管dn80	m		
178	塑料给水管件dn20	个		
179	塑料给水管件dn32	个		
180	塑料给水管件dn40	个		
181	塑料给水管件dn50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、 4#学生宿舍楼维修工程

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
182	塑料给水管件dn25	个		
183	塑料给水管件dn65	个		
184	塑料给水管件dn80	个		
185	截止阀DN15	个		
186	截止阀DN20	个		
187	自来水补水电磁阀DN40	个		
188	Y型过滤器DN32	个		
189	真空破坏器DN40	个		
190	截止阀DN25	个		
191	截止阀DN32	个		
192	闸阀DN40	个		
193	闸阀DN80	个		
194	止回阀DN32	个		
195	止回阀DN80	个		
196	Y型过滤器DN32	个		
197	大便器冲水水箱	个		
198	塑料水龙头	个		
199	水龙头	个		
200	水箱自动冲洗阀 DN50	个		
201	空气开关HUM18-63C/3P 50A	个		
202	方形保温水箱	个		
203	360° 天花摇头扇	台		
204	空气能控制柜	台		
205	可曲挠橡胶接头DN32	个		
206	可曲挠橡胶接头DN80	个		
207	BV-2.5mm ²	m		
208	ZN-RVVP-2*1.5mm ²	m		
209	YJV-3*6mm ²	m		
210	WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	m		
211	塑料硬盒线槽30*15mm	m		
212	智能水控机	台		
	◆设备◆			
213	热水增压泵	台		
214	空气能循环泵	台		
215	空气能机组 设备费	台		
	◆机械台班组成◆			
216	机械台班人工费	元		
217	机械台班人工	元		
218	一类费用	元		
219	国V汽油 92#	kg		
220	汽油 92#	kg		
221	轻柴油 0#	kg		
222	电	kW·h		
223	电	kW·h		
224	折旧费	元		
225	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市新地初级中学3#、4#学生宿舍楼维修工程

第6页 共6页

[illegible]