

苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

工程



招标控制价

招标控制价(小写): 929855.00元

(大写): 玖拾贰万玖仟捌佰伍拾伍元整

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

邵春悦

(签字或盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年10月08日

编 制 时间:

复 核 时间:

投标报价汇总表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不含计日工总额)	
11		投标报价	

工程量清单表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
-a	借土方修筑临时便道	m3	671		
-c	临时便道圆管涵	m	18		
-d	拆除施工便道（弃距3km）	m3	677.3		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	100		
103-4	迁移原有电杆	套	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面（弃距3km）	m3	24		
202-3	拆除旧桥（弃距3km）	m3	67.5		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方（运距3km）	m3	635		
209	挡土墙				
209-3	浆砌片石挡土墙（含泄水管，滤水层，沥青麻絮缝）	m3	255.9		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层15cm厚	m2	308.4		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板20cm厚(设计弯拉强度4.5MPa混凝土)	m2	295		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	20		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	20圆管涵	m	45		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	465.5		
404-3	干处挖石方	m3	116.4		
404-5	弃渣运输（弃距3km）	m3	698.3		
410	结构混凝土工程				
410-1	C25钢筋混凝土基础（围堰高1.0m）	m3	136.4		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30钢筋混凝土桥台	m3	165.8		
-b	C30钢筋混凝土侧墙	m3	75.4		
-d	C30钢筋混凝土挡块	m3	0.36		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C30钢筋混凝土空心板	m3	52.9		
-b	C40防水水泥钢筋混凝土桥面铺装	m3	12		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30钢筋混凝土搭板	m3	32.2		
-b	C40防水钢筋混凝土搭板铺装	m3	14.06		
-c	C20钢筋混凝土拦砂坝	m3	12.6		
-d	C30混凝土台阶	m3	1.31		
410-7	台背砂砾土回填	m3	278		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座（含C30钢筋混凝土垫石）	套	28		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	C-40异型伸缩缝	m	21.21		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县岭脚镇大隆村石主自然村拱桥

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	C30现浇混凝土护栏	m	42		
602-3	波形梁钢护栏（Gr-C-2C）	m	66		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	块	4		
604-2	双柱式交通标志	块	1		
604-3	公示牌（60*40cm）	块	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					