

广平镇平乐村川垌庙桥工程

工程量清单

招标人:



法定代表人或
委托代理人:

凌飞

(签字盖章)

工程造价
咨询人:



法定代表人或
委托代理人:

凌任

(签字盖章)

编制说明

一、编制依据

- 1、《公路工程项目概算、预算编制办法》(JTG 3830-2018)
- 2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)
- 4、《龙圩区广平镇平乐村川垌庙桥工程施工图设计》
- 5、广西壮族自治区交通运输厅桂交建管发【2019】39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》

二、单价

1、人工费：

根据广西补充规定，人工（含机械人工、船员），全区统一为101.25元/工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料采用2025年8月市场信息价和市场调查价，并增加运费。

3、本工程用电：

按规定不列供电贴费和电源建设基金。

4、其它费用：

本工程不涉及征收土地费、拆迁补偿费、临时占地费等。

三、其他直接费及间接费综合费率

- 1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- 2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、沿海、风沙地区工程施工增加费、高原地区施工增加费不计列。
- 4、施工辅助费计列。
- 5、职工探亲费计列。
- 6、行车干扰费按50~100计列。
- 7、辅助生产费不计列。
- 8、主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料、水综合里程按5.0公里计。
- 9、工地转移费：施工单位由梧州市周边调迁，按60km计算施工队伍转移费。
- 10、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计列。
- 11、税金按综合税率为9%计列。
- 12、施工场地建设费按编制办法规定计列。
- 13、安全生产费按编制办法规定计列。
- 14、本工程采用2025年梧州市8月份信息价。

四、预算总金额

第一部分：土地征用及拆迁补偿费 无

第二部分：工程建设其他费：无

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	引道级配碎石基层15cm厚	m2	200.3		
312	水泥混凝土面层				
312-1	引道水泥混凝土面层20cm厚（弯拉强度4.5MPa）	m2	191.3		
313	培路肩35cm厚	m3	13.1		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋 (HPB400)	t	0.586		
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)				
-b1	台身、台背钢筋 (HPB400)	t	0.516		
-b2	侧墙钢筋 (HPB400)	t	0.231		
-b3	挡块钢筋 (HPB400)	t	0.055		
-b4	台帽钢筋 (HPB400)	t	1.561		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)				
-b1	实心板钢筋 (HPB400)	t	3.572		
-b2	桥面行车道钢筋 (HPB400)	t	0.579		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)				
-b1	桥台搭板钢筋 (HRB400)	t	2.17		
-b2	桥台搭板铺装钢筋 (HRB400)	t	0.818		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方 (弃距暂计5km)	m3	915.64		
404-3	干处挖石方 (弃距暂计5km)	m3	734.16		
404-4	基础打木桩	m3	16.5		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土基础	m3	228.16		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30台身、台背混凝土	m3	99.64		
-b	C30侧墙混凝土	m3	61.85		
-c	C30挡块混凝土	m3	0.17		
-d	C30台帽混凝土	m3	15.38		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C30混凝土实心板	m3	23.2		
-b	C40防水混凝土桥面铺装	m3	5.25		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30搭板混凝土	m3	22.75		
-b	C20拦砂坝混凝土	m3	5.4		
-c	台背回填砂砾土	m3	271.04		
-d	钢管支架	m2	17.5		
-e	支架预压	m3	38.82		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	54.88		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	伸缩缝	m	13.46		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	C30钢筋混凝土护栏	m3	10.36		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	块	2		
604-2	双柱式交通标志	块	1		
607	迁移路灯、电线杆				
607-1	迁移路灯	座	1		
607-2	迁移电线杆	座	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					