

建设工程预算评审结论

评审机构名称： 藤县财政投资评审中心

被评审项目名称： 藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

评审报告编号： YS-2025-032

评审报告时间： 2025 年 6 月 27 日



建设工程预算评审结论说明

我中心接受藤县藤州镇人民政府的委托，对藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程的预算进行评审，该工程所有相关资料的真实性、合法性和完整性由建设单位负责。工程预算评审工作已完成，现将评审结论如下：

一、工程概况：

（一）建设地点：藤县藤州镇谷山村上龙巷。

（二）建设单位：藤县藤州镇人民政府。

（三）送审预算编制单位：广西瑞班工程咨询有限公司。

（四）设计单位：广西瑞班工程咨询有限公司。

（五）资金来源：《藤县人民政府关于 2025 年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金投向计划的批复》藤政函〔2025〕33 号。

（六）本工程建设规模及建设内容：配水管路 7910m, 普通水表(总表)1 个, 闸阀井 29 座, 水表井 1 座, 大理石标示牌 1 座。

二、本工程采用工程量清单报价方式。

三、编制依据：

（一）委托书。

（二）《藤县人民政府关于 2025 年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金投向计划的批复》藤政函〔2025〕33 号。

（三）广西瑞班工程咨询有限公司 2025 年 6 月设计的施工

图。

(四) 广西瑞班工程咨询有限公司 2025 年 6 月编制的工程送审预算书。

(五) 工程预算审核计价依据:

1. 桂水基〔2007〕38 号文发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》;

2. 桂水基〔2014〕41 号文发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编补充定额》;

3. 桂水基〔2016〕1 号文调整人工预算单价;

4. 桂水基〔2016〕16 号营改增后计价依据调整;

5. 水办基〔2016〕31 号修改营改增后计价依据调整;

6. 广西壮族自治区水利厅“桂水建设〔2019〕4 号文”《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

7. 广西壮族自治区水利厅文件《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》桂水建设〔2023〕4 号文。

(六) 主要材料价差采用《梧州建设工程造价信息(藤县部分)》2025 年 5 月信息价, 部分材料价采用市场询价确定。

(七) 其他有关的规定、技术资料、技术要求、技术规范。

四、主要评审情况说明

我中心根据图纸、相关规范、相关定额及市场询价, 审核情况如下:

(一) 藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

1. 机械挖沟槽土方(就近堆放), 送审工程量为 1841m³, 综

合单价为 20.19 元/m³，审核工程量为 1743.67m³，综合单价为 9.58 元/m³，差异部分造价予以调整；

2. 机械开挖一般石方，送审工程量为 57m³，综合单价为 73.95 元/m³，审核工程量为 53.93m³，综合单价为 12.44 元/m³，差异部分造价予以调整；

本说明未详尽之处详见工程预算书。

五、评审结论

藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程送审预算造价为 857723.99 元，我中心经评审，审核预算造价 823509.30 元。

综上所述，我中心建议按 823509.30 元（其中人工费为 67857.51 元）作为藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程的预算造价。

本结论仅供委托方参考。



评审结论审核总表

工程名称：藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

序号	项目名称	送审造价 (元)	审核造价 (元)	工程预算价核增(减) 金额(元)
1	藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程	857723.99	823509.30	-34214.69
合计		857723.99	823509.30	-34214.69
预算审核造价：823509.30元。				



预算审核价


建设单位: 藤县藤州镇人民政府

工程名称: 藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

预算审核价(小写): 823509.30 元

(大写): 捌拾贰万叁仟伍佰零玖元叁角整

评审单位(盖章): 藤县财政投资评审中心



评审报告审核(跟踪)人: 刘金坤

评审报告复核人: 覃延梅

符伟东

分管领导:

结论时间: 2025年6月27日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		配水管网工程				150604.72		
1.1	500101004001	机械挖沟槽土方，Ⅲ类土（就近堆放）	m ³	1743.67	9.58	16704.36	6.3	
1.2	500102004001	机械开挖一般石方（就近堆放）	m ³	53.93	12.44	670.89	7.3	
1.3	500109010001	岩石破碎机拆除路面混凝土	m ³	100.8	86.42	8711.14	1.1	
1.4	500103001001	土方回填（就近取土）	m ³	1743.67	17.42	30374.73	13.1	
1.5	500109001001	恢复路面C20砼（厚200mm）	m ²	504	104.68	52758.72	14.5	
1.6	500109001002	闸阀井底板C20砼	m ³	2.75	473.38	1301.80	14.5	
1.7	500105006001	闸阀井M7.5浆砌标准砖	m ³	16.95	460.86	7811.58	16.2	
1.8	500112001001	闸阀井C25砼盖板预制、安装	m ³	2.75	735.79	2023.42	14.6	
1.9	500111001001	闸阀井盖板钢筋制作安装	t	0.44	6076.17	2673.51	14.4	
1.10	500105010001	闸阀井1：2水泥砂浆抹内外立面（厚20mm）	m ²	141.29	20.13	2844.17	1.1	
1.11	500105011001	闸阀井Φ50PVC排水管	m	14.5	7.20	104.40	1.1	
1.12	500109001003	镇墩C20砼	m ³	10.78	455.52	4910.51	14.5	
1.13	500114001001	Φ150×700mmPVC材质标志桩（管道标记）	根	122	20.00	2440.00	1.1	
1.14	500110001001	普通平面木模板制作安装拆除	m ²	90.44	106.59	9640.00	14.3	
1.15		水表井（1个）				7635.49		
1.15.1	500109001004	水表井垫层C10砼（厚100mm）	m ³	1.1	424.44	466.88	14.5	
1.15.2	500109001005	水表井底板C20砼	m ³	2	492.75	985.50	14.5	
1.15.3	500112001002	水表井C25砼盖板预制、安装	m ³	1.1	735.79	809.37	14.6	
1.15.4	500105006002	水表井M7.5浆砌标准砖	m ³	7.9	460.86	3640.79	16.3	
1.15.5	500105010002	水表井1：2水泥砂浆抹立面（厚20mm）	m ²	22.7	20.13	456.95	1.1	
1.15.6	500111001002	水表井钢筋制作安装	t	0.21	6076.17	1276.00	14.4	
2	500114001002	大理石工程标志牌	块	1	150.00	150.00	1.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		闸阀工程					14988.02	7753.67	22741.69		
3.1		配水管网工程					14988.02	7753.67	22741.69		
3.1.1	500202009001	DN150铸铁闸阀	个	11	546.90	225.00	6015.90	2475.00	8490.90		
3.1.2	500202009002	DN100铸铁闸阀	个	1	204.42	139.85	204.42	139.85	344.27		
3.1.3	500202009003	DN80铸铁闸阀	个	5	169.91	108.07	849.55	540.35	1389.90		
3.1.4	500202009004	DN65铸铁闸阀	个	3	143.36	88.00	430.08	264.00	694.08		
3.1.5	500202009005	DN50铸铁闸阀	个	28	102.65	63.25	2874.20	1771.00	4645.20		
3.1.6	500202009006	DN150法兰	副	11	123.30	71.31	1356.30	784.41	2140.71		
3.1.7	500202009007	DN100法兰	副	1	91.72	50.48	91.72	50.48	142.20		
3.1.8	500202009008	DN80法兰	副	5	75.67	41.80	378.35	209.00	587.35		
3.1.9	500202009009	DN65法兰	副	3	63.43	37.20	190.29	111.60	301.89		
3.1.10	500202009010	DN50法兰	副	28	49.30	31.89	1380.40	892.92	2273.32		
3.1.11	500202009011	全铜排气阀DN20	个	4	33.56	26.69	134.24	106.76	241.00		
3.1.12	500202009012	排水阀 (DN110阀门)	个	4	133.85	29.07	535.40	116.28	651.68		
3.1.13	500202009013	普通水表 (DN150总表)	个	1	547.17	292.02	547.17	292.02	839.19		
4		管材工程					595993.91	49240.75	645234.66		
4.1		配水管网工程					595993.91	49240.75	645234.66		
4.1.1		PE管					595993.91	49240.75	645234.66		
4.1.1.1	500202009014	De160×11.8mm (1.25MPa) PE给水管	m	5060	102.30	7.55	517638.00	38203.00	555841.00		

措施项目清单

招标编号:

工程名称：藤县藤州镇谷山村上龙巷供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

