

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：藤县富吉生活垃圾卫生填埋场覆膜项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县富吉生活垃圾卫生填埋场覆膜项目（二期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
		分部工程					
1	040701001001	库区场地检底	m ²	18239.00			
2	040701007001	防渗膜保护层 1. 材料：粘性土	m ³	2984.25			
3	040202011001	碎石 1. 材料：级配碎石 2. 厚度：25cm	m ²	1834.00			
4	040701004001	高密度聚乙烯(HDPE)膜 1. 材料：1.0mmHDPE防渗膜 2. 部位：垃圾填埋区	m ²	16405.00			
5	040701007002	防渗膜保护层 1. 压膜袋装土（粘性土）	m ²	74.98			
6	040701009001	截水坝 1. 材料：砂包 2. 尺寸：高1m、底宽2m、顶宽0.65m	m ³	365.70			
7	040701004002	高密度聚乙烯(HDPE)膜 1. 材料：1.0mmHDPE防渗膜 2. 部位：截水坝	m ²	1949.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

表-08

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
分部分项工程											
		分部工程									
1	040701001001	库区场地检底	m ²	18239.00							
	C7-0026	库区场底平整	100m ²	182.3900							
2	040701007001	防渗膜保护层 1. 材料：粘性土	m ³	2984.25							
	C7-0043	粘土保护层	100m ³	29.8425							
3	040202011001	碎石 1. 材料：级配碎石 2. 厚度：25cm	m ²	1834.00							
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m ²	18.3400							
	C2-0022	级配碎石摊铺 每减1cm	100m ²	91.7000							
4	040701004001	高密度聚乙烯(HDPE)膜 1. 材料：1.0mmHDPE防渗膜 2. 部位：垃圾填埋区	m ²	16405.00							
	C7-0033	库区HDPE膜敷设 平铺	100m ²	164.0500							
5	040701007002	防渗膜保护层 1. 压膜袋装土（粘性土）	m ²	74.98							
	C7-0042	袋装土保护层	100m ³	0.7498							
6	040701009001	截水坝 1. 材料：砂包 2. 尺寸：高1m、底宽2m、顶宽0.65m	m ³	365.70							
	C3-0613换	编织袋 围堰	100m ³	3.6570							
7	040701004002	高密度聚乙烯(HDPE)膜 1. 材料：1.0mmHDPE防渗膜 2. 部位：截水坝	m ²	1949.39							
	C7-0033	库区HDPE膜敷设 平铺	100m ²	19.4939							

