

苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境 整治工程

工程量清单



总 说 明

工程名称：苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程，路线建设总长 4327m，混凝土面层宽度为 1.8/2.5/3.0/3.5m，厚度 18cm，碎石垫层宽度为 2.2/2.9/3.4/3.9m，厚度为 10cm。新建 $\phi 30\text{cm}$ 涵管共 45m；新建 $\phi 40\text{cm}$ 涵管共 9m；新建 $\phi 50\text{cm}$ 涵管共 7m；新建双排 $\phi 100\text{cm}$ 涵管共 15m。

二、编制依据：

- (一) 《关于苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程预算送审的函》；
- (二) 四川锦都规划设计有限公司的图纸；
- (三) 华伦中建建设股份有限公司编制的工程造价报告书；
- (四) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
- (五) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- (六) 桂建标(2016)17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
- (七) 桂建标(2023)7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- (八) 桂建标(2019)12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- (九) 桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
- (十) 桂建价[2024]2号《安全生产责任保险计价规定的通知》，安全生产责任保险暂估价为3696.52元，投标人在编制投标报价文件时，安责险应按招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整；
- (十一)《梧州建设工程造价信息》2025年第8期信息价；《梧州建设工程造价信息》没有提供的按广西区内其他城市材料信息价及市场询价；
- (十二)其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范。

三、本工程采用一般计税法。

四、其他：

- (一)“余方弃运每增运1公里”工程量暂按增运4公里计列，结算按实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程

第1页 共2页

工程名称：苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中：暂估价
苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方（装车） 1. 土壤类别：三类土	m³	452.80			
2	040101001002	挖一般土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土	m³	1386.20			
3	040103001001	回填方 1. 密实度：符合设计要求密实度 2. 填方来源：原土	m³	869.00			
4	040103002001	土方弃置第1公里 1. 废弃料品种：多余土	m³	452.80			
5	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 增运暂按4km	m³.km	1811.20			
6	041001001001	拆除路面 1. 路面类型：混凝土 2. 厚度：18cm	m²	31.50			
7	040103002002	石方弃置第1公里 1. 含装车	m³	5.70			
8	桂040103003002	石方运输每增1km 1. 增运暂按4km	m³.km	22.68			
9	040103001002	路肩培土	m³	517.20			
	0402	道路工程					
10	040202001001	路床(槽)整形	m²	12471.25			
11	040202011001	碎石 1. 厚度：10cm	m²	12471.25			
12	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：商品普通混凝土 C25 2. 厚度：18cm 3. 含4cm深锯缝 4. 填缝采用沥青橡胶 5. 含刻纹、养护	m²	12483.75			
13	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类：Φ20传力杆 2. 钢筋规格：螺纹钢 Φ 10以上	t	0.383			
	0405	管网工程					
14	040501001001	Φ300圆管涵 1. 洞身含：C15基础砼垫层，C30混凝土、钢筋制作安装 2. 洞口含：C30混凝土缘石、C25混凝土端墙基础、C25混凝土端墙墙身、C25混凝土跌水井 3. 含：清挖基坑、回填土、模板制作安装	m	45.00			
15	040501001002	Φ400圆管涵 1. 洞身含：C15基础砼垫层，C30混凝土、钢筋制作安装 2. 洞口含：C30混凝土缘石、C25混凝土端墙基础、C25混凝土端墙墙身、C25混凝土跌水井 3. 含：清挖基坑、回填土、模板制作安装	m	9.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程

第2页 共2页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称: 苍梧县狮寨镇狮寨村道路硬化及环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

