

岑溪市梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业
提升项目

工程量清单

招标人：_____

审核单位：_____岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____易洪安

审核人：_____冯舒华

复核人：_____程识

送审时间2025年9月12日

审核时间2025年9月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业提升项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
建筑与装饰工程							
		分部分项工程					
	0106001	红色文化宣传阵地1					
1	010101004001	挖基坑土方	m³	71.56			
2	010501001001	垫层	m³	5.82			
3	010501002001	带形基础	m³	2.48			
4	010501003001	独立基础	m³	12.33			
5	010603002001	空腹钢柱	t	2.347			
6	010602003001	钢桁架	t	8.755			
7	011104002001	竹、木(复合)地板	m²	137.50			
8	010607002001	成品栅栏	m²	41.25			
	0106001	红色文化宣传阵地2					
9	010101004002	挖基坑土方	m³	89.62			
10	010501001002	垫层	m³	7.31			
11	010501002002	带形基础	m³	3.15			
12	010501003002	独立基础	m³	15.41			
13	010603002002	空腹钢柱	t	2.934			
14	010602003002	钢桁架	t	11.098			
15	011104002002	竹、木(复合)地板	m²	175.00			
16	010607002002	成品栅栏	m²	49.50			
	0105001	红色文化驿站1					
17	010101004003	挖基坑土方	m³	2.31			
18	010501003003	独立基础	m³	2.31			
19	010502001001	矩形柱	m³	1.23			
20	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.174			
21	010505002001	无梁板	m³	3.12			
22	010401003001	实心砖墙	m³	1.91			
23	010401003002	实心砖墙	m³	0.73			
24	010505002002	无梁板	m³	0.33			
25	011201001001	墙面一般抹灰	m²	21.74			
26	011301001001	天棚抹灰	m²	26.34			
27	011208001001	柱(梁)面装饰	m²	7.43			
28	010501001003	垫层	m³	4.32			
	0105001	红色文化驿站2					
29	010101004004	挖基坑土方	m³	2.31			
30	010501003004	独立基础	m³	2.31			
31	010502001002	矩形柱	m³	1.23			
32	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.174			
33	010505002003	无梁板	m³	3.12			
34	010401003003	实心砖墙	m³	1.91			
35	010401003004	实心砖墙	m³	0.73			
36	010505002004	无梁板	m³	0.33			
37	011201001002	墙面一般抹灰	m²	21.74			
38	011301001002	天棚抹灰	m²	26.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业提升项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
39	011208001002	柱(梁)面装饰	m ²	7.43			
40	010501001004	垫层	m ³	4.32			
	0105001	红色文化驿站3					
41	010101004005	挖基坑土方	m ³	2.31			
42	010501003005	独立基础	m ³	2.31			
43	010502001003	矩形柱	m ³	1.23			
44	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.174			
45	010505002005	无梁板	m ³	3.12			
46	010401003005	实心砖墙	m ³	1.91			
47	010401003006	实心砖墙	m ³	0.73			
48	010505002006	无梁板	m ³	0.33			
49	011201001003	墙面一般抹灰	m ²	21.74			
50	011301001003	天棚抹灰	m ²	26.34			
51	011208001003	柱(梁)面装饰	m ²	7.43			
52	010501001005	垫层	m ³	4.32			
	010500001	厕所(双间)					
53	010501001006	垫层	m ³	4.29			
54	010401003007	实心砖墙	m ³	5.17			
55	010505002007	无梁板	m ³	1.18			
56	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.210			
57	010802001001	金属门	m ²	3.60			
58	010807003001	金属百叶窗	m ²	1.28			
59	010901001001	瓦屋面	m ²	9.84			
60	011102003001	块料楼地面 (1)规格:陶瓷地面砖600*600	m ²	7.44			
61	桂011204007001	块料墙面 (1)部位:厕所内墙及外墙 (2)高度:3m (3)规格:陶瓷墙面砖800*800	m ²	73.72			
62	011301001004	天棚抹灰	m ²	9.84			
63	011505010001	镜面玻璃	m ²	0.80			
64	01B001	1.8立方米塑料化粪池	个	1			
	010500001	厕所(单间)					
65	010501001007	垫层	m ³	1.40			
66	010401003008	实心砖墙	m ³	2.59			
67	010505002008	无梁板	m ³	0.59			
68	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.105			
69	010802001002	金属门	m ²	1.80			
70	010807003002	金属百叶窗	m ²	0.64			
71	010901001002	瓦屋面	m ²	4.92			
72	011102003002	块料楼地面 (1)规格:陶瓷地面砖600*600	m ²	3.72			
73	桂011204007002	块料墙面 (1)部位:厕所外墙及内墙 (2)高度:3m (3)规格:陶瓷墙面砖800*800	m ²	41.80			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业提升项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
74	011301001005	天棚抹灰	m ²	2.48			
75	011505010002	镜面玻璃	m ²	0.80			
76	01B001	1.8立方米塑料化粪池	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
市政工程							
		分部分项工程					
	010507	“红色茶旅”沉浸式徒步梯道					
78	010507004001	“红色茶旅”沉浸式徒步梯道	m ³	335.00			
	0402	硬化茶园道路					
79	040203007001	水泥混凝土道路宽4.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:4.5米	m ²	1395.00			
80	040203007002	水泥混凝土道路宽3.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:3.5米	m ²	4137.00			
81	040203007003	水泥混凝土道路宽3.0米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:3米	m ²	2975.00			
82	040203007004	水泥混凝土道路宽1.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面	m ²	135.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业提升项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
74	011301001005	天棚抹灰	m ²	2.48			
75	011505010002	镜面玻璃	m ²	0.80			
76	01B001	1.8立方米塑料化粪池	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
市政工程							
		分部分项工程					
	010507	“红色茶旅”沉浸式徒步梯道					
78	010507004001	“红色茶旅”沉浸式徒步梯道	m ³	335.00			
	0402	硬化茶园道路					
79	040203007001	水泥混凝土道路宽4.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:4.5米	m ²	1395.00			
80	040203007002	水泥混凝土道路宽3.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:3.5米	m ²	4137.00			
81	040203007003	水泥混凝土道路宽3.0米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:3米	m ²	2975.00			
82	040203007004	水泥混凝土道路宽1.5米 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面	m ²	135.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇慧丰至通天顶茶园红色文化茶旅产业提升项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)宽度:1.5米					
83	040203007005	水泥混凝土道路加宽 (1)垫层:10CM厚砂砾石垫层 (2)厚度:18CM厚C25混凝土路面 (3)宽度:1.5米	m ²	4155.00			
	040205	安全防护栏					
84	040205012001	安全防护栏	m	3160.00			
	040305	安全防护墙					
85	040305005001	安全防护墙	m ³	602.13			
	040305	砖砌排水沟					
86	040305004001	砌筑排水沟20*30cm(结算时据实列支)	m	1000.00			
87	040305004002	砌筑排水沟30*30cm(结算时据实列支)	m	1500.00			
88	040305004003	砌筑排水沟40*30cm(结算时据实列支)	m	1500.00			
	04030401	涵洞工程					
89	040304005001	直径0.5米钢筋混凝土管涵	m	35.00			
90	040304005002	直径1.5米钢筋混凝土管涵	m	7.00			
	040305	生态停车场					
91	040204001001	停车场	m ²	71.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
安装工程							
		分部分项工程					
	010500001	厕所配套					
92	031004006001	大便器	套	3			

