

岑溪市波塘镇南垌红色教育基 地建设工程

工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____

岑溪市财政投资评审
中心



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安

审 核 人：_____ 张洪铭

复 核 人：_____ 韦金燕

送 审 时 间：2025年11月11日

审 核 时 间：2025年11月24日



单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
		炮楼场地硬化部分					
1	010101001001	平整场地	m ²	91.89			
2	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 10~40mm 10cm	m ³	91.89			
3	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:18cm 2. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ²	91.89			
4	011102001001	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻面 花岗岩600*300*20 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水 泥砂浆 1:4	m ²	91.89			
		炮楼平台					
5	010101004001	挖基坑沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 机械挖土方, 人工配合挖土	m ³	91.25			
6	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:原土利用	m ³	79.87			
7	010103002001	余方弃置 1. 运距:1km	m ³	11.38			
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.44			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	4.92			
10	010502003001	异形柱 1. 柱形状:圆形 2. 混凝土种类:普通商品砼 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.63			
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	9.08			
12	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	32.69			
13	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	1.955			
14	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	2.426			
15	桂010516004001	电渣压力焊接	个	94			
16	01B002001	定制炮楼平台大理石栏杆 1. 定制大理石栏杆, 高1.35m	m	42.80			
17	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型:混凝土天棚面清理干净 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	201.07			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011406001001	抹灰面油漆 1. 基层类型:混凝土柱面层清理干净 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 5. 柱和外圈梁外面积喷真石漆	m ²	73.21			
		炮楼平台室外楼梯					
19	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.6m 3. 弃土:就近弃置	m ³	41.93			
20	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	35.53			
21	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.08			
22	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.52			
23	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.10			
24	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.38			
25	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.47			
26	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 梯板厚度:100mm	m ²	10.14			
27	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.354			
28	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.731			
29	011107001001	石材台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻面花岗岩600*300*20 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:4	m ²	12.74			
30	01B002002	定制楼梯大理石栏杆 1. 定制大理石栏杆,高1.35m	m	22.30			
31	011406003002	满刮腻子 1. 基层类型:混凝土天棚面清理干净 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	12.87			
32	011406001002	抹灰面油漆 1. 基层类型:混凝土柱面层清理干净 2. 腻子种类:防水腻子	m ²	51.77			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 5. 柱和楼梯侧面喷真石漆					
		涵洞工程					
33	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 部位:基槽	m ³	68.40			
34	040103002001	余方弃置 1. 运距:1km内	m ³	68.40			
35	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 C20 2. 部位:挡土墙基础垫层 3. 厚度:10cm	m ³	2.72			
36	040305003001	浆砌块料 1. 部位:一字墙 2. 材料品种、规格:石料强度≥MU30 3. 砂浆强度等级:M10砂浆砌筑	m ³	71.20			
37	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C25 2. 含模板制作安装	m ³	32.40			
38	040303005001	混凝土墩(台)身 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C25 2. 含模板制作安装	m ³	24.30			
39	040303004001	混凝土墩(台)帽 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2. 含模板制作安装	m ³	6.46			
40	040303013001	混凝土板(盖板) 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C35 2. 含模板制作安装	m ³	17.64			
41	040303013002	混凝土板(底板) 1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C25 2. 含模板制作安装	m ³	8.82			
42	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.058			
43	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ10以上	t	2.809			
44	040303018001	混凝土防撞护栏 1. 混凝土种类、强度等级:现浇C30混凝土栏杆、DN80镀锌栏杆扶手	m	25.00			
		红色革命步级					
45	010101001002	平整场地	m ²	105.00			
46	040202003001	水泥稳定土 1. 水泥含量:水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 2. 厚度:20cm	m ²	105.00			
47	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ²	105.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 梯板厚度:100mm					
48	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 ϕ 10以内	t	0.414			
49	011107001002	石材台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻面花岗岩600*300*20 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:4	m ²	105.00			
50	01B002	大理石栏杆(红色革命步级) 1. 定制大理石栏杆, 高1.05m 2. 价格暂定, 结算时据实列支	m	84.00			
51	01B3003002001	红色革命步级定制文化标牌 1. 红色革命步级每隔5m设置1个文化标牌 2. 详细规格见图纸	个	18			
		村内场地改造部分					
52	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房:拆除3间平房 2. 结构类型:砖混结构 3. 弃渣运距:1km	m ²	90.00			
53	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:拆除旧混凝土地面18cm厚 2. 弃渣运距:1km	m ³	5.40			
54	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:拆除鱼塘边砖砌围栏 2. 拆除高度:0.6m 3. 弃渣运距:1km	m ³	2.81			
55	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 1. 道路两旁清表	m ²	300.00			
56	011102001002	石材楼地面(步级) 1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻面花岗岩1000*500*30 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:4	m ²	11.50			
57	01B002003	定制大理石桌椅 1. 定制大理石桌椅, 1桌4椅	套	2			
58	040501001001	混凝土管DN500	m	33.00			
59	01B3003001	仿木纹栏杆	m	39.00			
60	010101001003	机械平整场地	m ²	493.40			
61	010404001002	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm碎石垫层	m ³	49.34			
62	桂010507008002	地坪 1. 地坪厚度:180mm 2. 混凝土种类、强度等级:普通商品砼 3. 包含混凝土地面刻纹	m ²	493.40			
63	01B3002001	定制炮楼历史文化宣传栏(暂定, 结算据实列支) 1. 详细规格见图纸	个	1			
64	01B3003002002	定制文化标牌(暂定, 结算据实列支)	个	30			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 道路右侧每隔10m设置1个文化标牌 2. 详细规格见图纸					
65	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石 500×200×100 2. 基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土强度等级:C15混凝土	m	34.00			
		墙面红色文化与人物艺术绘画					
66	011201001001	墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚水泥砂浆1:3 2. 挂玻纤网	m ²	509.22			
67	011406003003	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:外墙防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	509.22			
68	01B002004	墙面红色文化与人物艺术绘画(暂定, 结算据实列支)	m ²	509.22			
		新建树池、花池					
69	010101003001	人工挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m ³	8.66			
70	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:1km	m ³	8.66			
71	010401012001	砌砖树池 1. 芝麻面花岗岩600*300*50 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. M5水泥砂浆砌筑MU7.5页岩标准砖 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚级配碎石垫层	个	6			
72	010401012002	砌砖花池 1. 400*200*20厚光面芝麻白花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. M5水泥砂浆砌筑MU7.5页岩标准砖 4. 800厚C20混凝土垫层	m	32.00			
		文化墙部分					
73	010101003002	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m ³	39.00			
74	010103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:基坑余土 2. 运距:1km	m ³	39.00			
75	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1:3	m ³	16.02			
76	010501002001	带形基础 1. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.45			
77	010502002001	构造柱	m ³	1.59			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 混凝土强度等级:C20					
78	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.70			
79	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.94			
80	010515001006	现浇构钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ10以内	t	0.960			
81	010515001007	现浇构钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	2.190			
82	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.237			
83	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m ²	7.83			
84	桂011204007001	块料墙面 1. 安装方式:水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:土青灰色外墙砖	m ²	21.00			
85	011406001003	抹灰面油漆 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:1:6水泥石灰砂浆, 8厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:仿瓷涂料三遍	m ²	111.00			
		标志牌部分					
86	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	12.85			
87	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	8.57			
88	010103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m ³	4.28			
89	010404001003	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚碎石垫层	m ³	0.86			
90	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.71			
91	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:火山石 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M10	m ³	0.79			
92	011201001002	墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚水泥砂浆1:3 2. 挂玻纤网	m ²	6.50			
93	011406003004	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:外墙防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	6.50			
94	01B002005	墙面红色文化艺术绘画(暂定, 结算据	m ²	6.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		实列支)					
95	011406001004	10mm厚真石漆	m ²	11.55			
96	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.17			
97	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.13			
98	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.021			
99	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.096			
100	01B002006	定制标志牌构件(暂定, 结算据实列支) 1. 定制3mm厚镀锌钢板装饰件 2. 定制3mm厚镀锌304不锈钢板村标字及装饰件 3. 定制3mm厚镀锌方管装饰件	项	1			
		绿化工程					
101	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	326.20			
102	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填厚度:20cm、50cm	m ³	72.59			
103	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:龙船花 2. 冠丛高:25~30cm 3. 蓬径:20~25cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:按6个月计算	m ²	12.25			
104	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:长春花 2. 冠丛高:25~30cm 3. 蓬径:20~25cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:按6个月计算	m ²	12.25			
105	050102012001	铺种草皮 1. 养护期:6个月 2. 铺种方式:满铺 3. 草皮种类:马尼拉草	m ²	301.70			
		微菜园					
106	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m	m ³	19.94			
107	010103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m ³	19.94			
108	010404001004	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m ³	5.98			
109	010501001004	垫层	m ³	5.98			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作安装					
110	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.210			
111	020101002001	细砖清水墙 1. 砌筑类型:清水墙 2. 用砖品种规格:烧结青砖 240×115×53 3. 灰浆品种及配合比:水泥石灰砂浆中砂 M15	m ³	16.11			
112	020101002002	细砖清水砖柱 1. 砌筑类型:砖柱 2. 用砖品种规格:烧结青砖 240×115×53 3. 灰浆品种及配合比:水泥石灰砂浆中砂 M15	m ³	1.26			
		连廊					
113	010101001004	平整场地	m ²	125.20			
114	010101004004	挖基坑沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 机械挖土方,人工配合挖土	m ³	65.65			
115	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:原土利用	m ³	59.89			
116	010103002006	余方弃置 1. 运距:1km	m ³	5.76			
117	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.80			
118	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	2.05			
119	010502003002	异形柱 1. 柱形状:圆形 2. 混凝土种类:普通商品砼 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.92			
120	010503001003	基础梁 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	2.18			
121	010505001003	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.70			
122	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.699			
123	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.804			
124	桂010516004002	电渣压力焊接	个	52			
125	010404001005	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m ³	3.46			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		10~40mm 10cm					
126	010501001006	垫层 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.68			
127	011102001003	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻面花岗岩150*300*30 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂浆 1:4	m ²	36.36			
128	011102001004	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻面花岗岩600*300*20 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂浆 1:4	m ²	9.00			
129	010901001002	瓦屋面 1. 灰色小青瓦 2. 30厚1:3水泥砂浆座灰(内配Φ6@500×500钢筋网) 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 3厚JS防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土屋面 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 满刮腻子2遍	m ²	45.23			
130	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 柱(梁)体类型: 圆形柱 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚水泥砂浆1:3 3. 柱面刷红色调和漆一底两面	m ²	18.61			
131	02B001001	成品美人靠(暂定, 结算据实列支) 1. 成品白色水磨石美人靠, 靠背采用18×18方刚制作, 面刷防腐漆, 凳面凳脚均采用白色水磨石制作 2. 具体参数详见设计图 3. 由专业厂家进行生产、安装	m	20.40			
132	02B002001	定制成品实木挂落 1. 挂落木材选用硬木材料, 应有必要的自然干燥过程, 使用前均须经防腐、防虫处理 2. 木作施工需经刮腻子打底后, 细砂纸打磨至细致均匀可上漆, 刷一底三道调合漆, 未特殊注明所用油漆应采用古建筑通用清油或光油。木结构连接螺钉为不锈钢螺钉。 3. 由专业厂家进行生产、安装	m ²	10.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
133	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	425.38			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
134	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 部位: 炮楼平台、连廊	m ²	6.24			
135	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 3. 部位: 炮楼平台、连廊	m ²	23.68			
136	011702004001	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5m	m ²	36.70			
137	011702004002	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:2.4m	m ²	25.64			
138	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 部位: 炮楼平台、连廊	m ²	91.87			
139	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 部位: 炮楼平台 3. 支模高度:5m	m ²	234.30			
140	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 部位: 连廊 3. 支模高度:2.4m	m ²	75.99			
141	011702001003	基础 1. 模板、支撑材质:混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 2. 部位: 炮楼平台楼梯	m ²	1.84			
142	011702001004	基础 1. 模板、支撑材质:满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 2. 部位: 炮楼平台楼梯	m ²	4.52			
143	011702005002	基础梁 1. 模板、支撑材质:基础梁 胶合板模板 木支撑 2. 部位: 炮楼平台楼梯	m ²	1.36			
144	011702002001	矩形柱	m ²	58.05			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第11页 共11页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	型钢（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
5	冷拔低碳钢丝 Φ4	t		
6	镀锌铁丝（综合）	kg		
7	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
10	塑料薄膜（养护）	m ²		
11	对拉螺栓	kg		
12	铁钉（综合）	kg		
13	电焊条（综合）	kg		
14	焊剂	kg		
15	刻纹机刀片	组		
16	砂纸	张		
17	水砂纸	张		
18	钢丝网（综合）	m ²		
19	铁件（综合）	kg		
20	砌筑水泥 M32.5	t		
21	砌筑水泥 M32.5	t		
22	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
23	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
24	砂（综合）	m ³		
25	中砂	m ³		
26	粗砂	m ³		
27	粗砂	m ³		
28	碎石（综合）	m ³		
29	碎石（综合）	m ³		
30	碎石 5~20mm	m ³		
31	碎石 5~40mm	m ³		
32	石屑	m ³		
33	石灰膏	m ³		
34	石膏粉	kg		
35	滑石粉	kg		
36	粘土	m ³		
37	毛石（块石）	m ³		
38	毛石（块石）	m ³		
39	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	小青瓦	千块		
41	周转圆木（支撑）	m ³		
42	周转板枋材	m ³		
43	周转枋材	m ³		
44	周转枋材	m ³		
45	周转板材	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	垫木	m ³		
47	陶瓷墙面砖 240×60	m ²		
48	芝麻面花岗岩600*300*20（地面）	m ²		
49	芝麻面花岗岩600*300*20（地面）	m ²		
50	芝麻面花岗岩600*300*50（地面）	m ²		
51	芝麻面花岗岩150*300*30（地面）	m ²		
52	400*200*20厚光面芝麻白花岗岩	m ²		
53	芝麻面花岗岩1000*500*30（地面）	m ²		
54	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
55	无光调和漆	kg		
56	醇酸调和漆	kg		
57	醇酸清漆	kg		
58	仿瓷涂料	kg		
59	真石漆	kg		
60	真石漆	kg		
61	真石面漆	kg		
62	成品腻子粉（一般型）	kg		
63	防锈漆	kg		
64	聚合物水泥防水涂料（JS-11）	kg		
65	防水腻子	kg		
66	模板嵌缝料	kg		
67	嵌缝料	kg		
68	清油	kg		
69	熟桐油	kg		
70	油漆溶剂油	kg		
71	羧甲基纤维素	kg		
72	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
73	脱模剂	kg		
74	隔离剂	kg		
75	建筑胶	kg		
76	乳白胶	kg		
77	塑料粘胶带	卷		
78	石棉橡胶垫	kg		
79	焊接钢管 DN40	m		
80	硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 De75	m		
81	橡胶管	m		
82	底瓦 3# 290×200	张		
83	盖瓦 3# 260×130	张		
84	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
85	农药	kg		
86	种植土	m ³		
87	水	m ³		
88	水	m ³		
89	水	m ³		
90	电	kW·h		
91	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	其他材料费	元		
93	其他材料费	元		
94	组合钢模板	kg		
95	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
96	模板钢支撑	kg		
97	模板支撑钢管及扣件	kg		
98	零星卡具	kg		
99	卡具及扣件（综合）	kg		
100	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
101	挡脚板（综合）	m		
102	枕木	m ³		
103	定制标志牌构件 材料费	项		
104	定制成品实木挂落 材料费	m ²		
105	墙面红色文化艺术绘画 材料费	m ²		
106	墙面红色文化与人物艺术绘画 材料费	m ²		
	◆商品砼◆			
107	预拌普通混凝土 C15	m ³		
108	预拌普通混凝土 C20	m ³		
109	预拌普通混凝土 C25	m ³		
110	预拌普通混凝土 C30	m ³		
	◆配比◆			
111	水泥砂浆 中砂 M5	m ³		
112	水泥砂浆 中砂 M5	m ³		
113	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
114	水泥砂浆1:2.5	m ³		
115	水泥砂浆 1:3	m ³		
116	水泥砂浆1:4	m ³		
117	水泥石灰砂浆中砂 M15	m ³		
118	混合砂浆 1:1:6	m ³		
119	素水泥浆	m ³		
120	碎石GD40 中砂水泥32.5 C15	m ³		
121	碎石GD40 中砂水泥32.5 C20	m ³		
122	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
123	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
124	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
125	水泥砂浆 1:2	m ³		
126	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
127	水泥砂浆 1:3	m ³		
	◆主材◆			
128	石质美人靠（成品）	m		
129	钢筋混凝土排水管DN500	m		
130	烧结青砖 240×115×53	块		
131	烧结青砖 240×115×53	块		
132	龙船花（25~30cm，20~25cm）	株		
133	长春花（25~30cm，20~25cm）	株		
134	草皮	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
135	花岗岩路缘石 500×200×100	m		
136	定制炮楼平台大理石栏杆 主材费	m		
137	定制楼梯大理石栏杆 主材费	m		
138	大理石栏杆（红色革命步级） 主材费	m		
139	混凝土防撞护栏 主材费	m		
140	定制大理石桌椅 主材费	套		
141	定制炮楼历史文化宣传栏 主材费	个		
142	仿木纹栏杆 主材费	m		
143	定制文化标牌 主材费	个		
144	红色革命步级定制文化标牌 主材费	个		
	◆机械台班组成◆			
145	机械台班人工费	元		
146	机械台班人工	元		
147	折旧费	元		
148	检修费	元		
149	维护费	元		
150	安拆及场外运输费	元		
151	其他费	元		
152	一类费用	元		
153	汽油 92#	kg		
154	轻柴油 0#	kg		
155	电	kW·h		
	◆机械◆			
156	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (0.4m³)	台班		
157	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m³)	台班		
158	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m³)	台班		
159	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m³	台班		
160	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
161	混凝土振捣器 平板式	台班		
162	混凝土振捣器 平板式	台班		
163	混凝土振捣器 平板式	台班		
164	混凝土振捣器 平板式	台班		
165	混凝土振捣器 插入式	台班		
166	混凝土振捣器插入式	台班		
167	混凝土振捣器 插入式	台班		
168	混凝土振捣器 插入式	台班		
169	混凝土振捣器插入式	台班		
170	混凝土振捣器插入式	台班		
171	混凝土振捣器 插入式	台班		
172	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
173	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
174	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
175	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
176	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
177	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
178	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
179	履带式推土机功率 75kW	台班		
180	履带式推土机功率 75kW	台班		
181	履带式推土机功率 90kW	台班		
182	履带式推土机 功率90kW	台班		
183	轮胎式装载机 斗容量 (1m³)	台班		
184	轮胎式装载机 斗容量 (1m³)	台班		
185	载重汽车 装载质量 (4t)	台班		
186	载重汽车 装载质量5t	台班		
187	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
188	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
189	自卸汽车 装载质量 (4.5t)	台班		
190	自卸汽车 装载质量 (10t)	台班		
191	自卸汽车 装载质量 (10t)	台班		
192	自卸汽车 装载质量 (10t)	台班		
193	自卸汽车装载质量 12t	台班		
194	自卸汽车 装载质量 (12t)	台班		
195	平板拖车组 装载质量 (8t)	台班		
196	平地机功率 120kW	台班		
197	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班		
198	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班		
199	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
200	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
201	汽车式起重机 提升质量 (16t)	台班		
202	液压叉车	台班		
203	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
204	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
205	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
206	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
207	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
208	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
209	刻纹机	台班		
210	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
211	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
212	钢筋调直机直径 14mm	台班		
213	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
214	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
215	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
216	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
217	钢筋切断机直径 40mm	台班		
218	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
219	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
220	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		
221	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		
222	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
223	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		
224	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：岑溪市波塘镇南垌红色教育基地建设工程项目

第6页 共6页

[illegible]