

岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目
(四期)

工程量清单

招标人:



审核单位:

岑溪市财政投资评审
中心

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:

陈洪邦

审核人: 吴雨苑

复核人: 韦金燕

送审时间2025年6月26日

审核时间2025年6月27日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	1279.68			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：暂按1.0m	m ³	96.10			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土壤 2. 挖土深度：暂按1.0m	m ³	186.40			
4	010103001001	回填方	m ³	185.80			
5	010103002001	余方弃置 1. 运距：1km	m ³	96.70			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 M7.5 4. 部位：山墙及正负零以下	m ³	25.40			
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 2. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M5 3. 墙体厚度：240mm 4. 部位：正负零以上	m ³	70.44			
8	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸：400×400mm 3. 部位：室外 4. 垫层材料种类、厚度：60mm厚C20砼 5. 20厚水泥砂浆1：3抹面	m	219.00			
9	010401011001	砖砌砂井 1. 井截面、深度：740*740*955mm 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结标准实心砖	座	2			
10	010404001001	50厚碎石垫层 1. 部位：地面	m ³	62.89			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	17.52			
12	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	39.42			
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m ³	13.82			
14	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混	m ³	22.49			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		凝土 C25					
15	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	1.14			
16	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚 C25细石砼 2. 50厚碎石找平层 3. 面层厚度: 随捣随抹光面	m²	87.60			
17	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度: 100厚 C25砼 2. 50厚碎石找平层 3. 素土夯实	m²	2.88			
18	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度: 80mm 2. 混凝土种类、强度等级: 预拌普通混凝土 C25 3. 32.5级水泥一道 (2.5kg/m³)	m²	1257.79			
19	桂010507008002	混凝土楼面 1. 地坪厚度: 100mm 2. 混凝土种类、强度等级: 预拌普通混凝土 C25 3. 部位: 二层楼面	m²	1388.91			
20	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.645			
21	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以上 (综合)	t	3.389			
22	桂010515013001	水泥楼面 Φ6@300单层双向钢筋网 1. 钢筋种类、规格: Φ6 2. 钢筋网片间距: 30*30cm	m²	1388.91			
23	010516001001	螺栓 1. 规格: Φ14圆钢螺杆	t	0.261			
24	010516002001	铁件 1. 铁件尺寸: 250*250*10mm预埋钢板	t	0.756			
	0106	金属结构工程					
25	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格: Q235B、方管 120×120×3 2. 构件运距: 1km	t	5.563			
26	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Q235B、椭圆管 75*30*2.0 2. 构件运距: 1km	t	1.428			
27	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 方管 100×150×3、方管40×80×3 2. 安装高度: 2.4~4.7m 3. 构件运距: 1km	t	14.438			
28	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 椭圆管	t	5.476			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		75*30*2.0、方管30×50×2、檩条C100*50*20*2.5、通风小窗方管30×30×2 2. 安装高度:2.4~4.7m 3. 构件运距:1km					
29	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格:1.0mm厚压型钢板(YX51-305-915(L)-1.0) 2. 钢板厚度:1.0mm	m ²	1388.91			
30	010606008001	钢梯	t	0.500			
	0108	门窗工程					
31	010802002001	彩钢夹芯板保温子母门	m ²	14.40			
32	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度:80型铝合金推拉窗(普通玻璃5mm厚) 2. 框、扇材质及规格:型材壁厚1.0mm	m ²	2.88			
	0109	屋面及防水工程					
33	010901005001	黑白膜屋面 1. 抗风绳:Φ6.2钢丝绳 2. 毛毡,表层喷涂混合砂浆 3. 13丝PEP利得膜 4. 200厚12K玻璃丝棉(单侧带铝箔)分两层搭接 5. 8丝无滴膜(阻燃膜) 6. 2mm专用托幕塑钢线,网格大小300~350mm	m ²	1377.63			
34	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:75厚泡沫夹芯板(阻燃泡沫15kg/m ³),上0.5mm厚980型彩钢板+75厚阻燃泡沫+0.3mm厚乳白色彩钢平板	m ²	134.65			
35	010901002002	成品塑料雨棚	m ²	13.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥砂浆抹平,刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	471.71			
37	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥砂浆压实抹光,刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	394.83			
38	01B004	安装卷帘	m ²	397.80			
39	01B005	黑白膜墙面	m ²	204.10			
40	01B006	卷帘毯手动升降装置(含钢丝绳、滑轮)	套	4			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
41	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R、dn75	m	7.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 连接形式：热熔连接					
42	031001006002	塑料管 1. 材质、规格：PP-R、dn90 2. 连接形式：热熔连接	m	5.00			
43	031001006003	塑料管 1. 材质、规格：PVC-U、dn110 2. 连接形式：粘接连接	m	55.00			
44	031001006004	塑料管 1. 材质、规格：PVC-U、dn200 2. 连接形式：粘接连接	m	8.00			
45	030901013001	灭火器 1. 安装方式：MFZ-ABC4-A型	具	4			
46	031003001001	止回阀DN80	个	1			
47	031003001002	闸阀DN75	个	2			
48	031003001003	闸阀DN80	个	2			
49	桂031004021001	侧墙式地漏DN100	个	7			
50	03B001	专用卡槽	m	200.00			
		平养设备（1层）					
51	030224001001	成套整装锅炉（一拖二） 1. 水暖锅炉反烧锅炉，国标40镀锌水管，国标接头，无声屏蔽循环泵2台，9公斤纯铝散热器12片，热水阀门开关，锅炉内厚3.5，外厚4.0. 颗粒煤炭两用，带水除尘	台	1			
52	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
53	03B003	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	344.00			
54	03B004	增压系统	台	1			
55	030412001001	LED灯带	m	240.00			
56	030411004001	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
57	030108001001	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压40800m ³ /小时	台	4			
58	030108001002	搅风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压46000m ³ /小时	台	4			
59	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
60	03B006	高压雾线	m	172.00			
61	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
62	030404017001	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
63	03B008	风机备用电源	台	1			
64	030404017002	主配电箱	台	1			
65	03B009	育雏水线	m	60.00			
66	03B010	小隔网	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
67	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
68	030109001001	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
69	03B012	负压表	个	1			
70	03B013	10吨镀锌料塔 1. 含人工料斗，15米主料线	套	2			
71	010501006001	200mm厚料塔基础 1. 混凝土等级强度：预拌普通混凝土 C25	m ³	4.80			
72	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合) 2. 部位：料塔基础	t	0.335			
73	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	92			
74	03B022	通风小窗塑料导流板3500×700mm	块	92			
75	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	92			
76	03B016	彭云物联	套	1			
77	03B017	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装	项	1			
78	03B018	开食盘	套	65			
79	03B019	小料筒	套	65			
80	030113008001	50KW潍柴发电机组（常用功率50KW，备用功率55KW）	台	1			
		平养设备（2层）					
81	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
82	03B003	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	344.00			
83	03B004	增压系统	台	1			
84	030412001002	LED灯带	m	240.00			
85	030411004002	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
86	030108001003	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压 40800m ³ /小时	台	4			
87	030108001004	拢风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压 46000m ³ /小时	台	4			
88	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
89	03B020	挡风帘	个	9			
90	03B006	高压雾线	m	172.00			
91	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
92	030404017003	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
93	03B008	风机备用电源	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
94	030404017004	主配电箱	台	1			
95	03B009	育雏水线	m	60.00			
96	03B010	小隔网	套	1			
97	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
98	030109001002	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
99	03B012	负压表	个	1			
100	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	110			
101	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	110			
102	03B016	彭云物联	套	1			
103	03B017	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装 2. 结算时据实列支	项	1			
104	03B018	开食盘	套	65			
105	03B019	小料筒	套	65			
106	030113008002	30KW潍柴发电机组（备用功率33KW） 1. 型号：WP2.3D33E200	台	1			
107	03B021	备用电箱雨棚	套	1			
	0310	室外配套					
108	030408001001	电力电缆 1. 规格：铝芯电力电缆50mm ²	m	440.00			
109	030408001002	电力电缆 1. 规格：铝芯电力电缆35mm ²	m	100.00			
110	031001006005	塑料管 1. 材质、规格：塑料给水管DN32	m	120.00			
111	031001006006	塑料管 1. 材质、规格：塑料给水管DN25	m	60.00			
112	030410001001	电杆组立 1. 材质：混凝土杆10m	根	2			
113	040501001001	混凝土管 1. 接口方式：平接 2. 规格：DN500	m	8.00			
		其他附属工程					
114	010401011002	砖砌水帘池	座	3			
115	01B002	锅炉房	座	1			
116	01B003	发动机房	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇现代化肉鸡养殖示范园建设项目（四期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。