

岑溪市三堡镇沙村村双面电站至简塘村伏老水渠水利基础设施以工
代赈项目

工程量清单

审核单位：岑溪市财政投资评审中心

审核日期：2025年5月6日

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 岑溪市三堡镇沙村村双面电站至简塘村伏老水渠水利基础设施以工代赈项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称		工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		简塘村伏老水渠						
1.1		2990m三面光水渠(内空400×400mm)						
1.1.1	500101003001	挖掘机清淤, 弃运3km	m ³	598				
1.1.2	500101003002	渠道土方开挖, 就近堆放	m ³	736.74				
1.1.3	500101003003	渠道土方开挖, 弃运3km	m ³	181.19				
1.1.4	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m ³	736.74				
1.1.5	500109001001	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	478.4				
1.1.6	500109001002	C20砼底板(厚10cm)	m ³	299				
1.1.7	500109009001	沥青木板伸缩缝	m ²	2238				
1.1.8	500110001001	渠道衬砌模板制作安装、拆除	m ²	5382				
2		三堡社区旺山大水渠						
2.1		1307m三面光水渠(内空1600×1000mm)						
2.1.1	500101003004	挖掘机清淤, 弃运3km	m ³	862.62				
2.1.2	500101003005	渠道土方开挖, 就近堆放	m ³	779.23				
2.1.3	500101003006	渠道土方开挖, 弃运3km	m ³	132.39				
2.1.4	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m ³	779.23				
2.1.5	500109001003	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	522.8				
2.1.6	500109001004	C20砼底板(厚10cm)	m ³	287.54				
2.1.7	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	2145				
2.1.8	500110001002	渠道衬砌模板制作安装、拆除	m ²	5489.4				
3		木坪村大水渠						
3.1		680m三面光水渠(内空400×400mm)						
3.1.1	500101003007	挖掘机清淤, 弃运3km	m ³	136				
3.1.2	500101003008	渠道土方开挖, 就近堆放	m ³	167.55				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 岑溪市三堡镇沙村村双面电站至简塘村伏老水渠水利基础设施以工代赈项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3	500101003009	渠道土方开挖, 弃运3km	m ³	40.53				
3.1.4	500103001003	土方回填(利用开挖土)	m ³	167.55				
3.1.5	500109001005	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	108.8				
3.1.6	500109001006	C20砼底板(厚10cm)	m ³	68				
3.1.7	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	507				
3.1.8	500110001003	渠道衬砌模板制作安装、拆除	m ²	1224				
4		双面电站-三堡班大水渠						
4.1		7480m三面光水渠(内空600×600mm)						
4.1.1	500101003010	挖掘机清淤, 弃运3km	m ³	2692.8				
4.1.2	500101003011	渠道土方开挖, 就近堆放	m ³	2758.62				
4.1.3	500101003012	渠道土方开挖, 弃运3km	m ³	218.42				
4.1.4	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m ³	2758.62				
4.1.5	500109001007	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	1795.2				
4.1.6	500109001008	C20砼底板(厚10cm)	m ³	897.6				
4.1.7	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	7476				
4.1.8	500110001004	渠道衬砌模板制作安装、拆除	m ²	19448				
5		30m过路涵管						
5.1	500109001009	18cmC25混凝土道路	m ²	45				
5.2	500103007001	碎石公路基础, 压实厚15cm	m ²	45				
5.3	500103001005	素土夯实(密实度≥94%)	m ²	45				
5.4	500109010001	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	8.1				
5.5	500102001001	石渣弃运, 运距3km	m ³	14.85				
5.6	500101003013	渠道土方开挖, 就近堆放	m ³	47.34				
5.7	500101003014	渠道土方开挖, 弃运3km	m ³	5.88				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 岑溪市三堡镇沙村村双面电站至简塘村伏老水渠水利基础设施以工代赈项目

第5页 共5页

[illegible]