

岑溪市第一中学专变配电及空调安装项目

工程量清单

招 标 人：岑溪市第一中学
(单位盖章)

审核单位：岑溪市财政投资评审中心
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：陈洪邦

审 核 人：严浩斌

复 核 人：韦金燕

送 审 时 间：2025年8月4日

审 核 时 间：2025年8月15日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市第一中学专变配电及空调安装项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市第一中学专变配电及空调安装项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程							
		变电站					
1	桂030413013001	沟槽土方开挖	m³	75.81			
2	桂030413014001	土方回填	m³	31.84			
3	桂030413013002	土方弃置	m³	53.94			
4	桂030413009001	C15混凝土垫层	m³	2.96			
5	桂030413011001	C25混凝土基础	m³	21.54			
6	桂030413011002	现浇基础 钢筋制作安装> φ10	t	0.242			
7	040901009001	预埋铁件	t	0.569			
8	040901009002	不锈钢通风网	m²	0.48			
9	030402018001	组合型成套箱式变电站 (1)名称:欧式箱变 (2)型号:SCB13-800kVA (3)网门、保护门材质、规格:镀锌钢丝网门	台	1			
10	030402018002	组合型成套箱式变电站 (1)名称:欧式箱变 (2)型号:SCB13-1250kVA (3)网门、保护门材质、规格:镀锌钢丝网门	台	1			
11	030409001001	接地极 (1)规格:∠50×5, L=2.0m (2)材质:镀锌钢	根	30			
12	030409002001	水平地极 (1)规格:-50×5 (2)材质:镀锌扁钢	m	300.00			
		电杆及架空线					
13	030402006001	隔离开关 (1)型号:HGW9-12/630A	组	1			
14	030402010001	避雷器 (1)型号:HY5WS-17/50DL-TB	组	1			
15	030410002001	横担组装 (1)材质:瓷横担 (2)规格:SC-210	组	7			
16	030414015001	电缆故障指示器	个	3			
17	桂030404039001	铜接线端子	个	3			
18	桂030404039002	铜铝接线端子	个	3			
19	030307005001	抱箍、支架制作安装	t	0.101			
20	030408003001	电缆保护管 (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:Φ160	m	3.00			
21	030410003001	电杆引下线 (1)名称:高压引下线 (2)型号:JKLGYJ-10kV-120/20mm2	m	45.00			
22	030410002002	横担组装 (1)材质:铁横担 (2)规格:L63×6×1700	组	2			
23	030409001002	接地扁钢15m	根	1			
24	030409001003	杆塔接地装置	套	1			
25	030410001001	电杆组立 (1)名称:12m电杆	根	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市第一中学专变配电及空调安装项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 规格: 190mm×12m×68kn.m					
26	030410002003	横担组装 (1) 材质: 铁横担 (2) 规格: 耐张双横担L80×7×1700	套	1			
27	030410002004	双铁头瓷拉棒 (1) 规格: SL15/70, 配NLL-2耐张线夹	串	3			
28	030410004001	验电接地挂环	组	1			
29	030410003002	导线、进户线架设 (1) 型号: JKLGJYJ-10kV-120/20mm ²	km	0.015			
30	030410004002	高压计量柜	台	1			
31	030410004003	标示牌	块	6			
		电缆及管道敷设					
32	桂030413015001	拆除路面 (1) 材质: 混凝土 (2) 厚度: 20cm	m ²	50.40			
33	桂030413013003	沟槽土方开挖	m ³	47.84			
34	桂030413014002	杂砂石回填	m ³	46.35			
35	桂030413013004	土方弃置	m ³	59.04			
36	桂030413009002	C15混凝土垫层	m ³	2.44			
37	桂030413011003	C25混凝土基础	m ³	0.15			
38	桂030413016001	路面恢复 (1) 材质: C25混凝土 (2) 厚度: 20cm	m ²	50.40			
39	040501012001	电力管导向钻进 (1) 管道材质及规格: 电力管 MPP-160/10	m	452.00			
40	030408001001	电力电缆 (1) 规格: ZR- YJV22-8.5/15kV-3×120mm ²	m	20.00			
41	030408001002	电力电缆 (1) 规格: ZR- YJV22-8.5/15kV-3×70mm ²	m	270.00			
42	030408006001	电力电缆头制作、安装 10kV以下户内 冷缩式终端头 截面(≤120mm ²)	个	4			
43	030408006002	电力电缆头制作、安装 10kV以下户内 冷缩式终端头 截面(≤70mm ²)	个	2			
44	030408003002	电缆保护管 (1) 规格: MPP-160/10 (2) 敷设方式: 埋地暗敷	m	80.00			
45	030409002002	水平地极 (1) 规格: -50×5 (2) 材质: 镀锌扁钢	m	10.00			
46	040504002001	电缆排管转角井 (1) 做法: 详转角井大样图	座	2			
		电气调整试验					
47	030414001001	组合式成套箱式变电站调试 变压器容 量(≤2000kV·A)	系统	1			
48	030414001002	组合式成套箱式变电站调试 变压器容 量(≤1000kV·A)	系统	1			
49	030414002001	送配电装置系统调试 10kV以下交流供 电负荷隔离开关	系统	1			
50	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岑溪市第一中学专变配电及空调安装项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

