

广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综
合治理工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共1页

编制说明

一、工程概况：

本工程包含广信森林公园物资储备库工程1栋、改扩建物资储备库工程1栋、广信森林公园瞭望塔工程1座，明珠塔入口处森林消防水窖1座、消防水管安装30km和30个消防水箱安装。

二、编制依据：

- （一）广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险综合治理工程项目初步设计图纸。
- （二）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》及相配套的各专业工程计算规范。
- （三）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年版）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年版）、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2011年版）。
- （四）《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标〔2016〕16号）。
- （五）《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）。
- （六）《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）。
- （七）《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂政发〔2019〕20号）
- （八）广西壮族自治区建设工程造价站《关于调整市政工程工程量清单计价规定的通知》（桂造价〔2023〕5号）。
- （九）自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）
- （十）《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
- （十一）材料价格按《梧州建设工程造价信息》2025年3月除税信息价，缺项部分参照市场价。
- （十二）本工程采用一般计税法方式计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
改扩建物资储备库			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防水管			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防水箱			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
改扩建物资储备库			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防水管			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防水箱			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
消防水箱二次搬运费			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第6页 共6页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	94.25			
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内	m³	22.44			
3	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内	m3	40.28			
4	010103001001	回填方 (1)密实度：夯填 (2)填方材料品种：土方 (3)填方来源、运距：原土回填	m3	43.24			
5	010103002001	余土弃置 (1)废弃料品种：土方 (2)运距：10km		19.486			
	0104	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级：MU10多孔页岩砖 (2)砂浆种类、强度等级：M10混合砂浆	m³	2.22			
7	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级：MU10多孔页岩砖 (2)墙体厚度：20cm (3)砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆	m3	53.83			
8	010401004002	多孔砖墙（二楼走廊） (1)砖品种、规格、强度等级：MU10多孔页岩砖 (2)墙体厚度：12cm (3)砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆	m³	2.31			
9	010404001001	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度：400厚中粗砂垫层 (2)部位：基础垫层	m³	11.11			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 (1)混凝土强度等级：C15商品砼	m3	2.78			
11	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级：C30商品砼	m3	8.62			
12	010502001001	矩形柱 (1)混凝土强度等级：C30商品砼	m3	11.10			
13	010502002001	构造柱 (1)混凝土强度等级：C25商品砼	m3	1.15			
14	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类、强度等级：C30商品砼	m3	5.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	010503005001	过梁 (1) 混凝土强度等级:C25商品砼	m ³	1.05			
16	010505001001	有梁板 (1) 混凝土强度等级:C30商品砼	m ³	39.71			
17	010506001001	直形楼梯 (1) 混凝土强度等级:C30商品砼 (2) 梯板厚度:140mm	m ²	15.17			
18	010505003001	女儿墙斜板 (1) 混凝土强度等级:C30商品砼	m ³	8.36			
19	010507005001	女儿墙压顶 (1) 断面尺寸:200*300mm (2) 混凝土强度等级:C30商品砼	m ³	1.27			
20	010505006001	阳台混凝土栏板 (1) 混凝土强度等级:C30商品砼	m ³	2.60			
21	010505008001	雨篷、悬挑板 (1) 混凝土强度等级:C30商品砼	m ³	0.29			
22	010515001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以内	t	0.205			
23	010515001002	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以内	t	5.288			
24	010515001003	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以上	t	5.935			
25	桂010515011001	砌体加固筋 (1) 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以内	t	0.111			
26	桂010516004001	电渣压力焊接	个	160			
27	010507001001	混凝土散水 (1) 垫层材料种类、厚度:150厚 3:7灰土 (2) 面层厚度:60mm厚砼, 5mm厚1:1水泥砂浆随捣随抹 (3) 混凝土强度等级:C20商品砼 (4) 做法详见图集: 15J001-散 1/139	m ²	25.65			
28	010507001002	混凝土坡道 (1) 垫层材料种类、厚度:150厚 3:7灰土 (2) 面层厚度:80mm厚砼, 5mm厚1:1水泥砂浆随捣随抹 (3) 混凝土强度等级:C20商品砼 (4) 做法详见图集: 15J001-坡 2/143	m ²	24.75			
	0108	门窗工程					
29	桂010803003001	金属卷帘门JLM2425	m ²	22.32			
30	010802003001	乙级钢质防火门FM乙1021、FM乙1521 (1) 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	9.45			
31	010807001001	90系列不带纱铝合推拉窗 (1) 洞口尺寸: 洞口面积> 2m ² (2) 玻璃品种、厚度: 普通玻璃 (3) 含制作、安装、运输及五金配件等	m ²	24.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0109	屋面及防水工程					
32	010902001001	屋面卷材防水 (1) 50厚C20细石砼面层, 内配Φ4@100双向钢筋网 (2) 10厚1:4石灰砂浆 (3) 3厚2道高温湿APP改性沥青防水卷材 (4) 2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	95.88			
33	010901001001	瓦屋面(斜向混凝土女儿墙) (1) 做法详: 15J001-108页 (2) 桔红色筒板瓦(板瓦盖六留四) (3) 1:1.4水泥白灰麻刀砂浆卧瓦, 最薄处25厚 (4) 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50*50钢丝网铺0.4厚聚乙烯膜一层 (5) 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (6) 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	76.56			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
34	011001001001	保温隔热屋面 (1) 30厚C20细石砼找平层 (2) 保温隔热材料品种、规格、厚度: 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 (3) 30厚粉煤灰陶粒砼找2%坡	m ²	95.88			
	0111	楼地面装饰工程					
35	011102003001	块料地面 (1) 80厚 C15混凝土 (2) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 (3) 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥砂浆 (4) 面层材料品种、规格、颜色: 地面砖800*800	m ²	84.79			
36	011102003002	块料楼面 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 (2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥砂浆 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 地面砖800*800	m ²	84.60			
37	011106002001	块料楼梯面层 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 (2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥砂浆 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 梯级防滑砖300*800	m ²	15.17			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011203001001	外墙零星项目一般抹灰 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆 (2) 防水膜品种: 1.5厚聚合物乳液类防水涂料 (3) 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚	m ²	298.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布					
39	011201001001	内墙一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:2~5厚专用基料打底 (3)图集做法详见15ZJ001第61页内墙12	m ²	359.39			
40	桂011204007001	块料墙面 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆(清单另计) (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(清单另计) (3)面层材料品种、规格、颜色:混色仿青砖外墙砖	m ²	242.88			
41	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	111.56			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
42	011407001001	内墙石粉类涂料墙面 (1)涂刷封底漆封底 (2)抹涂0.8厚石粉类涂料找平 (3)抹涂0.7厚石粉类涂料找平 (4)抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m ²	359.39			
43	011406003001	天棚刮腻子 (1)做法详见图集:15ZJ001-顶9/87 (2)2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	255.75			
44	011406001001	外墙抹灰面油漆 (1)喷真石漆二遍 (2)清理抹灰基层,满刮腻子两遍	m ²	55.26			
	0115	其他装饰工程					
45	011503001001	楼梯不锈钢钢管扶手、栏杆 (1)栏杆类型:参照11ZJ401-38-1、38-12、39-1	m	7.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
46	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	368.55			
47	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	67.74			
48	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	232.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	6.64			
50	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	23.36			
51	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	109.98			
52	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	19.20			
53	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	50.22			
54	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	14.51			
55	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	367.44			
56	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	15.17			
57	011702016001	砼女儿墙斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	89.30			
58	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	25.65			
59	011702029002	混凝土坡道 混凝土80mm厚 木模板木支撑	m²	24.75			
60	011702021001	栏板 木模板木支撑	m²	26.25			
61	011702028001	压顶 木模板木支撑	m	43.40			
62	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m²	2.87			
	011703	垂直运输					
63	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	199.38			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
64	011705001001	大型机械设备进出场 (1) 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
65	030404017001	进线总配电箱 AL、Z (1) 规格:箱内元件详见系统图 (2) 安装方式:距地1.8m明装	台	1			
66	030411004001	管内穿线 (1) 规格:照明线路铜芯 ZR-BV-2.5mm²	m	296.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
67	030411004002	管内穿线 (1) 规格: 应急照明线路铜芯 NH-BV-2.5mm ²	m	75.92			
68	030411004003	配线 (1) 规格: 照明线路铜芯 ZR-BV-4mm ²	m	383.22			
69	030408001001	电力电缆 (1) 规格: 电缆YJY-0.6/1KV-4*10mm ² (2) 敷设方式、部位: 普通敷设 (3) 工程量暂定, 结算按实际计算	m	100.00			
70	030411001001	配管 (1) 规格: 电线管PC80 (2) 工程量暂定, 结算按实际计算	m	80.00			
71	030411001002	配管 (1) 规格: 刚性阻燃塑料管PC50	m	30.59			
72	030411001003	配管 (1) 规格: 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管规格 16 (2) 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	36.46			
73	030411001004	配管 (1) 规格: 刚性阻燃管 PC16 (2) 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	97.78			
74	030411001005	配管 (1) 规格: 刚性阻燃管 PC20 (2) 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	73.09			
75	030413002001	凿(压)槽及所凿沟槽恢复 (1) 规格: 沟槽尺寸 (公称管径 20mm以内) (2) 类型: 砖结构	m	207.33			
76	030412001001	吸顶灯 (1) 规格: YH22RN 1*22W	套	6			
77	030412005001	单管荧光灯 (1) 型号: TLP18W/1350 (2) 规格: 30WxFL~220V (3) 安装形式: 吸顶安装	套	18			
78	030412004001	安全出口标志灯 (1) 型号: Y-YJD272-N (2) 规格: 1W 应急持续时间30min以上 (3) 安装形式: 门顶上0.2m安装	套	2			
79	030412004002	疏散指示灯 (1) 型号: Y-YJD272-N (2) 规格: 1W 应急持续时间30min以上 (3) 安装形式: 距地0.3m安装	套	4			
80	030412004003	楼层标志灯 (1) 型号: Y-YJD272-N (2) 规格: 1W 应急持续时间30min以上 (3) 安装形式: 距地2.2m安装	套	1			
81	030412004004	应急照明灯 (1) 型号规格: 2*8Wx1N 应急持续时间30min以上 (2) 安装形式: 距地2.2m安装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
82	030404034001	单联单控开关 (1) 规格:10A~250V (2) 安装方式:距地1.5m暗装	套	3			
83	030404034002	三联单控开关 (1) 规格:10A~250V (2) 安装方式:距地1.5m暗装	套	4			
84	030404035001	二、三孔插座 (1) 规格:10A~250V (2) 安装方式:距地0.3米暗装	套	19			
85	桂030413013001	土方开挖 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m³	3.35			
86	桂030413014001	土方回填 (1) 填方材料品种:土方 (2) 填方来源、要求:原土回填	m³	3.35			
	030409	防雷及接地装置					
87	030409002001	接地母线 (1) 安装形式:利用建筑物地下基础梁两根主钢筋	m	95.80			
88	030414011001	接地装置调试接地网	系统	1			
	0310	雨水排水工程					
89	031001006001	塑料雨水排水管 (1) 材质、规格:PVC-U塑料雨水管De110 (2) 连接形式:粘贴连接	m	14.91			
90	031001006002	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U塑料雨水管De75 (2) 连接形式:粘贴连接	m	10.10			
91	031004014001	塑料检查口DN100	个	2			
92	031004014002	塑料检查口DN75	个	2			
93	桂031004023001	雨水斗 (1) 型号、规格:侧壁式雨水斗DN100	个	2			
94	桂031004023002	雨水斗 (1) 型号、规格:侧壁式雨水斗DN75	个	2			
	0309	消防工程					
95	030901013001	磷酸盐手提式干粉灭火器 MF/ABC2	具	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
改扩建物资储备库							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
96	011610002001	铝合金窗及不锈钢防盗网拆除 (1)弃渣运距:10km	m²	3.23			
97	011615001001	开门洞及门边修复	个	1			
98	011605001001	旧地面瓷砖拆除 (1)弃渣运距:10km	m²	141.00			
99	011601001001	砖砌体拆除 (1)弃渣运距:10km	m³	27.72			
100	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 (1)弃渣运距:10km	m²	141.00			
	0108	门窗工程					
101	010802001001	金属门安装 (1)门框、扇材质及规格:不锈钢门 1700*2800	m²	4.76			
	0111	楼地面装饰工程					
102	011102003001	翻修地面砖 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚粗砂找平 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3干硬水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600*8mm	m²	141.00			
	0112	墙、柱面装饰工程					
103	011203001001	墙面抹灰修复 (1)拆除内墙与外墙交界处,用混合砂浆修复。 (2)修复每处墙体宽180mm,高度4.0m。	处	6			
104	桂011204007001	瓷砖墙裙 (1)内墙面抹灰清理干净,界面处理 (2)15厚1:3水泥砂浆,刷素水泥浆一遍,5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴8厚面砖,水泥浆擦缝 (3)墙裙周长52.6m,高2.0m	m²	105.20			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
105	011406003001	顶棚粉刷 (1)顶棚面层清理干净，刮防水腻子两遍	m ²	141.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
106	011701006001	满堂脚手架	m ²	141.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
107	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内	m ³	58.50			
108	010103001001	回填方 (1)密实度要求:分层压实，压实系数不小于 0.94 (2)填方材料品种:土方 (3)填方来源、运距:原土回填	m ³	26.15			
109	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:10km	m ³	32.35			
	0104	砌筑工程					
110	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 (2)墙体厚度:20cm (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂	m ³	1.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		浆					
		GA. 4混凝土及钢筋混凝土工程					
111	010501001001	垫层 (1)混凝土强度等级:C20商品砼	m³	3.56			
112	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级:C30商品砼	m³	6.54			
113	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类、强度等级:C30商品砼	m³	1.37			
114	010502003001	圆形柱 (1)混凝土强度等级:C30商品砼	m³	18.25			
115	010505001001	有梁板 (1)混凝土强度等级:C30商品砼	m³	31.21			
116	010506002001	弧形楼梯 (1)混凝土强度等级:C30商品砼 (2)梯板厚度:180mm	m²	46.36			
117	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	2.751			
118	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	3.459			
119	010516002001	预埋铁件	t	0.843			
	0109	屋面及防水工程					
120	010902001001	屋面卷材防水 (1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)0.4厚聚乙烯膜 (3)3厚2道高温湿APP改性沥青防水卷材 (4)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (5)20厚1:3水泥砂浆找平 (6)30厚粉煤灰陶粒砼找2%坡抹平	m²	58.09			
	0111	楼地面装饰工程					
121	011101001001	水泥砂浆楼地面 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆	m²	79.32			
122	011101003001	混凝土地台 (1)厚度、混凝土强度等级:80mm厚C15商品砼	m²	21.23			
123	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 (1)面层厚度、砂浆种类、强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m²	46.36			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
124	011201001001	内墙一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:2~5厚专用基料打底	m²	5.05			
125	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥砂浆	m²	106.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)面层厚度、砂浆种类、配合比:2~5厚专用基料打底					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
126	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 (1)涂料品种、刷涂遍数:石粉类涂料墙面	m ²	5.05			
127	011406003001	天棚刮腻子 (1)做法详见图集:15ZJ001-顶6/87 (2)2~3厚防潮型腻子分遍刮平	m ²	162.25			
128	011406003002	梁柱面刮腻子 (1)做法详见图集:15ZJ001-顶6/87 (2)2~3厚防潮型腻子分遍刮平	m ²	106.14			
	0115	其他装饰工程					
129	011503001001	不锈钢钢管栏杆、扶手 (1)栏杆类型:H=1100mm 做法详11ZJ401 4B/34	m	26.28			
130	011503001002	不锈钢楼梯栏杆、扶手 (1)栏杆类型:H=1100mm 做法详11ZJ401-W/17、15/372	m	63.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
131	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m ²	418.39			
132	011701006001	满堂脚手架	m ²	102.84			
133	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	146.80			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
134	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	4.44			
135	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	15.84			
136	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑	m ²	146.01			
137	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	14.92			
138	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	171.53			
139	011702024001	楼梯 弧形 木模板 木支撑	m ²	46.36			
	011703	垂直运输					
140	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	102.84			
	011709	二次搬运					
141	桂011709001001	建筑材料二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:5公里上山公路	t	6.490			
142	桂011709001002	建筑材料二次搬运	t	4.565			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)材料种类:水泥 (2)运距:5公里上山公路					
143	桂011709001003	建筑材料二次搬运 (1)材料种类:砂 (2)运距:5公里上山公路	m3	10.73			
144	桂011709001004	建筑材料二次搬运 (1)材料种类:混凝土 (2)运距:5公里上山公路	m3	76.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
145	030404017001	总配电箱 AL, Z1 (1)规格:箱内元件详见系统图 (2)安装方式:距地1.8m明装	台	1			
146	030411004001	管内穿线 (1)规格:照明线路铜芯 ZR-BV-2.5mm2	m	109.27			
147	030411004002	配线 (1)规格:照明线路铜芯 ZR-BV-4mm2 (2)工程量暂定, 结算按实际计算	m	90.00			
148	030411001001	配管 (1)规格:电线管PC50 (2)配置形式:埋地敷设 (3)工程量暂定, 结算按实际计算	m	30.00			
149	030411001003	配管 (1)规格:刚性阻燃管 PC16 (2)配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	36.09			
150	030412001001	吸顶灯 (1)规格:YH22RN 1*22W	套	5			
151	030404034001	单联单控开关 (1)规格:10A~250V (2)安装方式:距地1.5m暗装	套	2			
152	桂030413013001	土方开挖 (1)土壤类别:三类土	m³	9.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)挖土深度:1.5m以内					
153	桂030413014001	土方回填 (1)填方材料品种:土方 (2)填方来源、要求:原土回填	m³	9.00			
	0310	雨水排水工程					
154	031001006001	塑料雨水排水管 (1)材质、规格:PVC-U塑料雨水管De75 (2)连接形式:粘贴连接	m	27.40			
155	桂031004023001	雨水斗 (1)型号、规格:雨水斗DN75	个	2			
	0309	消防工程					
156	030901013001	磷酸盐手提式干粉灭火器 MF/ABC2	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
157	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	526.50			
158	010103001001	回填方 (1)密实度:夯填 (2)填方材料品种:土方 (3)填方来源、运距:原土回填	m³	290.25			
159	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:10km	m³	236.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
160	010501001001	垫层 (1)混凝土强度等级:C15商品砼	m ³	13.82			
161	070101001001	池底板 (1)混凝土强度等级:C30商品砼 抗渗P8	m ³	52.43			
162	070101002001	池壁 (1)混凝土强度等级:C30商品砼 抗渗P6	m ³	62.20			
163	070101003001	池顶板 (1)混凝土强度等级:C30商品砼 抗渗P6	m ³	11.83			
164	010512008001	定制不锈钢盖板	块	3			
165	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.828			
166	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	9.749			
167	桂010516004001	电渣压力焊接	个	666			
168	010903004001	钢板止水带 (1)止水带材料种类:钢板宽400mm, 厚3mm	m	66.00			
169	010606008001	钢爬梯	t	0.266			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
170	011201004001	外墙立面砂浆找平层 (1)15厚1:3水泥砂浆 (2)6厚干分类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	237.78			
171	010902002001	天棚涂膜防水 (1)钢筋混凝土板, 基层清理 (2)刮一遍界面处理剂, 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m ²	90.00			
172	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (1)10厚M20水泥砂浆掺聚苯烯纤维(0.7kg/m ³) (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型), 沿四周墙身上翻至池顶 (3)10厚M20水泥砂浆掺聚苯烯纤维(0.7kg/m ³) (4)自防水钢筋混凝土墙/底板(抗渗等级P6), 局部修补平整	m ²	90.00			
173	010903002001	墙面涂膜防水 (1)10厚M20水泥砂浆掺聚苯烯纤维(0.7kg/m ³) (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型), 沿四周墙身上翻至池顶 (3)10厚M20水泥砂浆掺聚苯烯纤维(0.7kg/m ³) (4)自防水钢筋混凝土墙/底板(抗渗等级P6), 局部修补平整	m ²	237.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
174	桂011701001001	池壁装模脚手架	m ²	248.80			
175	桂011701011001	顶板现浇混凝土运输道	m ²	90.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
176	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.61			
177	070302001001	贮水池 平底 胶合板模板 木支撑	m ²	28.32			
178	070302001002	贮水池 矩形壁 胶合板模板 钢支撑	m ²	475.57			
179	070302001003	贮水池 肋形池盖 木模板 木支撑	m ²	100.29			
180	010401012001	砖砌胎模 (1)零星砌砖名称、部位:吸水槽外壁 (2)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 (4)壁抹水泥砂浆	m ³	1.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程							
		分部分项工程					
	0310	给排水工程					
181	031001006001	塑料给水管 (1)材质、规格:钢丝网骨架PE复合管DN100 (2)连接形式:电熔连接	m	14.63			
182	031001006002	塑料管 (1)材质、规格:钢丝网骨架PE复合管	m	8.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		DN400 (2)连接形式:电熔连接					
183	031001003001	不锈钢管放空、溢流管DN100	m	10.00			
184	桂031003019001	全自动液压水位控制阀SKFB, DN100	个	3			
185	桂031003018001	遥控浮球阀106X PN20 DN20	个	3			
186	031003003001	明杆闸阀Z41X-10Q, DN100	个	6			
187	031003003002	明杆闸阀Z41X-10Q, DN400	个	3			
188	031003016001	投入式液位仪	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
消防水管							
		分部分项工程					
	0310	给水工程					
189	031001006001	塑料给水管安装 (1)材质、规格:聚乙烯(PE)给水管 DN25 PN1.0MPa (2)连接形式:电熔连接 (3)接井水或山泉水,接入位置由业主自理 (4)工程量暂定,结算按实际计算	m	30000.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
消防水箱							
		分部分项工程					
	0310	给排水安装工程					
190	031006015001	不锈钢消防水箱 (1) 型号、规格: 组装式不锈钢水箱 5000*5000*2000mm	个	30			
191	桂030413009001	垫层 (1) 垫层材料种类、配合比、厚度: C20 商品砼, 厚100mm	m³	115.32			
192	桂030413011001	现浇水箱钢筋混凝土基础 厚300mm (1) 混凝土强度等级: C30商品砼 (2) 钢筋种类、规格: 内配Φ12@150双 层双向钢筋网	m³	324.00			
193	桂030413013001	土方开挖 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 0.5m	m³	522.72			
194	桂030413014001	土方回填 (1) 密实度要求: 夯填 (2) 填方材料品种: 土方 (3) 填方来源、要求: 原土回填	m³	83.40			
195	031001006001	塑料给水管 (1) 材质、规格: 钢丝网骨架PE复合管 DN100 (2) 连接形式: 电熔连接	m	150.00			
196	031001003001	不锈钢管放空、溢流管DN100	m	45.00			
197	桂031003019001	全自动液压水位控制阀SKFB, DN100	个	30			
198	桂031003018001	遥控浮球阀106X PN16 DN16	个	30			
199	031003003001	明杆闸阀Z41X-10Q, DN100	个	60			
200	031003016001	投入式液位仪	套	30			
201	03B001	304不锈钢工具箱1*1*0.2m	套	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
消防水箱二次搬运费							
		分部分项工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运(梧州白云山风景名胜区1、老虎头等,共6个搬运距离2.7km)					
202	桂011709001001	二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:2.7km	t	4.224			
203	桂011709001002	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢板、型钢 (2)运距:2.7km	t	10.937			
204	桂011709001003	二次搬运 (1)材料种类:商品砼 (2)运距:2.7km	m³	81.53			
205	桂011709001004	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢管DN100, 钢丝网骨架PE复合管DN100 (2)运距:2.7km	m	39.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	011709	二次搬运(梧州市林科所1~6,共6个搬运距离2.1km)					
206	桂011709001005	二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:2.1km	t	4.224			
207	桂011709001006	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢板、型钢 (2)运距:2.1km	t	10.937			
208	桂011709001007	二次搬运 (1)材料种类:商品砼 (2)运距:2.1km	m³	81.53			
209	桂011709001008	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢管DN100, 钢丝网骨架PE复合管DN100 (2)运距:2.1km	m	39.78			
	011709	二次搬运(广信森林公园1~6,共6个搬运距离0.2km)					
210	桂011709001009	二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:0.2km	t	4.224			
211	桂011709001010	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢板、型钢 (2)运距:0.2km	t	10.937			
212	桂011709001011	二次搬运 (1)材料种类:商品砼 (2)运距:0.2km	m³	81.53			
213	桂011709001012	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢管DN100, 钢丝网骨架PE复合管DN100 (2)运距:0.2km	m	39.78			
	011709	二次搬运(大山顶森林公园1~5,共5个搬运距离1.1km)					
214	桂011709001013	二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:1.1km	t	3.520			
215	桂011709001014	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢板、型钢 (2)运距:1.1km	t	9.114			
216	桂011709001015	二次搬运 (1)材料种类:商品砼 (2)运距:1.1km	m³	67.95			
217	桂011709001016	二次搬运 (1)材料种类:不锈钢管DN100, 钢丝网骨架PE复合管DN100 (2)运距:1.1km	m	33.15			
	011709	二次搬运(东山公园1~7,共7个搬运距离2.3km)					
218	桂011709001017	二次搬运 (1)材料种类:钢筋 (2)运距:2.3km	t	4.928			
219	桂011709001018	二次搬运	t	12.760			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
改扩建物资储备库						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	818.52	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.87	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
改扩建物资储备库			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	105.87	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	551.59	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.61	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	449.79	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
消防水管			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1424.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
消防水箱			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
梧州市广信森林公园-物资储备库-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
梧州市广信森林公园-物资储备库-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
改扩建物资储备库				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
梧州市广信森林公园-瞭望塔-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
梧州市广信森林公园-瞭望塔-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
明珠塔入口处森林消防水窖-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
明珠塔入口处森林消防水窖-安装工程				

规费、增值税计价表

工程名称：广西梧州市桂粤省界森林火灾高风险区综合治理工程项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
消防水管				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
消防水箱				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

