苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程

工程量清单

投标报价汇总表

合同段：苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	公路工程基本造价		

工程量清单表

合同段：苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程

标表2

清单 第200章 路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（普通土，装车）	m 3	37241		
-b	挖土方（普通土，不装车）	m 3	36041		
-c	挖土方（硬土）	m 3	94285		
-d	挖石方（软石）	m 3	2204		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方填筑	m 3	36041		
-b	利用石方填筑	m 3	448		
-c	借土方填筑	m 3	28497		
205	路基弃方				
205-1	弃方运输				
-a	弃土方（运距计1km ）	m 3	131526		
-b	弃石方（运距计1km ）	m 3	1756		

清单 第200章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定碎石面层				
304-3	水泥稳定碎石面层				
-a	水泥稳定碎石面层厚180mm	m2	13120.4		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	级配碎石底基层厚100mm	m2	14286.7		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	816.4		

清单 第300章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：苍梧县六堡镇头埇生态茶园产业道路工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(Φ0.8m)	m	95		

清单 第400章 合计 人民币 元