

苍梧县沙头镇参田村金鸡木材 产业桥工程

工程量清单



工程量清单表

合同段：苍梧县沙头镇参田村金鸡木材产业桥工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：苍梧县沙头镇参田村金鸡木材产业桥工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：苍梧县沙头镇参田村金鸡木材产业桥工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	4312.7		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	28116.3		
403-2	下部结构钢筋（含台身、挡块、侧墙、盖梁等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	339.56		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	9680.24		
-c	支座加垫钢板	个	4		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	16161.1		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	2204.4		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	244.41		
404-3	干处挖石方	m3	67.24		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩（桩径150cm以内，孔深20m以内）	m	151.56		
-b	钻孔灌注桩C30混凝土	m3	267.82		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	承台C30混凝土	m3	99.42		
-b	系梁C30混凝土	m3	2.26		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台身C30混凝土	m3	71.54		
-b	挡块C30混凝土	m3	0.59		
-c	侧墙C30混凝土	m3	61.24		
-d	耳墙C30混凝土	m3	3.56		
-e	盖梁C30混凝土	m3	28.18		
-f	墩柱C30混凝土	m3	20.78		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	钢筋C30混凝土空心板	m3	76.54		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	板式支座垫石C30混凝土	m3	0.81		
-b	模数式伸缩缝预留槽防C40混凝土	m3	1.03		
-c	C30混凝土搭板	m3	18.45		
-d	搭板铺装防C40水泥混凝土面层	m3	7.82		
415	桥面铺装				
415-2	水泥防C40混凝土桥面铺装	m3	16.13		
415-4	桥面排水				
-a	管径Φ100mmPVC塑料排水管	m	17.5		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	78.4		

工程量清单表

合同段：苍梧县沙头镇参田村金鸡木材产业桥工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：苍梧县沙头镇参田村金鸡木材产业桥工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）	m	70		
-a	现浇C30混凝土护栏	m3	25.9		
-d	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋	kg	2395.8		
-e	钢筋混凝土防撞护栏铸铁柱及栏杆	kg	1159.97		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	60		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式铝合金标志牌（限重）	个	2		
604-2	单柱式铝合金标志牌（限速）养护牌一个	个	2		
604-3	铝合金公示牌	个	1		
604-7	附着式轮廓标	个	12		
604-9	大理石刻碑	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					

