


2025 年苍梧县旺甫镇胜坡村
大洲桥工程

工 程 量 清 单



工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	桥台连接钢筋	t	0.917		
-b	桩基础	t	19.934		
-c	承台	t	11.91		
403-2	下部结构钢筋				
-b	挡块	t	0.126		
-c	台帽	t	2.9015		
-d	侧墙	t	0.396		
403-3	上部结构钢筋				
-a	预制梁	t	10.085		
-b	封锚端、堵头板	t	0.257		
-c	横梁	t	0.745		
-d	湿接缝	t	0.593		
-e	找平层	t	1.335		
403-4	附属结构钢筋				
-a	桥梁铺装	t	1.046		
-b	支座垫石	t	0.189		
-c	护栏	t	1.78		
-d	护栏铸铁	t	0.852		
-e	搭板	t	1.485		
-f	搭板铺装	t	0.555		
-g	伸缩缝	t	0.245		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖土方	m3	934.32		
404-4	水下挖石方	m3	191.37		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	桩基础（C30水下混凝土）	m3	191.1		
-b	陆上钻孔灌注桩	m	144		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-b	承台（含围堰）	m3	205.4		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	109.84		
-b	侧墙混凝土	m3	141.83		
-c	台帽混凝土	m3	21.12		
-f	挡块混凝土	m3	0.86		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C50预制钢筋混凝土箱梁（含预应力钢绞线，防水层）	m3	41.76		
-b	湿接缝	m3	2.52		
-c	堵头板	m3	0.18		

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]