平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1185197.31元

(大写): 壹佰壹拾捌万伍仟壹佰玖拾柒元叁角壹分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2022年09月06日

复 核 时 间: 2022年09月06日

总 说 明

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第1页 共2页

一、工程概况:

1. 工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程
2. 工程地点:平南县临江工业园北二路南面
3. 工程内容:本工程涉及的7951.05m²(12亩)区域内场地土方挖、运、平整工程。

二、编制依据:

1. 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、《财政投资评审质量控制办法(试行)》(财建〔2005〕1065号)、《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办〔2002〕619号)。
2. 《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC3-2010)、《建设项目施工图预算编审规程》(CECA/GC5-2010)、《建设工程招标控制价编审规程》(CECA/GC6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)等。
3. 财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》。
4. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国建设部令第107号)等相关法律、法规及有关部门规定。
5. 《工程造价咨询业务操作指导规程》(中国建设工程造价管理协会中价协〔2002〕第016号)等相关行业文件。
6. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕43号)和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(桂建标〔2015〕46号)等相关规范文件。
7. 《广西壮族自治区建设工程计价办法》(桂建管〔2006〕61号)等相关主管部门文件。
8. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等。
9. 桂建标〔2013〕39号《关于颁布2013年<广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额>的通知》、桂建标〔2013〕40号《关于颁布2013年<广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额>的通知》、桂建标〔2014〕30号《关于颁布2014年<广西壮族自治区市政工程消耗量定额>的通知》、桂建标〔2014〕31号《关于颁布2014年<广西壮族自治区市政工程费用定额>的通知》、桂建标〔2015〕17号《关于颁布2015年<广西壮族自治区安装工程消耗量定额>的通知》、桂建标〔2015〕18号《关于颁布2015年<广西壮族自治区安装工程费用定额>的通知》、桂建标〔2013〕24号《关于颁布2013年<广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额>的通知》、桂建标〔2013〕25号《关于颁布2013年<广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额>的通知》、桂建标〔2011〕19号《关于颁布《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》的通知》、桂建标〔2012〕82号《关于颁布2013年<广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额>的通知》、桂建标〔2013〕47号《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》、桂建标〔2015〕5号《关于调整建设工程定额单价及有关费率的通知》、桂建标〔2018〕19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、桂建标〔2016〕16号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》、桂建标〔2008〕37号《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》和桂政发〔2012〕42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》等相关调整文件。

总 说 明

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第2页 共2页

10. 计税依据:财税〔2016〕36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、桂建标〔2016〕17号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》、建办标〔2016〕4号《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。

11. 《贵港市建设工程造价信息》2022年第7期信息价除税价,信息价中没有的材料价参考市场价。

三、其他:

1. 本工程预算软件采用博奥清单计价V17版(增值税一般计税20200426版)。
2. 本工程预算各项取费费率按相关规定计取,按增值税一般计税方法计税(9%),含建安劳保费。
3. 本工程场外借土由企业自行解决,综合运距15km。
4. 根据建设单位要求本工程土方仅平整,不压实。
5. 其余详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平南县临江工业园北二路南面12亩土地土方回填工程			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1010920.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	70606.05	
2.1	安全文明施工费	36208.23	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	103670.36	
5.1	规费	5810.03	
5.2	增值税	97860.33	
6	工程总造价	1185197.31	
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1010920.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	70606.05	
2.1	安全文明施工费	36208.23	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	103670.36	
5.1	规费	5810.03	
5.2	增值税	97860.33	
6	工程总造价	1185197.31	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1010920.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	70606.05	
2.1	安全文明施工费	36208.23	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	103670.36	
5.1	规费	5810.03	
5.2	增值税	97860.33	
6	工程总造价	1185197.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
平南县临江工业园北二路南面12亩土地土方回填工程					1010920.90		
分部分项工程					1008483.51		
土石方工程					793205.36		
1	010101002001	清除表土 1、土壤类别:详地质报告 2、挖土深度:详设计图纸说明	m ³	2385.32	3.03	7227.52	
2	040103001001	借土回填 1.填方来源:借土回填 2.填方材料品种:合格土 3.起步运距:1km 4.含挖土、装土、运土费用	m ³	30946.69	10.63	328963.31	
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.运距:增运按9km计算	m ³ ·km	334224.25	1.32	441176.01	
4	040103002001	土方弃置 1.运距:起步按1km	m ³	2385.32	5.32	12689.90	
5	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.运距:增加1km 2.部位:弃土 3.暂按1公里计,结算时按实际增运运距作调整	m ³ ·km	2385.32	1.32	3148.62	
不良地质处理工程					215278.15		
6	040101005001	挖淤泥 1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:详设计图纸	m ³	6105.00	5.58	34065.90	
7	040103002002	土方弃置 1.运距:起步按1km 2.废弃料品种:淤泥	m ³	6105.00	5.32	32478.60	
8	桂040103003003	土石方运输每增1km 1.运距:增加1km 2.废弃料品种:淤泥 3.暂按1公里计,结算时按实际增运运距作调整	m ³ ·km	6105.00	1.32	8058.60	
9	040103001002	借土回填	m ³	5652.78	10.63	60089.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 填方来源:借土回填 2. 填方材料品种:合格土 3. 起步运距:1km 4. 含挖土、装土、运土费用					
10	桂040103003004	土石方运输每增1km 1. 运距:增运按9km计算	m ³ ·km	61050.00	1.32	80586.00	
		小 计				1008483.51	
		Σ人工费				18244.85	
		Σ材料费					
		Σ机械费				885441.20	
		Σ管理费				67238.92	
		Σ利 润				37558.57	
		单价措施项目				2437.39	
	041101	脚手架工程					
	041102	混凝土模板及支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械设备进出场及安拆				2437.39	
11	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外 1. 结算按实际安拆的台数办理签证(附相关图片)计算	台·次	1	1295.72	1295.72	
12	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 1. 结算按实际安拆的台数办理签证(附相关图片)计算	台·次	1	1141.67	1141.67	
	041107	施工排水、降水					
	041108	处理、监测、监控					
	041111	施工护栏					
	041112	二次搬运费					
	041113	夜间施工增加费					
		小 计				2437.39	
		Σ人工费				141.36	
		Σ材料费				351.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
平南县临江工业园北二路南面12亩土地土方回填工程											
		分部分项工程									
		土石方工程									
1	010101002001	清除表土 1、土壤类别:详地质报告 2、挖土深度:详设计图纸说明	m ³	2385.32	3.03	0.36		2.36	0.20	0.11	
	C1-0016	挖掘机挖土方(斗容量1.25m ³)装车 一、二类土	1000m ³	2.38532	3019.08	357.12		2356.17	196.17	109.62	
2	040103001001	借土回填 1.填方来源:借土回填 2.填方材料品种:合格土 3.起步运距:1km 4.含挖土、装土、运土费用	m ³	30946.69	10.63	0.43		9.12	0.69	0.39	
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25m ³)装车 三类土	1000m ³	37.13603	3540.13	357.12		2824.44	230.03	128.54	
	C1-0125	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	37.13603	5315.87			4777.45	345.41	193.01	
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.运距:增运按9km计算	m ³ ·km	334224.25	1.32			1.18	0.09	0.05	
	C1-0128	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	334.22425	1313.41			1180.38	85.34	47.69	
4	040103002001	土方弃置 1.运距:起步按1km	m ³	2385.32	5.32			4.78	0.35	0.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0125	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	2.38532	5315.87			4777.45	345.41	193.01	
5	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.运距:增加1km 2.部位:弃土 3.暂按1公里计,结算时按实际增运运距作调整	m ³ ·km	2385.32	1.32			1.18	0.09	0.05	
	C1-0128	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	2.38532	1313.41			1180.38	85.34	47.69	
		不良地质处理工程									
6	040101005001	挖淤泥 1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:详设计图纸	m ³	6105.00	5.58	0.27		4.75	0.36	0.20	
	C1-0017换	挖掘机挖土方(斗容量1.25m ³)装车 三类土	1000m ³	6.10500	5584.79	273.84		4745.30	362.88	202.77	
7	040103002002	土方弃置 1.运距:起步按1km 2.废弃料品种:淤泥	m ³	6105.00	5.32			4.78	0.35	0.19	
	C1-0125	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	6.10500	5315.87			4777.45	345.41	193.01	
8	桂040103003003	土石方运输每增1km 1.运距:增加1km 2.废弃料品种:淤泥 3.暂按1公里计,结算时按实际增运运距作调整	m ³ ·km	6105.00	1.32			1.18	0.09	0.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平南县临江工业园北二路南面12亩土方回填工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0128	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	6.10500	1313.41			1180.38	85.34	47.69	
9	040103001002	借土回填 1. 填方来源:借土回填 2. 填方材料品种:合格土 3. 起步运距:1km 4. 含挖土、装土、运土费用	m ³	5652.78	10.63	0.43		9.12	0.69	0.39	
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25m ³)装车 三类土	1000m ³	6.78333	3540.13	357.12		2824.44	230.03	128.54	
	C1-0125	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	6.78333	5315.87			4777.45	345.41	193.01	
10	桂040103003004	土石方运输每增1km 1. 运距:增运按9km计算	m ³ ·km	61050.00	1.32			1.18	0.09	0.05	
	C1-0128	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	61.05000	1313.41			1180.38	85.34	47.69	
		单价措施项目									
	041106	大型机械设备进出场及安拆									
11	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外 1. 结算按实际安拆的台数办理签证(附相关图片)计算	台·次	1	1295.72	70.68	185.69	738.09	209.79	91.47	
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台次	1	1295.72	70.68	185.69	738.09	209.79	91.47	
12	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 1. 结算按实际安拆的台数办理签证(附相关图片)计算	台·次	1	1141.67	70.68	165.89	640.27	184.42	80.41	
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1141.67	70.68	165.89	640.27	184.42	80.41	