

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇大城村顺岭村桥涵重建工程

标表2

| 清单 第100章 总则 | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|--------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | | |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | |
| 103 | 临时工程与设施 | | | | |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | | | | |
| -a | 施工便道填筑（运距暂计5km） | m3 | 786.43 | | |
| -b | 施工便道铺15cm厚级配碎石面层 | m2 | 140 | | |
| -d | 施工便道拆除（运距暂计5km） | m3 | 807.43 | | |
| 103-2 | 临时施工便道涵管修建与拆除 | | | | |
| -b | 100cm混凝土涵管修建 | m | 12 | | |
| -d | 混凝土涵管拆除（运距暂计5km） | m3 | 4.2 | | |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | m | 200 | | |
| 103-4 | 围堰高1.5m | m | 30 | | |
| 103-5 | 钢板桩 | t | 16.8 | | |
| 104 | 施工场地建设费 | 总额 | 1 | | |
| | | | | | |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇大城村顺岭村桥涵重建工程

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|--------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-1 | 基础钢筋（HPB400） | t | 1.7878 | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | | | | |
| -b1 | 台身、台背钢筋（HPB400） | t | 0.6644 | | |
| -b2 | 侧墙钢筋（HPB400） | t | 0.3236 | | |
| -b4 | 台帽钢筋（HPB400） | t | 1.2309 | | |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | | | | |
| -b1 | 实心板钢筋（HPB400） | t | 1.9076 | | |
| -b2 | 桥面行车道钢筋（HPB400） | t | 0.8213 | | |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | | | | |
| -b1 | 桥台搭板钢筋（HRB400） | t | 1.1539 | | |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | |
| 404-1 | 干处挖土方（弃距暂计5km） | m3 | 661.32 | | |
| 404-3 | 干处挖石方（弃距暂计5km） | m3 | 308.47 | | |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-1 | 混凝土基础 | | | | |
| -a | C30混凝土基础 | m3 | 186.77 | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C30台身、台背混凝土 | m3 | 79.01 | | |
| -b | C30侧墙混凝土 | m3 | 68.45 | | |
| -d | C30台帽混凝土 | m3 | 8.8 | | |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | | | | |
| -a | C30混凝土实心板 | m3 | 11.64 | | |
| -b | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 9.46 | | |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | | | | |
| -a | C30搭板混凝土 | m3 | 14 | | |
| -c | 台背回填砂砾土 | m3 | 147.56 | | |
| -d | 钢管支架 | m2 | 29.4 | | |
| -e | 支架预压 | m3 | 24.94 | | |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 | | | | | |

