

防城区江山中学学生宿舍楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：防城港市防城区教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

2025年08月25日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

防城区江山中学学生宿舍楼工程

招标工程量清单

招 标 人：防城港市防城区教育局 造价咨询人：广西易通工程咨询有
局 限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

审 核 单 位：
(单位盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年08月25日 复 核 时 间： 2025年08月25日

总 说 明

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

- 一、工程概况：本项目为防城区江山中学学生宿舍楼工程。
- 二、本工程建设范围：防城区江山中学学生宿舍楼工程中建筑及装饰装修，安装等施工图纸范围内的工程。
- 三、编制依据
- 1、本工程的施工图纸及相关的标准、规范、技术资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

7、桂建标[2016]16号文《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》；

8、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

9、桂建标[2023]7号文《关于调整定额人工费及有关费率的通知》；

10、本工程取费费率，按2013年广西建设工程费用定额中相应弹性区间费率的中值计取；

11、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》

12、本招标控制价采用一般计税方法计价；

13、现行有关文件及业主提供数据等。
- 四、材料价格依据
- 1、本工程材料价格优先参考2025年《防城港市建设工程造价信息》第7期信息价(除税单价)中档，信息价未刊登的材料价格参照南宁市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。

2、本工程位于防城区江山中学校园内。
- 五、其他需要说明的问题
- 1、本工程混凝土商品混凝土。

2、本工程砂采用机制砂。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	285.68			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土类型：三类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 机械挖土，人工辅助挖土	m ³	1192.22			
3	010103001001	房心回填方 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：符合设计要求 3. 填方来源：原土回填	m ³	48.00			
4	010103001002	回填方 1. 密实度：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：由招标人暂定、结算时按实调整 3. 填方来源、运距：原土回填、场内运输 4. 机械回填，人工辅助夯填	m ³	1048.22			
5	010103002001	余方弃置 1. 运距：起步1KM	m ³	96.00			
6	桂010103003001	土(石)运输增(减) 1. 工程量暂按增运2km，结算时以实际签证运距结算	m ³ ·km	192.00			
	0104	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型：直形墙 3. 墙体厚度：190mm 4. 砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆砌筑	m ³	345.31			
8	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型：直形墙 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆砌筑	m ³	7.41			
9	010401012001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆砌筑 3. 部位：屋面出入口	m ²	0.45			
10	010404001001	100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 部位：与台阶相连处平台	m ³	4.37			
11	010401014001	砖地沟、明沟 1. 详11ZJ901-3/7 2. 起点深度120mm，坡度i=1%，平均深度155	m	71.10			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 垫层为70mm厚C10混凝土垫层					
12	010507006001	Φ700污水检查井 1. 图集详见：02S515-19页	座	4			
13	010507006002	玻璃化粪池YJBH-I-8 1. 详图集14SS706 2. 有效容积：25m³ 3. 含土方，运输，安装等费用	座	1			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	室内垫层 1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	27.42			
15	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20聚合物水泥	m³	27.62			
16	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C35	m³	92.32			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C35	m³	27.05			
18	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C30	m³	72.97			
19	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m³	19.97			
20	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C30	m³	28.36			
21	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m³	13.03			
22	010503004002	卫生间反边 1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C20	m³	6.88			
23	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m³	5.02			
24	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m³	7.26			
25	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C30	m³	45.19			
26	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m³	193.20			
27	010505001003	梁柱节点不同标号有梁板 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C35	m³	11.23			
28	010505001004	梁柱节点不同标号有梁板	m³	44.12			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C30					
29	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ²	135.80			
30	010507001001	散水 1. 详参11ZJ901-3/7 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 3. 60厚C10混凝土 4. 素土夯实	m ²	29.20			
31	010507001002	坡道 1. 详参13ZJ301-7/19 2. 80厚C20细石混凝土随打随抹光镶嵌卵石水刷微露出卵石面 3. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 4. 素土夯实	m ²	7.65			
32	010507004001	台阶 1. 详参11ZJ901-9/9 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实	m ³	1.54			
33	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	8.13			
34	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 HPB300 Φ10以内	t	0.623			
35	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	28.905			
36	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	48.810			
37	桂010515011001	砖砌体加固钢筋	t	2.354			
38	010516003001	机械连接	个	216			
39	010516003002	机械连接	个	110			
40	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	1132			
	0106	金属结构工程					
41	010606008001	屋面楼梯间检修梯 1. 具体做法详图集11ZJ901-41-1 2. 钢梯形式:爬式 3. 主管2Φ50*3mm不锈钢管, 踏步杆Φ50*3mm不锈钢管 4. 含预埋铁件构件运输	t	0.067			
	0109	屋面及防水工程					
42	010902003001	屋面刚性层 1. 40mm厚C20细石混凝土, 配Φ4@150X150, 间距3m*3m割缝, 缝内嵌建沥青油膏。 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 3. 部位:屋1、屋2	m ²	305.66			
43	010902001001	屋面卷材防水 1. 3mm厚APP改性沥青防水卷材, 遇墙上翻不少于400mm 2. 部位: 屋1、屋2	m ²	342.39			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
44	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水层（两道共3厚），遇墙上返不少于400mm 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 部位：屋1、屋面2	m ²	342.39			
45	010903002001	墙面涂膜防水 1. 3厚涂刮聚合物水泥砂浆 2. 部位：阳台、卫生间、残卫	m ²	1686.07			
46	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：外墙面，走廊、栏板外侧，女儿墙面内侧及顶部、雨蓬	m ²	1186.45			
47	010903002003	墙面涂膜防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 部位：外墙面，走廊、栏板外侧	m ²	1186.45			
48	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯乳液防水涂料（两道共3厚），沿墙上翻300（另列） 2. 部位：阳台、卫生间、残卫	m ²	531.57			
49	010904002002	卫生间地面凹坑地面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯涂料防水层（另列） 2. 部位：卫生间地面凹坑	m ²	189.32			
50	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯乳液防水涂料（两道共3厚），沿墙上翻300（另列） 2. 部位：走廊	m ²	286.83			
51	010902008001	外墙变形缝 1. 做法详参11ZJ111-27/A-2 2. 宽150	m	31.80			
52	010902008002	屋面变形缝 1. 做法详参11ZJ111-6/A-11 2. 宽150	m	10.20			
53	010902008003	楼地面变形缝 1. 做法详参11ZJ111-1/A-7 2. 宽150	m	2.30			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
54	011001001001	保温隔热屋面 1. 100mm厚挤塑聚苯板 2. 部位：屋1	m ²	281.62			
55	011001001002	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡 2. 平均厚度：95mm 3. 部位：屋1	m ²	281.62			
56	011001001003	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡 2. 平均厚度：46.5mm 3. 部位：屋2	m ²	24.04			
57	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位：外墙面内侧 2. 界面砂浆一遍 3. 25厚无机保温砂浆	m ²	953.70			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4.5厚抗裂砂浆					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
58	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排24m以内 1. 包含型钢托架的搭拆和使用	m ²	1504.39			
59	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	1975.69			
60	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质：钢管 2. 结构类型：框架结构 3. 泵送、非泵送：泵送	m ²	1454.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
61	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	64.40			
62	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	138.64			
63	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	860.65			
64	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	247.86			
65	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	217.14			
66	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	217.89			
67	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	74.84			
68	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m ²	69.73			
69	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	2613.83			
70	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	135.80			
71	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	29.20			
72	011702029002	坡道 模板制作及安装	m ²	7.65			
73	011702027001	台阶 模板制作及安装	m ²	15.42			
74	011702028001	压顶 木模板木支撑	m	282.75			
	011703	垂直运输					
75	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	6			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
77	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	600.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		装饰装修工程					
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
78	010802004001	成品钢制防盗门	m ²	56.10			
79	010802004002	成品钢制防盗门 门内外均设置无障碍门拉手	m ²	2.20			
80	010802001001	铝合金卫生间平开门 1. 90系列普通铝合金门+18厚钢化安全玻璃 2. 门框采用普通铝合金，壁厚2.2mm 3. 门内外均设置无障碍门拉手	m ²	84.48			
81	010802001002	铝合金平开门 不带亮 1. 90系列普通铝合金门+8厚钢化安全玻璃 2. 门框采用普通铝合金，壁厚2.2mm 3. 门内外均设置无障碍门拉手 4. 含护门防撞板	m ²	2.20			
82	010802001003	铝合金平开门 带亮 1. 90系列普通铝合金门+8厚钢化安全玻璃 2. 门框采用普通铝合金，壁厚2.2mm 3. 门内外均设置无障碍门拉手 4. 含护门防撞板	m ²	2.60			
83	010802001004	铝合金平开门 带亮 1. 90系列普通铝合金门+8厚钢化安全玻璃 2. 门框采用普通铝合金，壁厚2.2mm	m ²	62.40			
84	010802003001	丙级钢质防火门 1. 规格类型丙FM0722 2. 消防部门认可的产品 3. 含制作、运输、安装、五金配件等 施工全部工序	m ²	7.70			
85	桂010811001001	特殊五金 防火锁	个	5			
86	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装	个	5			
87	桂010811001003	特殊五金 防火门防火铰链	个	15			
88	010807001001	铝合金推拉窗 不带亮 1. 类型：C1514 2. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻	m ²	18.90			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 4. 含五金、制作、安装及运输等					
89	010807001002	铝合金推拉窗 带亮 1. 类型：C0816 2. 90系列铝合金框+5厚磨砂玻璃 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 4. 含五金、制作、安装及运输等	m ²	32.00			
90	010807001003	铝合金推拉窗 带亮 1. 类型：门联窗 2. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 4. 含五金、制作、安装及运输等	m ²	53.41			
91	010807001004	铝合金平开窗 带亮 1. 类型：门联窗 2. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 4. 含五金、制作、安装及运输等	m ²	25.12			
92	010807002001	消防救援窗 固定 1. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻璃6+9A+6 2. 窗框采用普通铝合金，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 带消防救援窗，玻璃为易于破碎的钢化玻璃（玻璃上设置永久性明显标志）	m ²	14.40			
	0111	楼地面装饰工程					
93	011102003001	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201-F2 2. 300 $\times$ 300防滑地砖铺平拍实，水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯乳液防水涂料（两道共3厚），沿墙上翻300（另列） 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 6. 部位：阳台、卫生间、残卫	m ²	338.23			
94	011101003001	卫生间地面凹坑回填及防水 1. 详15ZJ512-1/38 2. 40mm厚C20细石混凝土保护层 3. 1:6水泥炉渣垫层 4. 15mm厚1:2水泥砂浆保护层 5. 1.5厚聚氨酯涂料防水层（另列） 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一遍	m ²	85.22			
95	011102003002	块料楼地面 1. 详15ZJ001-地201/楼201 2. 600 $\times$ 600耐磨地砖铺平拍实，水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 部位：宿舍、无障碍宿舍	m ²	641.11			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
96	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 详15ZJ001-地101 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥砂浆一遍 4. 部位：配电间	m ²	5.99			
97	011102003003	块料楼地面 1. 详15ZJ001-地201/楼201 2. 600×600防滑地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 部位：一层楼梯间、二层以上楼梯间前室	m ²	70.86			
98	011102003004	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201-F2 2. 600×600防滑地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯乳液防水涂料（两道共3厚），沿墙上翻300（另列） 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍 7. 部位：走廊	m ²	226.75			
99	011102003005	块料楼地面（提示盲道） 1. 详15ZJ001-楼/地201 2. 300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m ²	3.78			
100	011106002001	块料楼梯面层 1. 详15ZJ001-楼/地201 2. 600×600防滑地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m ²	139.49			
101	011106002002	块料楼梯面层（提示盲道） 1. 详15ZJ001-楼/地201 2. 300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m ²	3.87			
102	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 详15ZJ001-踢4 2. 踢脚高度：150mm 3. 15厚1：3水泥砂浆 4. 10厚1：2水泥砂浆抹面压光 5. 部位：配电间	m ²	3.30			
103	011105003001	块料踢脚线 1. 详15ZJ001-踢14 2. 踢脚高度：150mm 3. 17厚1：3水泥砂浆 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶	m ²	76.73			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		镶贴 5. 150×600面砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 6. 部位:宿舍/无障碍宿舍					
104	011107002001	块料台阶面 1. 详11ZJ901-9/9 2. 300×600面砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 3. 部位:室外台阶地面	m ²	15.87			
105	桂011101007001	铺砌卵石面层 1. 详13ZJ301-7/19 2. 部位: 室外坡道	m ²	7.65			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
106	桂011204007001	块料墙面/无保温 1. 面砖墙面到顶（300×600），水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮聚合物水泥砂浆（另列） 5. 15厚1：3水泥砂浆 6. 部位:阳台、卫生间、残卫	m ²	1416.46			
107	桂011204007002	块料墙面/有保温 1. 面砖墙面到顶（300×600），水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮聚合物水泥砂浆（另列） 5. 部位:阳台、卫生间、残卫	m ²	269.61			
108	桂011204007003	块料墙面 1. 面砖墙裙（300×600）高1250含5公分瓷砖压顶, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥砂浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 部位: 楼梯间、走廊墙裙	m ²	337.91			
109	桂011204007004	块料墙面 1. 面砖墙裙（300×600）高1200, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥砂浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 部位: 走廊栏杆内侧	m ²	133.44			
110	桂011206005001	块料零星项目 1. 面贴瓷砖（规格200*600） 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍 5. 部位栏杆顶	m ²	65.34			
111	011201004001	立面砂浆找平层/无保温内墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	1541.54			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 部位：宿舍、无障碍宿舍、楼梯间					
112	011201004002	立面砂浆找平层/外墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 部位：外墙1、2	m ²	1055.56			
113	011201001001	墙面一般抹灰/无保温 1. 5厚1:2水泥砂浆 2. 10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 部位：配电间	m ²	38.45			
114	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另列) 4. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 部位：女儿墙面内侧及顶部、雨蓬	m ²	124.01			
115	011201001003	墙面一般抹灰 1. 10厚防水砂浆随砌随抹 2. 部位：接原有宿舍楼外墙部位	m ²	141.25			
116	011201001004	墙面一般抹灰(挂网增加人工费)	m ²	1448.29			
117	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 墙体不同基层的材料(混凝土、砖、砌块等)之间竖缝及顶部横缝相接处满铺玻纤网，搭接长度400	m ²	656.27			
118	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 楼梯间、走廊两侧填充墙采用钢丝网砂浆面层	m ²	849.49			
	0113	天棚工程					
119	011301001001	天棚抹灰 1. 3mm厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 2. 基层配套界面处理 3. 部位：阳台、卫生间、残卫天棚	m ²	470.14			
120	011301001002	天棚抹灰 1. 5厚抗裂砂浆 2. 部位：宿舍、无障碍宿舍、楼梯间、走廊	m ²	1391.36			
121	011301001003	天棚抹灰 1. 5厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 部位：配电间	m ²	5.92			
122	桂011303002001	采光天棚 1. 做法：参11ZJ901-1/24 2. 骨架材料种类、规格：工字钢型号为16#高160mm+宽88mm+厚6mm 3. 固定类型、固定材料品种、规格：不锈钢爪点支式 4. 面层材料品种、规格：4厚PVC耐力板 5. 部位：首层雨篷	m ²	29.04			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
123	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 2厚柔性腻子分遍刮平	m ²	2024.79			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 刷两遍白色乳胶漆 3. 部位：宿舍、无障碍宿舍、楼梯间					
124	011407001002	外墙涂料 1. 2厚外墙耐水腻子两遍抹平 2. 弹性，一底二涂，平涂十年质保，国产品质 3. 部位：涂料外墙面	m ²	1055.56			
125	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 2厚柔性腻子分遍刮平 2. 刷两遍白色乳胶漆 3. 部位：阳台、卫生间、残卫、宿舍、无障碍宿舍、楼梯间、走廊	m ²	1860.88			
126	011407002002	石粉类涂料顶棚 1. 抹涂0.5厚天然石粉类涂料面层 2. 抹涂0.7厚天然石粉类涂料找平 3. 抹涂0.8厚天然石粉类涂料找平 4. 涂刷配套封底料 5. 2厚基底料打底找平 6. 现浇钢筋混凝土板底面清扫干净 7. 部位：雨蓬	m ²	20.92			
	0115	其他装饰工程					
127	011505001001	洗手池 1. 做法详见15ZJ512 1/45 2. 台板厚40mm, C20钢筋混凝土内配钢筋 3. 120mm厚砖砌支座 4. 面贴白瓷砖	m ²	46.76			
128	011503001001	镀锌钢管楼梯栏杆 1. 做法详见20ZJ401 C4/30 (三类栏杆) 2. 楼梯扶手及扶手起步，做法详见20ZJ401 5/68 15/68 3. 楼梯栏杆扶手与墙连接，做法详见20ZJ401 2/7 4. 楼梯扶手高为1100, 栏杆间距≤110 5. 含预埋件安装	m	83.06			
129	011503001002	304不锈钢坡道栏杆扶手 1. 做法详见13J301-1/17 2. Φ45x3不锈钢管扶手，Φ45x3不锈钢管立柱 3. 2mm厚穿孔不锈钢板 4. 栏杆扶手高度：900mm	m	5.10			
130	011502007001	墙砖、墙裙PVC材质包圆角 1. 含3厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m	383.50			
131	桂011206004001	黑色花岗岩竣工牌800*600*20厚mm 1. 竣工牌选用黑色花岗岩，厚度为20mm 2. 竣工牌尺寸：800x600	m ²	0.48			
132	011505005001	坐便器安全抓杆 1. 部位：坐便器处	套	4			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
133	030404017001	照明配电箱 ALZ 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
134	030404017002	照明配电箱 1~5AL 1. 距地1.5m入墙140暗装 2. 按系统图电子元件计价	台	5			
135	030404017003	照明配电箱a11 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	25			
136	030404017004	总配电箱 WM. AP. KQN 1. 距地1.5米明装 2. 水泵配套带来	台	1			
137	030404017005	应急照明配电箱 1ALE 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
138	030408003001	电缆保护管 埋地敷设 SC100	m	11.76			
139	030408003002	电缆保护管 埋地敷设 SC50	m	5.88			
140	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC40	m	10.20			
141	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	423.68			
142	030411003001	热镀锌桥架CT200x100x1.2 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	18.79			
143	030411003002	金属线槽MR100x50 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	100.49			
144	030411001003	半硬质阻燃管暗敷设FPC25	m	20.01			
145	030411001004	半硬质阻燃管暗敷设FPC20	m	797.88			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
146	030411001005	半硬质阻燃管暗敷设FPC16	m	1015.06			
147	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	10.50			
148	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	797.53			
149	030408001001	低烟无卤阻燃电缆WDZB-YJE-0.6/1kv-5X10mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	62.48			
150	030411004001	管内穿线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	67.52			
151	030411004002	线槽配线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	404.96			
152	030411004003	管内穿线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-4mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	1745.50			
153	030411004004	线槽配线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-4mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	516.17			
154	030411004005	管内穿线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	4570.64			
155	030411004006	线槽配线 低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	78.00			
156	030411004007	低烟无卤阻燃耐火电线WDZBN-RVS-2*2.5mm ² 1. 具有3C认证, ISO9000认证	m	17.10			
157	030412004001	楼层显示灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 底边距地2.2m壁挂 3. 含接线盒	套	11			
158	030412004002	应急照明灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 底边距地2.5m壁挂 3. 含接线盒	套	40			
159	030412004003	多信息复合标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 2.5m吊装 3. 含接线盒	套	8			
160	030412004004	单向应急疏散指示标识灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 底边距地0.5m壁挂 3. 含接线盒	套	28			
161	030412004005	疏散出口指示标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 门框上方0.2m壁挂 3. 含接线盒	套	8			
162	030412004006	安全出口指示标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 门框上方0.2m壁挂 3. 含接线盒	套	3			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
163	030412001001	电井LED灯 1. 1X5W 应急时间≥90min 2. 电井吸顶安装 3. 含接线盒	套	5			
164	030412001002	防水防尘灯IP54 1. 1X12W(1x11001m) 220V 2. 吸顶安装 3. 含接线盒	套	75			
165	030412001003	吸顶灯 1. 1X24W(1x11001m) 220V 2. 吸顶安装 3. 含接线盒	套	55			
166	030412005001	双管高效节能荧光灯 1. 2X20W(1x23001m) 220v 2. 吸顶安装 3. 含接线盒	套	50			
167	030404033001	吸顶摇头扇50W 1. 带调速开关	台	50			
168	030404034001	单联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装 3. 含开关盒	套	18			
169	030404034002	双联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装 3. 含开关盒	套	94			
170	030404034003	三联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装 3. 含开关盒	套	1			
171	030404035001	安全型插座 1. 10A, ~250V, 单相二孔+三孔 2. 底边距地0.3m暗装 3. 含接线盒	套	284			
172	030404035002	电井密闭插座 1. 10A, ~250V 2. 底边距地1.3m暗装 3. 含接线盒	套	5			
173	030404033002	厕所排气扇 1. 1X40W, ~220V	台	25			
174	030413001001	金属线槽支架制作安装 1. 材质：综合型钢	kg	70.62			
175	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈 2. 刷红色调和漆两道	kg	70.62			
176	桂030413013001	进线管线埋地土方	m³	2.25			
177	桂030413014001	进线管线埋地回填方	m³	2.25			
	030409	防雷及接地装置					
178	030409002001	接地母线 -40*4热镀锌扁钢 1. 柱内引出40*4热镀锌扁钢用于补打 接地体地坪下0.8m, 引出距外墙1m	m	5.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
179	030409002002	利用基础钢筋做接地母线	m	138.40			
180	030409003001	避雷引下线	m	155.10			
181	030409005001	避雷网安装 避雷网沿女儿墙敷设 1. $\Phi 12$ 热镀锌圆钢	m	99.40			
182	030409005002	避雷网安装 避雷网沿隔热层敷设 1. $\Phi 12$ 热镀锌圆钢	m	101.49			
183	030409006001	避雷针 $\Phi 20$ 热镀锌圆钢 L=300mm	根	9			
184	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
185	030409008002	局部等电位端子箱	台	12			
186	030409008003	接地端子板	块	6			
187	030414011001	接地装置	系统	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		消防工程					
		分部分项工程					
	0309	消防工程					
188	031001006001	钢丝网骨架PE复合管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 1. 连接方式：电熔连接 2. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	35.42			
189	030901002001	内外壁热浸热镀锌钢管 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式：沟槽连接 2. 含管件安装，管道冲洗、消毒、水压试验	m	83.03			
190	030901002002	内外壁热浸热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa 1. 连接方式：沟槽连接 2. 含管件安装，管道冲洗、消毒、水压试验	m	7.50			
191	031201001001	管道刷油 1. 消火栓管道刷油	m ²	27.60			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程 第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 刷红色调和漆二道					
192	031202002001	管道防腐 1. 埋地消防管道 2. 埋地部分管道刷沥青涂料, 普通级 (三油二布)	m ²	11.12			
193	031003001001	闸阀 (沟槽连接) DN100 PN=1.0MPa	个	7			
194	031003001002	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa 1. 含1个截止阀	个	1			
195	030601002001	压力仪表	台	1			
196	030901010001	薄型单栓带消防管圈盘消火栓箱 1. 箱体规格: (厚×宽×高) 200×700×1000 (mm) 2. 箱内配DN65mm消火栓1个, DN65mm 3. 消火栓箱内设 Φ65×19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条, 长度为25m, 消防软管卷盘一套。 4. 消防柜内设有火灾报警按钮开关装置。 5. 消火栓施工详见15S202-15页	套	15			
197	桂030901016001	屋面试验消火栓 1. 箱体型号: 详15S202/54 2. 箱内配DN65mm消火栓1个, DN65mm	套	1			
198	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 1. 装箱不上锁	具	30			
199	040504001001	闸阀井 井径1200 (mm), 管径100 (mm), 井室深1.5 (m以内) 1. 做法详05S502 16页	座	3			
200	桂030413013001	土方开挖 1. 三类土	m ³	25.23			
201	桂030413014001	土方回填 1. 原沟槽土方	m ³	25.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0310	冷水型给排水工程					
202	031001006001	PP-R塑料给水管 DN15 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	31.64			
203	031001006002	(S5系列) PP-R塑料给水管 DN20 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	43.81			
204	031001006003	(S5系列) PP-R塑料给水管 DN25 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	176.74			
205	031001007001	钢塑复合管 DN32 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	36.00			
206	031001007002	钢塑复合管 DN40 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	36.00			
207	031001007003	钢塑复合管 DN50 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	20.94			
208	031001007004	钢塑复合管 DN65 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	6.56			
209	031001007005	钢塑复合管 DN80 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	27.39			
210	031001007006	钢塑复合管 DN100 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	26.79			
211	031001006004	PVC-U塑料排水管 De50 1. 连接形式:专用胶粘接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	0.72			
212	031001006005	PVC-U塑料排水管 De75 1. 连接形式:专用胶粘接	m	11.70			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验					
213	031001006006	PVC-U塑料排水管 De110 1. 连接形式:专用胶粘接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	250.63			
214	031001006007	PVC-U双壁波纹排水管De300 1. 连接形式:橡胶连接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	18.66			
215	031001006008	PVC-U塑料直通雨水管 De75 1. 连接形式:专用胶粘接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	7.24			
216	031001006009	PVC-U塑料直通雨水管 De110 1. 连接形式:专用胶粘接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	83.12			
217	031001006010	PVC-U塑料雨水通气立管 De75 1. 连接形式:专用胶粘接 2. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	44.82			
218	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (160mm以内)	个	25			
219	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (75mm以内)	个	5			
220	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (50mm以内)	个	10			
221	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (40mm以内)	个	10			
222	031003001001	截止阀DN25 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	25			
223	031003001002	闸阀 DN32 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	9			
224	031003001003	闸阀 DN50 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	5			
225	031003001004	闸阀 DN80 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa	个	3			
226	031003008001	Y型过滤器 DN80 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa	个	1			
227	031003001005	气闭隔膜阀 DN80 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa	个	1			
228	031003001006	止回阀 DN80 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa	个	1			
229	桂031003018001	浮球阀 DN80 1. 铜质阀芯, PN=1.0Pa	个	1			
230	031003013001	螺翼湿式水表DN80	组	1			
231	桂031004020001	水龙头DN15	个	96			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城城区江山中学学生宿舍楼工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
232	031004003001	成品洗脸盆 1. 含陶芯节水龙头、角阀及五金配件安装	套	1			
233	031004006001	成品蹲便器 1. 陶瓷成品 2. 含防污器, 自闭冲洗阀, 冲洗管及陶瓷存水弯安装 3. 存水弯水封深度不小于0.5m	套	50			
234	031004006002	成品坐式大便器 1. 含配冲洗管及冲洗水箱等	套	1			
235	桂031004021001	地漏De75 1. 带存水弯	个	32			
236	桂031004021002	地漏De110 1. 带存水弯	个	1			
237	桂031004023001	侧入式雨水斗De75	个	2			
238	桂031004023002	雨水斗De110	个	4			
239	桂030413013001	埋地水管土方开挖	m ³	47.42			
240	桂030413014001	埋地水管土方回填	m ³	47.42			
	0310	热水管给排水工程					
241	031001006011	(S3.2系列) PP-R塑料给水管 DN15 1. 连接形式: 热熔连接 2. P=2.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	35.56			
242	031001006012	(S3.2系列) PP-R塑料给水管 DN25 1. 连接形式: 热熔连接 2. P=2.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	47.50			
243	031001006013	(S3.2系列) PP-R塑料给水管 DN32 1. 连接形式: 热熔连接 2. P=2.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	56.65			
244	031001007007	钢塑复合管 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	41.00			
245	031001007008	钢塑复合管 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	36.00			
246	031001007009	钢塑复合管 DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	3.60			
247	031001007010	钢塑复合管 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接	m	8.98			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒					
248	031001007011	钢塑复合管 DN65 1. 连接形式：螺纹连接 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	14.74			
249	031001007012	钢塑复合管 DN80 1. 连接形式： 2. P=1.0Mpa 3. 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	35.96			
250	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(50mm以内)	个	5			
251	031002003006	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(40mm以内)	个	15			
252	031002003007	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(32mm以内)	个	10			
253	031002003008	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	9			
254	031002003009	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	1			
255	031002003010	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1			
256	031003001007	自动排气阀DN25 1. 连接方式：螺纹连接 2. 含截止阀安装	个	2			
257	031003001008	截止阀DN25 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	25			
258	031003001009	闸阀 DN20 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	5			
259	031003001010	闸阀 DN25 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	5			
260	031003001011	闸阀 DN32 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	4			
261	031003001012	闸阀 DN40 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	5			
262	031003001013	闸阀 DN50 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	2			
263	031003001014	闸阀 DN80 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa	个	23			
264	031003008002	Y型过滤器 DN50 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa 2. 连接方式：螺纹连接	个	1			
265	031003008003	Y型过滤器 DN80 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa	个	6			
266	031003001015	止回阀 DN80	个	6			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa					
267	031003001016	压力表 DN80	个	12			
268	031003001017	电动阀 DN80 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa	个	1			
269	桂031003018002	浮球阀 DN80 1. 铜质阀芯，PN=1.0Pa	个	1			
270	030109001001	热水循环泵 Q=2L/S, H=20m, N=1.1KW 1. 泵：一用一备： Q=2L/S, H=20m, P=1.1kw 2. 泵设备本体、底座、电动机、联轴器、皮带及与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、刮研、组装、单机试机、配合检查验收。	台	2			
271	030109001002	热水供水泵Q=3L/S, H=15m, N=1.1KW 1. 泵：一用一备： Q=3L/S, H=15m, P=1.1kw 2. 泵设备本体、底座、电动机、联轴器、皮带及与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、刮研、组装、单机试机、配合检查验收。	台	2			
272	030109001003	太阳能热媒循环泵 Q=3L/S, H=20m, N=1.5KW 1. 泵：一用一备： Q=3L/S, H=20m, P=1.5kw 2. 泵设备本体、底座、电动机、联轴器、皮带及与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、刮研、组装、单机试机、配合检查验收。	台	2			
273	030109001004	空气源热泵TFS-SKR760(S) 1. 制热量31KW, 功率6.88KW 2. 泵设备本体、底座、电动机、联轴器、皮带及与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、刮研、组装、单机试机、配合检查验收。	台	2			
274	030211001001	储热水箱(有效容积16吨) 1. 长4m, 宽2m, 高3m 2. 配臭氧自洁器 3. 含检修人孔(带锁)、防虫网、爬梯、通气管、放空管、溢流管等 4. 水箱消毒冲洗及基础支架等全套配件	台	1			
275	030211001002	集热水箱(有效容积4吨) 1. 长2m, 宽2m, 高2m 2. 配臭氧自洁器 3. 含检修人孔(带锁)、防虫网、爬梯、通气管、放空管、溢流管等 4. 水箱消毒冲洗及基础支架等全套配件	台	1			
276	031003001018	液位计 De80	个	2			
277	桂030404037001	水箱型钢基础 槽钢 [18#	m	22.35			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		智能化工程					
		分部分项工程					
	0305	建筑智能化工程					
278	030411005001	配线设备箱 1. 距地1.5米明装 2. 预留空箱，箱内元件由专业公司安装	个	1			
279	030411005002	VP有线电视楼层分线箱 1. 距地1.0米入墙140暗装 2. 预留空箱，箱内元件由专业公司安装	个	4			
280	030411003001	金属线槽MR50x50	m	80.35			
281	030413001001	金属线槽支架制作安装	kg	55.67			
282	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈 2. 刷红色调和漆两道	kg	92.79			
283	030408003001	电缆保护管SC50	m	29.46			
284	030408003002	电缆保护管SC25	m	4.47			
285	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	63.02			
286	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	64.19			
287	030502012001	语音数据双孔信息插座 1. 底边距地0.3m暗装	个	32			
288	030904005001	残卫呼叫声光报警器 1. 门框上0.2m壁装	个	2			
289	030904003001	求助呼叫拉绳/按键双报警按钮 1. 距地0.5m安装	个	4			
290	030904003002	消防栓启泵、报警按钮	个	15			
	030503	安防监控系统					
291	030411005003	监控总箱 1. 距地1.5米明装 2. 预留空箱，箱内元件由专业公司安装	个	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 防城区江山中学学生宿舍楼工程

第23页 共23页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
建筑工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
消防工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
智能化工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
建筑工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4026.05	362.34	4388.39
装饰装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2348.14	211.33	2559.47
电气工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	345.05	31.05	376.10
消防工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	94.99	8.55	103.54
给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	370.72	33.36	404.08

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 防城区江山中学学生宿舍楼工程

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

计 日 工 表

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
建筑工程					
	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
装饰装修工程					
	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
电气工程					
	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
消防工程					
	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
给排水工程					
	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
智能化工程					
	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
	总计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
建筑工程									
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		5.00	3265.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		5.00	3044.00				
3	冷拔低碳钢丝 Φ4	t		5.00	3973.00				
4	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				
5	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	5.00				
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	5.00				
7	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3177.00				
8	对拉螺栓	kg		5.00	5.80				
9	高频割片	片		5.00	602.00				
10	冷挤压套筒 Φ32以内	套		5.00	8.40				
11	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		5.00	7.10				
12	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	381.00				
13	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	416.00				
14	砂(综合)	m³		5.00	121.00				
15	细砂	m³		5.00	121.00				
16	中砂	m³		5.00	121.00				
17	碎石(综合)	m³		5.00	87.00				
18	陶粒	m³		5.00	226.00				
19	生石灰	t		5.00	563.00				
20	抗裂砂浆	kg		5.00	1.21				
21	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	460.00				
22	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	726.00				
23	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	726.00				
24	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1009.00				
25	预拌普通混凝土 C10(非泵砼)	m³		5.00	398.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	预拌普通混凝土 C10(非泵砼)	m³		5.00	398.00				
27	预拌普通混凝土 C15(非泵砼)	m³		5.00	408.00				
28	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	417.00				
29	预拌普通混凝土 C20(非泵砼)	m³		5.00	417.00				
30	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	427.00				
31	预拌普通混凝土 C25(非泵砼)	m³		5.00	427.00				
32	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	437.00				
33	预拌普通混凝土 C35	m³		5.00	461.00				
34	预拌细石混凝土 C20	m³		5.00	457.00				
35	周转圆木	m³		5.00	752.00				
36	周转枋材	m³		5.00	929.00				
37	周转板材	m³		5.00	929.00				
38	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.70				
39	防锈漆	kg		5.00	11.50				
40	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 3.0mm	m²		5.00	23.90				
41	建筑油膏	kg		5.00	3.40				
42	防腐油	kg		5.00	3.50				
43	油漆溶剂油	kg		5.00	6.00				
44	二甲苯	kg		5.00	13.00				
45	隔离剂	kg		5.00	1.30				
46	煤气(液化石油气)	kg		5.00	7.80				
47	水	m³		5.00	2.77				
48	水	m³		5.00	2.77				
49	电	kW·h		5.00	0.73				
50	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	39.80				
51	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	5.30				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
52	回转扣件	个		5.00	5.30				
53	对接扣件	个		5.00	5.30				
54	直角扣件	个		5.00	5.30				
55	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4336.00				
56	木脚手板(松杂)	m³		5.00	700.90				
57	竹脚手板	m²		5.00	14.20				
58	预制混凝土盖板320*490*50	m²		5.00	165.00				
59	汽油 92#	kg		5.00	8.99				
60	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
61	电	kW·h		5.00	0.73				
装饰装修工程									
1	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3177.00				
2	圆钢HPB300 Φ16	t		5.00	3177.00				
3	扁钢(综合)	t		5.00	3372.00				
4	膨胀螺栓 M6×85	套		5.00	1.90				
5	防火铰链	副		5.00	13.00				
6	闭门器(明装)	套		5.00	69.00				
7	防火锁	把		5.00	74.00				
8	电焊条(综合)	kg		5.00	6.20				
9	不锈钢焊丝	kg		5.00	18.60				
10	砂纸(木)	张		5.00	0.50				
11	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	381.00				
12	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	381.00				
13	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	416.00				
14	砂(综合)	m³		5.00	121.00				
15	中砂	m³		5.00	121.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
16	炉(矿)渣	m³		5.00	89.00				
17	生石灰	t		5.00	563.00				
18	石灰膏	m³		5.00	296.00				
19	抗裂砂浆	kg		5.00	1.21				
20	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	726.00				
21	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	417.00				
22	预拌细石混凝土 C20(非泵砼)	m³		5.00	457.00				
23	周转枋材	m³		5.00	929.00				
24	陶瓷墙地砖 300*600	m²		5.00	40.71				
25	陶瓷墙地砖 300×600	m²		5.00	40.71				
26	陶瓷墙地砖 200×600(300x600切割)	m²		5.00	40.71				
27	白条砖 240*60	m²		5.00	22.10				
28	提示盲道防滑陶瓷地面砖 300×300	m²		5.00	37.20				
29	600*600防滑地砖	m²		5.00	60.20				
30	600×600耐磨地砖	m²		5.00	53.10				
31	600×600防滑地砖	m²		5.00	60.20				
32	陶瓷梯级砖(提示盲道)	m²		5.00	55.80				
33	陶瓷梯级砖	m²		5.00	55.80				
34	陶瓷踢脚砖	m²		5.00	118.33				
35	丙级钢质防火门(成品)	m²		5.00	412.00				
36	18mm厚成品铝合金卫生间门	m²		5.00	393.00				
37	铝合金平开门 带亮 壁厚2.2mm	m²		5.00	434.00				
38	铝合金平开门 带亮 壁厚2.2mm	m²		5.00	434.00				
39	铝合金平开门 不带亮 壁厚2.2mm	m²		5.00	431.00				
40	90系列铝合金推拉窗, 壁厚1.8mm 不带亮	m²		5.00	323.00				
41	90系列铝合金推拉窗, 壁厚1.8mm 带亮	m²		5.00	336.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
42	90系列铝合金推拉窗，壁厚1.8mm 带亮	m ²		5.00	336.00				
43	90系列铝合金平开窗，壁厚1.8mm 带亮	m ²		5.00	336.00				
44	消防救援窗 固定	m ²		5.00	279.00				
45	钢防盗门(成品)	m ²		5.00	398.23				
46	PVC包圆角边	m		5.00	6.66				
47	钢管弯头 Φ50	个		5.00	12.19				
48	钢管弯头 Φ60 304材质	个		5.00	12.19				
49	酚醛调和漆(各色)	kg		5.00	11.50				
50	乳胶漆	kg		5.00	13.30				
51	成品粉(一般型)	kg		5.00	1.19				
52	防水腻子	kg		5.00	2.50				
53	防水粉	kg		5.00	2.20				
54	油漆溶剂油	kg		5.00	6.00				
55	隔离剂	kg		5.00	1.30				
56	乙炔气	m ³		5.00	17.00				
57	氧气	m ³		5.00	6.00				
58	建筑胶	kg		5.00	2.50				
59	万能胶	kg		5.00	14.00				
60	镀锌钢管 DN50*2	m		5.00	22.80				
61	不锈钢管 Φ45×3 304材质	m		5.00	46.80				
62	不锈钢管 Φ60×1.5 304材质	m		5.00	49.50				
63	不锈钢管 Φ45×3 304材质	m		5.00	46.80				
64	水	m ³		5.00	2.77				
65	电	kW·h		5.00	0.73				
66	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	39.80				
67	Low-E普通中空玻璃6+9A+6与普通玻璃差价	m ²		5.00	80.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
68	8厚钢化安全玻璃与5厚普通玻璃 材料费	m²		5.00	31.00				
69	防撞板 材料费	m²		5.00	110.00				
70	坐便器安全抓手 材料费	套		5.00	150.00				
71	采光天棚 材料费	m²		5.00	379.20				
72	磨砂玻璃与普通玻璃差价 材料费	m²		5.00	9.00				
73	Low-E中空钢化玻璃6+9A+6与普通玻璃差价	m²		5.00	80.00				
74	Low-E普通中空玻璃6+9A+6与普通玻璃差价 材料费	m²		5.00	80.00				
75	8厚钢化安全玻璃与5厚普通玻璃 材料费	m²		5.00	31.00				
76	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
77	电	kW·h		5.00	0.73				
电气工程									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				
2	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.18				
3	圆钢HPB300 Φ10～14	kg		5.00	2.82				
4	圆钢HPB300 Φ10～14	kg		5.00	2.82				
5	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.42				
6	中砂	m³		5.00	121.00				
7	调和漆(综合)	kg		5.00	11.50				
8	国V汽油 92#	kg		5.00	8.69				
9	电缆保护管SC100	m		5.00	50.80				
10	电缆保护管SC50	m		5.00	22.80				
11	半硬质阻燃管暗敷设FPC20	m		5.00	1.77				
12	半硬质阻燃管暗敷设FPC25	m		5.00	2.21				
13	半硬质阻燃管暗敷设FPC16	m		5.00	1.33				
14	避雷网Φ12热镀锌圆钢	m		5.00	2.62				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
15	避雷网Φ12热镀锌圆钢	m		5.00	2.62				
16	避雷针 Φ20热镀锌圆钢 L=300mm	根		5.00	2.20				
17	接地测试板	块		5.00	13.27				
18	金属线槽MR100x50	m		5.00	10.88				
19	角钢∠40*40*4mm	kg		5.00	8.01				
20	水	m³		5.00	2.77				
21	电	kW·h		5.00	0.73				
22	厕所排气扇	台		5.00	75.20				
23	吸顶摇头扇50W	台		5.00	106.19				
24	照明配电箱 ALZ	台		5.00	1626.00				
25	照明配电箱 1~5AL	台		5.00	376.00				
26	总配电箱 WM. AP. KQN	台		5.00	1517.00				
27	应急照明配电箱 1ALE	台		5.00	1255.00				
28	总等电位端子箱	个		5.00	16.90				
29	局部等电位端子箱	个		5.00	16.90				
30	酚醛调和漆(各色)	kg		5.00	11.95				
31	焊接钢管 SC40	m		5.00	7.11				
32	电井LED灯	套		5.00	27.00				
33	防水防尘灯IP54	套		5.00	49.00				
34	吸顶灯	套		5.00	40.00				
35	双管高效节能荧光灯	套		5.00	29.30				
36	楼层显示灯	套		5.00	66.00				
37	应急照明灯	套		5.00	80.00				
38	多信息复合标志灯	套		5.00	66.00				
39	单向应急疏散指示标识灯	套		5.00	66.00				
40	疏散出口指示标志灯	套		5.00	66.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
41	安全出口指示标志灯	套		5.00	66.00				
42	双联单控开关	个		5.00	9.00				
43	三联单控开关	个		5.00	12.00				
44	单联单控开关	个		5.00	6.00				
45	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m		5.00	4.17				
46	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm2/穿管	m		5.00	5.54				
47	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-4mm2/穿管	m		5.00	3.28				
48	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm2/穿管	m		5.00	2.16				
49	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-4mm2/桥架	m		5.00	3.28				
50	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm2/桥架	m		5.00	5.54				
51	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm2/桥架	m		5.00	2.16				
52	低烟无卤阻燃耐火电线WDZBN-RVS-2*2.5mm2	m		5.00	4.30				
53	国V汽油 92#	kg		5.00	8.99				
54	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
55	电	kW·h		5.00	0.73				
消防工程									
1	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	460.00				
2	预拌普通混凝土 C10	m³		5.00	398.00				
3	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	427.00				
4	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	437.00				
5	周转圆木（支撑）	m³		5.00	752.00				
6	周转枋材	m³		5.00	929.00				
7	环氧煤沥青面漆	kg		5.00	19.49				
8	环氧煤沥青底漆	kg		5.00	18.58				
9	国V汽油 92#	kg		5.00	8.69				
10	固化剂	kg		5.00	6.37				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
11	内外热浸镀锌钢管 DN65	m		5.00	33.30				
12	内外热浸镀锌钢管 DN100	m		5.00	50.80				
13	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		5.00	61.00				
14	沟槽管件 DN65	个		5.00	15.98				
15	沟槽管件 DN100	个		5.00	25.87				
16	沟槽卡箍 DN65	套		5.00	10.50				
17	沟槽卡箍 DN100	套		5.00	13.00				
18	沟槽卡箍 DN100	套		5.00	13.00				
19	钢丝网骨架PE复合管件 DN100	个		5.00	20.75				
20	闸阀 DN100	个		5.00	202.00				
21	截止阀 DN20	个		5.00	19.00				
22	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa	个		5.00	25.00				
23	灭火器	具		5.00	182.00				
24	屋面试验消火栓	套		5.00	110.00				
25	室内消火栓	套		5.00	398.00				
26	取源部件	套		5.00	35.00				
27	水	m³		5.00	2.77				
28	水	m³		5.00	2.77				
29	酚醛调和漆(各色)	kg		5.00	11.95				
30	仪表接头	套		5.00	15.00				
31	国V汽油 92#	kg		5.00	8.99				
32	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
33	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
34	电	kW·h		5.00	0.73				
35	电	kW·h		5.00	0.73				
给排水工程									

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				
2	电焊条(综合)	kg		5.00	6.20				
3	铁砂布	张		5.00	1.40				
4	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.42				
5	砂(综合)	m³		5.00	121.00				
6	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.46				
7	密封油膏	kg		5.00	10.60				
8	防腐油	kg		5.00	3.50				
9	国V汽油 92#	kg		5.00	8.69				
10	煤油	kg		5.00	7.69				
11	乙炔气	m³		5.00	17.00				
12	氧气	m³		5.00	6.00				
13	PVC-U塑料排水管 De50	m		5.00	7.36				
14	PVC-U塑料排水管 De75	m		5.00	12.30				
15	PVC-U塑料排水管 De110	m		5.00	21.17				
16	PVC-U双壁波纹排水管De300	m		5.00	56.02				
17	PVC-U塑料直通雨水管 De75	m		5.00	7.86				
18	PVC-U塑料直通雨水管 De110	m		5.00	13.29				
19	PP-R塑料给水管 DN32	m		5.00	34.76				
20	PP-R塑料给水管 DN15	m		5.00	11.44				
21	PP-R塑料给水管 DN20	m		5.00	8.39				
22	PP-R塑料给水管 DN25	m		5.00	11.50				
23	PP-R塑料给水管 DN15	m		5.00	12.89				
24	PP-R塑料给水管 DN25	m		5.00	15.87				
25	PP-R给水管 de20	m		5.00	2.43				
26	PVC-U塑料雨水通气立管 De75	m		5.00	7.86				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
27	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		5.00	6.20				
28	钢塑复合管 DN32	m		5.00	22.00				
29	钢塑复合管 DN50	m		5.00	46.00				
30	钢塑复合管 DN65	m		5.00	65.00				
31	钢塑复合管 DN80	m		5.00	73.00				
32	钢塑复合管 DN40	m		5.00	29.00				
33	钢塑复合管 DN50	m		5.00	46.00				
34	钢塑复合管 DN65	m		5.00	65.00				
35	钢塑复合管 DN80	m		5.00	73.00				
36	钢塑复合管 DN100	m		5.00	97.00				
37	钢塑复合管 DN25	m		5.00	16.00				
38	钢塑复合管 DN32	m		5.00	22.00				
39	钢塑复合管 DN40	m		5.00	29.00				
40	橡胶圈De300	个		5.00	6.81				
41	钢塑复合管件 DN32	个		5.00	4.50				
42	钢塑复合管件 DN50	个		5.00	9.20				
43	钢塑复合管件 DN65	个		5.00	13.00				
44	钢塑复合管件 DN80	个		5.00	14.60				
45	钢塑复合管件 DN40	个		5.00	5.80				
46	钢塑复合管件 DN50	个		5.00	9.20				
47	钢塑复合管件 DN65	个		5.00	13.00				
48	钢塑复合管件 DN80	个		5.00	14.60				
49	钢塑复合管件 DN100	个		5.00	19.40				
50	钢塑复合管件DN25	个		5.00	3.20				
51	钢塑复合管件 DN32	个		5.00	4.50				
52	钢塑复合管件 DN40	个		5.00	5.80				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
53	闸阀 Z15T-10 DN80	个		5.00	159.00				
54	浮球阀 DN80	个		5.00	206.00				
55	浮球阀 DN80	个		5.00	206.00				
56	闸阀 DN80	个		5.00	159.00				
57	闸阀 DN50	个		5.00	71.00				
58	闸阀 DN80	个		5.00	159.00				
59	Y型过滤器 DN80	个		5.00	127.00				
60	止回阀 DN80	个		5.00	168.00				
61	截止阀DN25	个		5.00	22.00				
62	闸阀 DN20	个		5.00	22.00				
63	闸阀 DN25	个		5.00	31.00				
64	闸阀 DN40	个		5.00	53.00				
65	Y型过滤器 DN50	个		5.00	63.50				
66	Y型过滤器 DN80	个		5.00	127.00				
67	闸阀 DN50	个		5.00	71.00				
68	截止阀DN25	个		5.00	22.00				
69	闸阀 DN32	个		5.00	40.00				
70	气闭隔膜阀 DN80	个		5.00	467.17				
71	止回阀 DN80	个		5.00	168.00				
72	电动阀 DN80	个		5.00	936.62				
73	截止阀DN25	个		5.00	22.00				
74	闸阀 DN32	个		5.00	40.00				
75	洗手盆	个		5.00	150.00				
76	蹲式大便器	个		5.00	71.00				
77	坐便器（带低水箱）	个		5.00	425.00				
78	水龙头DN15	个		5.00	9.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
79	水嘴	个		5.00	9.00				
80	自闭式冲洗阀 DN20	个		5.00	71.00				
81	地漏De75	个		5.00	3.20				
82	地漏De110	个		5.00	6.10				
83	大便器冲洗管	根		5.00	22.00				
84	侧入式雨水斗De75	个		5.00	12.70				
85	雨水斗De110	个		5.00	23.00				
86	自动排气阀DN25	个		5.00	25.00				
87	螺翼湿式水表DN80	个		5.00	280.65				
88	取源部件	套		5.00	35.00				
89	水	m³		5.00	2.77				
90	钢板 10~16mm	kg		5.00	3.67				
91	钢板 10~16mm	kg		5.00	3.67				
92	焊接钢管 (综合)	kg		5.00	4.26				
93	焊接钢管 (综合)	kg		5.00	4.26				
94	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内)	m		5.00	29.20				
95	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(50mm以内)	m		5.00	6.20				
96	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(40mm以内)	m		5.00	6.20				
97	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(40mm以内)	m		5.00	6.20				
98	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(75mm以内)	m		5.00	8.80				
99	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(32mm以内)	m		5.00	6.20				
100	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(50mm以内)	m		5.00	6.20				
101	仪表接头	套		5.00	15.00				
102	热水循环泵 Q=2L/S, H=20m, N=1.1KW	台		5.00	1149.88				
103	太阳能热媒循环泵Q=3L/S, H=20m, N=1.5KW	台		5.00	1420.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
104	空气源热泵TFS-SKR760(S)	台		5.00	4035.00				
105	热水供水泵Q=3L/S, H=15m, N=1.1KW	台		5.00	1018.00				
106	液位计普通型 主材费	套		5.00	120.00				
107	臭氧自洁器 主材费	台		5.00	600.00				
108	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
109	轻柴油 0#	kg		5.00	7.39				
110	电	kW·h		5.00	0.73				
智能化工程									
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.42				
2	中砂	m³		5.00	121.00				
3	国V汽油 92#	kg		5.00	8.69				
4	电缆保护管SC50	m		5.00	23.45				
5	电缆保护管SC50	m		5.00	23.45				
6	电缆保护管SC25	m		5.00	11.63				
7	残卫呼叫声光报警器	个		5.00	60.18				
8	消火栓启泵、报警按钮	套		5.00	42.48				
9	求助呼叫拉绳/按键双报警按钮	套		5.00	30.97				
10	金属线槽MR50x50	m		5.00	7.81				
11	角钢∠40*40*4mm	kg		5.00	7.89				
12	光纤信息插座(双口)	个		5.00	21.00				
13	电	kW·h		5.00	0.73				
14	酚醛调和漆(各色)	kg		5.00	11.95				
15	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m		5.00	3.21				
16	砖、混凝土结构暗配 钢管SC15	m		5.00	2.37				
17	砖、混凝土结构暗配 钢管SC15	m		5.00	2.37				
18	国V汽油 92#	kg		5.00	8.99				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 防城区江山中学学生宿舍楼工程

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税,在简易计税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。