

工 程 预 算 书

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

建设单位:钦州市钦南区生态移民发展中心

工程造价: 766357.51元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:中盈永诚咨询集团有限公司

单方造价: 0.00元

审核单位:信宇腾远工程咨询集团有限公司

编制日期: 2025年06月04日

编制人: 杨青莲

编制人证号: 有效期至: 2026年12月31日

审核人: 王海鸿

审核人证号:

编制说明

一、工程概况：

本工程为钦南区2025年库区移民发展专项资金项目，主要建设黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目道路硬化及150盏太阳能路灯，道路总长1000m, 面宽为3.5m, 路面总厚度20cm。

二、编制依据：

- (1) 《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；
- (2) 《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）；
- (3) 《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；
- (4) 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）
- (5) 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告
- (6) 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发（2019）39号
- (7) 交通部发布的《2018年公路工程标准施工招标文件第八章——工程量清单计量规则》及其相关计价规定。

三、单价

材料价格主要参考2025年4月《钦州市建设工程造价信息》的除税价格，钦州市信息价没有的参考南宁市信息价以及按市场调查价。

四、其他直接费及间接费率

- 1、按《编制办法》规定，不计冬季施工增加费、夜间施工增加费、行车干扰、高原地区施工增加费、沿海地区增加费、风沙地区工程施工增加费、职工探亲路费、职工取暖补贴、主副食运费补贴。
- 2、雨季施工增加费按Ⅱ区6个月计。
- 3、其他费用按《编制办法》规定编制。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委屯屯道路及基础设施项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			465679.68		100.00	
	清单 第100章 总 则			6881.97		1.48	
102	工程管理			6881.97		1.48	
102-3	安全生产费	总额		6881.97		1.48	
200	清单 第200章 路 基			9907.92		2.13	
202	场地清理			2419.92		0.52	
202-1	清理与掘除			855		0.18	
-a	整修路基	m2	4500	855	0.19	0.18	
202-2	挖除旧路面			1564.92		0.34	
-a	水泥混凝土路面	m3	63	1564.92	24.84	0.34	
203	挖方路基			7488		1.61	
203-1	路基挖方			7488		1.61	
-a	挖土方	m3	900	7488	8.32	1.61	
300	清单 第300章 路 面			428619.29		92.04	
312	水泥混凝土面板			421031.29		90.41	
312-1	水泥混凝土面板			421031.29		90.41	
-a	厚200mm（混凝土强度C25）	m3	780.28	421031.29	539.59	90.41	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			7588		1.63	
313-1	路肩培土	m3	200	7588	37.94	1.63	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			19770.5		4.25	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			19770.5		4.25	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ400mm	m	50	19770.5	395.41	4.25	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			500		0.11	
604	道路交通标志			500		0.11	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	743.757	3.634	720.624	19.499									
1051001	机械工	工日	101.25	60.71	9.737	48.504	2.469									
2001001	HPB300钢筋	t	3409.44	0.016		0.016										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3585.38	0.211		0.211										
2009028	铁件（铁件）	kg	4.74	3.344			3.344									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	9.17	4.63			4.63									
3001001	石油沥青	t	3630	0.386		0.386										
3003002	汽油（92号）	kg	8.64	26.064			26.064									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.24	783.676	517.634	244.153	21.889									
3005001	煤	t	561.95	0.078		0.078										
3005002	电	kW·h	0.64	1460.053		1460.053										
3005004	水	m3	4.83	139.489		113.141	26.348									
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm,中方混合规格）	m3	1332.71	0.813		0.273	0.54									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	122.33	394.919		382.025	12.894									
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	103.88	682.36		660.585	21.775									
5509001	32.5级水泥	t	448.22	0.127			0.127									
5509002	42.5级水泥	t	486.61	275.41		266.622	8.789									
7801001	其他材料费	元	1	1078.456		1033.871	44.585									
B001	单孔钢筋混凝土圆管涵-Φ0.4（二级平口）	m	80.4	50			50									
8001028	斗容量1.25m3履带式单斗挖掘机（WY125液压）	台班	1293.06	1.839	1.767		0.073									
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1162.25	0.395	0.36		0.035									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞							辅助生产	%	数量
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	386.82	0.585	0.585											
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	500.98	0.067			0.067									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	158.94	4.2		4.2										
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	133.43	9.636		9.636										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	201.27	9.699		9.699										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	161.45	20.599		20.599										
8007017	装载质量15t以内自卸汽车(SH361, T815)	台班	908.17	5.059	4.898		0.16									
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1089.28	4.37		4.37										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机(QN5)	台班	636.17	1.013			1.013									
8099001	小型机具使用费	元	1	987.026		979.642	7.384									

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备购 置费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总 则															6881.97	
2	102	工程管理															6881.97	
3	102~3	安全生产费	总额														6881.97	
4	200	清单 第200章 路 基			7916.31		367.96		7377.56	7745.52		115.79	152.79	453.52	607.32	816.75	9907.92	
5	202	场地清理			1897.49		85.48		1769.74	1855.22		31.8	44.83	126.58	146.48	198.44	2419.92	
6	202~1	清理与掘除			659.89				644.7	644.7		10.79	18.13	44.26	51.11	69.21	855	
7	~a	整修路基	m2	4500	659.89				644.7	644.7		10.79	18.13	44.26	51.11	69.21	855	0.19
8	202~2	挖除旧路面			1237.6		85.48		1125.04	1210.52		21.01	26.7	82.31	95.37	129.23	1564.92	
9	~a	水泥混凝土路面	m3	63	1237.6		85.48		1125.04	1210.52		21.01	26.7	82.31	95.37	129.23	1564.92	24.84
10	203	挖方路基			6018.83		282.49		5607.82	5890.31		83.99	107.96	326.94	460.84	618.3	7488	
11	203~1	路基挖方			6018.83		282.49		5607.82	5890.31		83.99	107.96	326.94	460.84	618.3	7488	
12	~a	挖土方	m3	900	6018.83		282.49		5607.82	5890.31		83.99	107.96	326.94	460.84	618.3	7488	8.32
13	300	清单 第300章 路 面			282945.33		72963.17	249294.23	12970.53	335227.93		3299.92	6867.08	26087.87	21748.94	35390.86	428619.29	
14	312	水泥混凝土面板			277896.49		68811.92	249294.23	12302.98	330409.13		3203.43	6744.55	24554.74	21358.06	34764.29	421031.29	
15	312~1	水泥混凝土面板			277896.49		68811.92	249294.23	12302.98	330409.13		3203.43	6744.55	24554.74	21358.06	34764.29	421031.29	
16	~a	厚200mm（混凝土强度 C25）	m3	780.28	277896.49		68811.92	249294.23	12302.98	330409.13		3203.43	6744.55	24554.74	21358.06	34764.29	421031.29	539.59
17	313	路肩培土、中央分隔 带回填土、土路肩加 固及路缘石			5048.84		4151.25		667.55	4818.8		96.48	122.54	1533.13	390.88	626.56	7588	
18	313~1	路肩培土	m3	200	5048.84		4151.25		667.55	4818.8		96.48	122.54	1533.13	390.88	626.56	7588	37.94
19	400	清单 第400章 桥梁 涵洞			16336.91		1974.25	13142.67	965.97	16082.9		144.89	364.13	745.12	801.21	1632.44	19770.5	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	419	圆管涵及倒虹吸管涵			16336.91		1974.25	13142.67	965.97	16082.9		144.89	364.13	745.12	801.21	1632.44	19770.5	
21	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ400mm	m	50	16336.91		1974.25	13142.67	965.97	16082.9		144.89	364.13	745.12	801.21	1632.44	19770.5	395.41
22	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			500			500		500							500	
23	604	道路交通标志			500			500		500							500	
24	604~8	里程碑	个	1	500			500		500							500	500
合计					307698.55		75305.39	262936.9	21314.06	359556.35		3560.6	7384	27286.5	23157.46	37840.04	465679.68	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目

编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委屯电道路及基础设施项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114						0.521		1.114	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018						0.47		1.018	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136						0.154		1.136	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093						0.818		1.093	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753						1.201		0.753	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753						1.201		0.753	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883						1.537		0.883	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73						2.729		1.73	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73						2.729		1.73	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677		1.052	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：钦南区2025年库区移民发展专项资金项目
 编制范围：黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	单孔钢筋混凝土圆管涵-Φ0.4（二级平口）	m	B001	80.4	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	斗容量1.25m3履带式单斗挖掘机WY125液压	台班	8001028	1293.06	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3409.44		21	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1162.25	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3585.38		22	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	386.82	
5	铁件铁件	kg	2009028	4.74		23	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	500.98	
6	铁钉混合规格	kg	2009030	9.17		24	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	158.94	
7	石油沥青	t	3001001	3630		25	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	133.43	
8	汽油92号	kg	3003002	8.64		26	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	201.27	
9	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.24		27	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	161.45	
10	煤	t	3005001	561.95		28	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017	908.17	
11	电	kW·h	3005002	0.64		29	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1089.28	
12	水	m3	3005004	4.83		30	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	636.17	
13	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1332.71		31	小型机具使用费	元	8099001	1	
14	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	122.33		32	定额基价	元	1999	1	
15	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	103.88							
16	32.5级水泥	t	5509001	448.22							
17	42.5级水泥	t	5509002	486.61							
18	其他材料费	元	7801001	1							

编制：
 复核：

单位工程预算汇总表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目-路灯照明			
1	项目计价合计	300077.67	
1a	其他总价措施计价合计		
2	其他项目清单计价合计	600.16	
2a	税后项目计价合计		
3	工程总造价	300677.83	
工程项目汇总			
1	项目计价合计	300077.67	
1a	其他总价措施计价合计		
2	其他项目清单计价合计	600.16	
2a	税后项目计价合计		
3	工程总造价	300677.83	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共3页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目-路灯照明					300077.67						
	分部分项工程				299222.28						
4.	B4 电气设备安装工程				299222.28						
桂030413013001	土方开挖 土壤类别：三类土 挖土深度：2米以内	m³	172.43	14.77	2546.79	0.55		7.93	2.37	1.11	
B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	17.243	147.67	2546.27	5.49		79.25	23.74	11.10	
桂030413014001	土方回填 利用原开挖量	m³	136.80	8.09	1106.71	0.90		3.61	1.27	0.59	
B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	13.680	80.79	1105.21	9.04		36.11	12.65	5.91	
040103002001	余方弃置 起步运距：1km	m³	35.63	7.33	261.17			5.52	0.38	0.22	
C1-0124	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m³	0.03563	7324.26	260.96			5519.55	379.19	220.78	
030412007001	单臂路灯（H=6m，50W） 灯杆材质、规格：Q235镀锌杆，喷户外氟碳漆，上口径：80mm，下口径：130mm，壁厚3.0mm 臂长：1m，灯杆底板采用12mm钢板 灯杆形式（单、双）：单灯杆 光源：LED灯源，100W太阳能板，18V多晶硅太阳能板	套	150	1720.94	258141.00	86.96	1279.83	85.07	48.19	22.54	
B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	15.0	17209.28	258139.20	869.64	12798.31	850.70	481.87	225.36	
桂030413011001	现浇基础 部位：路灯基础 基础尺寸：500*500*1000mm 混凝土强度：C25，普通商品砼 含模板制作、安装及拆除	座	150	163.98	24597.00	17.06	105.60	7.93	7.00	3.27	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第2页 共3页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	m³	37.50	655.84	24594.00	68.25	422.38	31.70	28.00	13.09	
010516001001	地脚螺栓 螺栓种类: M16螺栓 规格: L=0.9m	t	0.853	14141.49	12062.69	1710.00	8747.64	377.30	637.04	173.04	
A4-339	地脚螺栓	t	0.853	14141.49	12062.69	1710.00	8747.64	377.30	637.04	173.04	
010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类: Ⅲ 8 规格: L=0.74m	t	0.088	5760.51	506.92	818.24	3552.59	13.94	253.98	68.99	
A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.088	5760.51	506.92	818.24	3552.59	13.94	253.98	68.99	
	小 计				299222.28						
	Σ人工费				17351.60						
	Σ材料费				215588.87						
	Σ机械费				16330.97						
	Σ管理费				9440.19						
	Σ利 润				4305.12						
	单价措施项目				855.39						
011705001001	履带式挖掘机 0.4m³内 场外运输费	台次	1	855.39	855.39	85.50	121.64	444.14	46.29	12.71	
A20-19	履带式挖掘机 0.4m³内 场外运输费	台次	1	855.39	855.39	85.50	121.64	444.14	46.29	12.71	
	小 计				855.39						
	Σ人工费				85.50						
	Σ材料费				121.64						
	Σ机械费				444.14						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第3页 共3页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ管理费				46.29						
	Σ利 润				12.71						
	合 计				300077.67						
	Σ人工费				17437.10						
	Σ材料费				215710.51						
	Σ机械费				16775.11						
	Σ管理费				9486.48						
	Σ利 润				4317.83						
	> 总 合 计				300077.67						
	Σ人工费				17437.10						
	Σ材料费				215710.51						
	Σ机械费				16775.11						
	Σ管理费				9486.48						
	Σ利 润				4317.83						

总价措施费用表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共1页

[illegible]

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共1页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
黄屋屯镇塘营村委、屯胜村委村屯道路及基础设施项目-路灯照明			600.16
1	暂列金额	明细详见表—12—1	
2	专业工程暂估价	明细详见表—12—3	
3	计日工	明细详见表—12—4	
4	总承包服务费	明细详见表—12—5	
5	材料结算价与暂估价差额合计	明细详见表—12—2	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	600.16
7	索赔与现场签证	明细详见表—12—6、7、8	
8	人材机风险调整费用		
8.1	其中：人工费调增	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	
8.2	其中：机械人工费调增	Σ (分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)	
9	机械台班停滞费		
10	停工窝工人工补贴		
11	其他项目税金		
12	规费调增		
	合 计		600.16

注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税 前 项 目 费 表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

主要材料及价格表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	1077.423	1.50
3	000501000	安装人工	元	12170.871	1.30
4		◆材料◆			
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
6	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.793	8.32
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.090	3409.44
8	023301003	草袋片	片	10.000	1.28
9	030148002	地脚螺栓	kg	861.530	8.55
10	030183001	铁钉(综合)	kg	4.125	9.17
11	031311001	电焊条（综合）	kg	15.354	6.23
12	050306002	周转枋材	m³	0.188	1332.71
13	341508001	其他材料费	元	54.000	0.88
14	350102003	组合钢模板	kg	39.000	5.42
15	350201001	模板钢支撑	kg	34.125	5.44
16	350203001	零星卡具	kg	9.375	5.75
17	370501001	油浸枕木	m³	0.080	1088.03
18	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	90.000	3.11
19		◆商品砼◆			
20	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	39.375	383.50
21		◆主材◆			
22	253301001	单臂路灯（H=6m，50W）	套	151.500	1265.00
23		◆机械台班组成◆			

主要材料及价格表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
24	000301001A	机械台班人工费	元	2986.149	1.50
25	000301001	机械台班人工费	元	256.638	1.50
26	140301004	国V汽油 92#	kg	166.971	8.64
27	140304001	轻柴油 0#	kg	540.230	7.24
28	341103001	电	kW.h	164.469	0.64
29	994701001	其他机械费	元	1043.280	0.90
30	994701003	停滞费	元	5937.587	
31	994701004	折旧费	元	2908.290	0.85
32	994701005	大修理费	元	890.831	0.85
33	994701006	经常修理费	元	2010.188	0.90
34	994701007	安拆及场外运输费	元	31.530	1.00
35	994701008	其他费用	元	427.761	1.00
36		◆机械◆			
37	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班	1.972	932.39
38	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.027	804.62
39	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	5.700	392.54
40	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班	0.233	845.26
41	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	4.838	189.55
42	990707002	平板拖车组[装载质量10t]	台班	0.630	704.99
43	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	9.188	822.76
44	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	0.025	24.71
45	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.010	30.94
46	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	0.018	18.12

主要材料及价格表

工程名称:钦南区2025年库区移民发展专项资金项目-路灯照明

第3页 共3页

[illegible]