

资源县梅溪镇咸水洞马家至三叉车水道路硬化工程

工程量清单

招 标 人：_____资源县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：_____广西华扬工程项目管理有限公司
(单位盖章)

年 月 日

资源县梅溪镇咸水洞马家至三叉车水道路硬化工程

工程量清单

招 标 人： 资源县财政局
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 广西华扬工程项目管
理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

工程名称：资源县梅溪镇咸水洞马家至三叉车水道路硬化工程

一、编制范围

主要建设内容：路线总长2.030公里，路面宽4.5米，路面结构为：16cm厚水泥混凝土面层，路基土石方、涵洞等工程内容。

二、编制依据：

- 1、交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 2、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
- 3、交通运输部 第86号文公布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）；
- 4、交通运输部 第86号文公布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 5、交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号；
- 7、《资源县梅溪镇咸水洞马家至三叉车水道路硬化工程 施工设计图》；
- 8、《资源县梅溪镇咸水洞马家至三叉车水道路硬化工程 工程量清单》；
- 9、采用同望工程造价软件V10版本进行编制。

三、人工、材料、机械价格

- 1、人工工日单价：人工工日单价（含机械人工、船员）根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）按101.25元/工日计列；
- 2、材料价格：根据项目所在区域实际情况，主要材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年5月资源县建筑材料信息价格，其中资源县没有发布材料信息价的材料，则参照同期桂林市的价格或市场询价；主要材料运费单价，按照资源县县城到镇（乡）之间10公里以上的每增加1公里增加运费为：砂、石0.58元/立方米，钢材1.77元/吨，水泥0.49元/吨，标准砖2.47元/千块，中砖4.5元/千块，毛石0.39元/立方米，其他材料运费按照资源县建筑材料市场运费单价计取。
- 3、施工机械台班费：按交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号计算台班单价。

四、有关费率取定标准

措施费、企业管理费、规费、专项费用、工程保险费等有关费率按交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），交通运输部第26号公告的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告，以及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号），《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）计取。



投标报价汇总表

合同段：资源县梅溪镇咸水洞马家至三义车水道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不合计日工总额）	
10		投标报价	




工程量清单表

合同段：资源县柘溪镇咸水洞马家至三叉车水道硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					



工程量清单表

合同段：资源县梅溪镇咸水洞马家至三义车水道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	9759.4		
-b	挖石方	m3	1722.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	1005.1		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	174.66		
216	路基其他工程				
216-1	路基整修	m2	7620		
清单 第200章 合计 人民币 元					



工程量清单表

合同段：资源县柁溪镇咸水洞马家至三义车水道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2			
-a	厚100mm	m2	495		
302-2	砂砾找平层	m2			
-a	厚5mm	m2	7125		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土面层				
-a	厚180mm	m2	7620		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	149		
清单 第300章 合计 人民币 元					



工程量清单表

合同段：资源县柁溪镇咸水洞马家至三义车水道路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m			
-a	Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵	m	90		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	6.2		
-a	3*3钢筋混凝土盖板涵	m	6.2		
清单 第400章 合计 人民币 元					

