

南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市邕宁区教育局

(单位盖章)



造价咨询人：中科标禾工程项目管理有限公司

(单位盖章)



委 托 单 位：南宁市邕宁区财政投资评审中心

(单位盖章)



2025年08月14日

南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工
程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市邕宁区教育局



(单位盖章)

造价咨询人：中科标禾工程项目管理
有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

叶南普

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

委托单位：南宁市邕宁区财政投资评审中心



(单位盖章)

编制时间：2025年08月14日

复核时间：2025年08月14日

总 说 明

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 本工程位于南宁市邕宁区。

二、招标控制价范围:

施工图纸及工程量清单所包含的全部工程。

三、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)》及广西壮族自治区实施细则;
2. 《建设工程工程量清单计算规范 (GB50854~50862-2013) 及广西壮族自治区实施细则 (修订本)》;
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
6. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》
7. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)。
8. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
9. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。
10. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。
11. 招标文件、施工设计图纸等有关规定及相关资料。

四、材料价格:

料价格主要按2025年第6期下半月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格,信息价没有发布的材料,参考同期钦州市、贵港市除税信息价或市场价计取。

五、其他说明:

1. 本招标控制价按一般计税法编制,增值税税率为9%。
2. 本控制价已含安全生产责任保险费暂估价为2252.71元,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
3. 土方弃置暂按5KM,结算以实际为准。

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外总平消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
屋面水箱基础工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
围墙及大门工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
消防工程							
		分部分项工程					
		火灾自动报警系统工程					
1	030404017001	WYB稳压泵双切箱 嵌入式 1. 具体详见设计	台	1			
2	030408003001	埋地保护管PC50	m	124.00			
3	030408003002	埋地电缆保护管SC100	m	200.00			
4	030408001001	铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆 普通敷 设 BTTZ-750V-5x4mm2	m	180.40			
5	030408001002	铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆 普通敷 设 BTTZ-750V-4x70+35 mm2	m	220.38			
6	030408001003	电力电缆 普通敷设 WDZN-YJY-5x2. 5mm2	m	144. 53			
7	030408002001	控制电缆 普通敷设 WDZN-KYJ-5x1. 5mm2	m	147. 19			
8	030408006001	电力电缆头 1KV以下 干包式 BTTZ-750V-4x70+35 mm2	个	4			
9	桂030404039001	压铜接线端子 导线截面(≤10mm²)	个	60			
10	030411001001	砖、混凝土结构明配 SC15	m	136. 60			
11	030411001002	砖、混凝土结构明配 SC20	m	132. 00			
12	030411001003	砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	85. 24			
13	030411004001	管内穿线 动力线路 WDZN- RYJS-2x1. 5+2X2. 5mm2	m	70. 50			
14	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZN-BYJ-4mm2	m	141. 00			
15	030411004003	管内穿线 WDZN-RYJS-2x1. 5mm2	m	443. 74			
16	030411004004	管内穿线 WDZN-RYJSP-2x1. 5mm2	m	70. 50			
17	030411004005	管内穿线 WDZN-RYJS-4x1. 5mm2	m	141. 00			
18	030411004006	金属线槽敷设 WDZN-RYJS-2x1. 5mm2	m	202. 50			
19	030411004007	金属线槽敷设 动力线路 WDZN- RYJS-2x1. 5+2X2. 5mm2	m	40. 50			
20	030411004008	金属线槽敷设 动力线路 WDZN-BYJ-4mm2	m	81. 00			
21	030411004009	金属线槽敷设 WDZN-RYJSP-2x1. 5mm2	m	40. 50			
22	030411004010	金属线槽敷设 WDZN-RYJS-4x1. 5mm2	m	81. 00			
23	桂030904020001	智能液位控制器 液位显示仪 1. 智能液位控制器及液位显示仪安装于消 防控制室; 2. 能在消防控制室显示消防水池、高位消 防水箱等水源的高水位、低水位报警信 号, 以及正常水位。 3. 由室外进入建筑物的控制线缆安装浪涌 保护器。 4. 主材费含在成品消防水箱有效容积18m3 的单价, 只计安装费	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	030904017001	消防设备电源监控主机 1. 主电源: AC220V 50Hz 2. 备用电源: 蓄电池8h 3. 消防设备电源监控主机(设于消防控制室)	台	1			
25	030409010001	浪涌保护器 1. 位置: 智能液位控制器 液位显示仪 2. 主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	1			
26	030409010002	浪涌保护器 1. 位置: 消防设备电源监控主机	个	1			
27	030904003001	防水现场按钮	个	2			
28	030904008001	流量开关模块 1. 主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	2			
29	030904008002	交流双电源监控模块	个	3			
30	030905002001	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	点	2			
		消防水系统工程					
31	031003003001	流量开关 DN100 沟槽连接 1. 流量开关主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	2			
32	031003003002	止回阀 DN100 沟槽连接 1. 止回阀主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	2			
33	031003003003	蝶阀 DN100 沟槽连接 1. 蝶阀主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	5			
34	031003003004	闸阀 DN150 沟槽连接 1. 闸阀主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	2			
35	031003003005	Y型过滤器 DN150 沟槽连接 1. Y型过滤器主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	1			
36	031003003006	水表DN150 法兰连接 1. 水表主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	1			
37	031003003007	电动闸阀 DN150 法兰连接 1. 电动闸阀主材费含在成品消防水箱有效容积18m3的单价, 只计安装费	个	1			
38	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管DN50 沟槽连接 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 含消毒冲洗、水压试验	m	29.23			
39	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 含消毒冲洗、水压试验	m	32.52			
40	031006004001	自喷稳压设备(稳压泵一用一备) 1. 含连接管道、管件及阀门 2. Q=1L/S H=20m N=0.75kW 3. 启泵压力0.18MPa; 停泵压力0.22MPa	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 稳压泵及稳压罐壳体承压值不小于 0.60MPa 5. SQL800x0.6 有效容积V =150L 6. 含连接管道、管件及阀门、小型交流异 步电机检查接线					
41	031006015001	消防水箱有效容积18m3 成品 1. 消防控制中心设置实时显示消防水箱水 位的装置,同时有最高、最低水位报警、 溢流水位报警信号。 2. 液压水位控制阀,溢流管,放空管,磁耦 合液位计,通气管做法参照国标图集 12S101。 3. 人孔、进水管、出水管的阀门、放空管 均设置锁具及阀门箱。 4. 进水管、出水管均采用带有指示启闭装 置的阀门。 5. 详见设计图	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
室外总平消防工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
42	040101002001	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计要求 3. 包含给排水管、电缆土方	m ³	229.91			
43	040103001001	管沟回填土方 1. 密实度: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 包含给排水管、电缆土方	m ³	229.91			
	3.	道路工程(消防通道)					
44	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 级配碎石(压实度≥95%) 3. 厚度: 300mm	m ²	817.30			
45	040203007001	180厚C20无砂大孔混凝土基层 1. 180厚C20无砂大孔混凝土基层	m ³	817.30			
46	040203008001	块料面层 1. 块料品种、规格: 100mm透水砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 30厚1:3干硬水泥砂浆	m ²	817.30			
47	040205006001	消防车道警示标线 1. 标线为黄色单实线, 距路面边缘30厘米, 线宽15厘米。 2. 包括路面清洁、施放底调、热熔胶光珠及施工, 已含材料、安装费。	m ²	15.00			
48	040205006002	“消防车道 禁止占用”文字警示标线	m ²	5.54			
		消防工程					
49	040501002001	埋地内外壁热浸镀锌钢管DN150 沟槽连接 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 含消毒冲洗、水压试验	m	143.96			
50	040501002002	埋地内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 含消毒冲洗、水压试验	m	224.39			
51	031201001002	管道刷油防腐 内外壁热浸镀锌钢管 1. 管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青两道, 外包玻璃布	m ²	154.91			
52	030901010001	室外地上式消火栓安装 规格 浅100型	套	2			
53	040501014001	钢管新旧管末端连接(焊接) 公称直径(mm以内) 200 1. 定位、关阀门、排空管道、断管、临时加固、接口、开阀通水。	处	4			
54	040502009001	法兰式消防用水水表 DN100	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	040502005001	法兰式消防用水Y型过滤器 DN100	个	1			
56	040502005002	法兰式消防用水闸阀 DN100	个	2			
57	040502005003	法兰式消防用水止回阀 DN100	个	1			
58	040502005004	法兰式消防用水软接头 DN100	个	1			
59	040502005005	法兰式消防取水口闸阀 DN150	个	2			
60	031006002001	成品一体化消防给水泵站(地面式) 28*6*3.5(H)m 1.有效容积432立方米 2.型号:XBZ-432-0.50/15-0.52/30-S-I 3.做法详见图集18CS01及施工设计图 4.含消防设备配电、消防泵房照明(含备用照明、应急照明)、防雷接地及消防报警联动控制系统 5.安装调试	套	1			
61	桂030413011001	成品一体化消防给水泵站(地面式)基础 1.混凝土强度,基础底板混凝土强度等级C30, 2.整板基础厚度,板厚h=400mm。 3.条梁基础高500mm,水箱条梁中心间距1000mm。 4.底板下做100mm厚C15素混凝土垫层。 5.含模板拆装	座	1			
62	040901001001	现浇构件钢筋 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) 1.钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.682			
63	040901001002	现浇构件钢筋 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) 1.钢筋制作、安装 Φ10以上	t	2.474			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
64	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
65	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
屋面水箱基础工程							
		分部分项工程					
66	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 非泵送砼	m³	0.32			
67	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 非泵送砼	m³	4.74			
68	010505003001	平板 1. 混凝土强度为C30 2. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 非泵送砼	m³	0.06			
69	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (Φ16mm) 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	根	32			
70	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.203			
71	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	0.732			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
72	011702002001	矩形柱 1. 支模高度:3.6米以内	m²	4.32			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑					
73	011702006001	矩形梁 1. 支模高度:3.6米以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	55.01			
74	011702016001	平板 1. 支模高度:3.6米以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	0.53			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
围墙及大门工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
75	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	12.69			
76	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	8.66			
77	010103002001	余土弃置(含消纳费) 运距1km	m ³	8.66			
78	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运暂按4km, 结算以实际为准	m ³ ·km	34.66			
	0104	砌筑工程					
79	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu15页岩多孔砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	m ³	0.83			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
80	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu7.5页岩多孔砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	2.08			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
81	010501001001	垫层 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:预拌普通混凝土 非泵送	m ³	0.73			
82	010501002001	带形基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:预拌普通混凝土 非泵送	m ³	2.20			
83	010502001002	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:预拌普通混凝土 非泵送	m ³	1.73			
84	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:预拌普通混凝土 非泵送	m ³	0.62			
85	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格:(12.2-(0.3*2+0.275*2)*3)*0.2宽*0.7高	t	0.114			
86	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.077			
87	桂010515011001	砌体加固筋 HRB400 Φ 6 1. 砌体加固钢筋	t	0.007			
88	010516002001	围墙铁件 1. 150*150*6预埋镀锌钢板, 对应立柱位置 2. 钢板锚筋规格4- Φ 8锚筋, L=120	t	0.009			
	0106	金属结构工程					
89	011503001001	围墙栏杆 1. 顶部横杆50*100*3热镀锌钢方管, 黑色氟碳喷涂 2. 横杆50*50*3热镀锌钢方管, 黑色氟碳喷涂 3. 立柱100*100*4热镀锌钢方管, 黑色氟碳喷涂 4. 竖杆 Φ 30*3热镀锌钢管, 黑色氟碳喷涂, 杆间净距100。 5. 详见设计图	m	8.60			
	0108	门窗工程					
90	010805004001	电动平开大门 成品铁门 1. 做法参照图集15J001第8页编号DPM口-7224	m ²	17.28			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	011201001001	一般抹灰 外墙 (15+5) mm 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m ²	6.24			
92	桂011204007001	块料墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10 砖红色 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m ²	33.00			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
93	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子两遍,外墙刷乳胶漆	m ²	6.24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
94	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 1. 搭设高度:2.8m 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m ²	54.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
95	011702001001	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	2.44			
96	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	23.04			
97	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.32			
98	011702028001	扶手、压顶 1. 构件类型:压顶 2. 断面尺寸:300*200mm 3. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	10.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第10页 共10页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表

工程名称: 南宁市邕宁区龙华路幼儿园临时消防水池和水泵工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
消防工程				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	364.68	32.82	397.50
5	计日工			
6	总承包服务费			
室外总平消防工程				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1616.06	145.44	1761.50
屋面水箱基础工程				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	25.87	2.33	28.20
围墙及大门工程				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	60.10	5.41	65.51
	合计			

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价, 此处不汇。