

小平阳镇示范基地配套建设工程项目

招标工程量清单

招 标 人：来宾市兴宾区小平阳镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：大成工程咨询有限公司

(单位盖章)



小平阳镇示范基地配套建设工程项目

招标工程量清单

招标人：来宾市兴宾区小平阳镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：大成工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：韦明
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：范印传
(签字或盖章)

编制人：张春玲
(造价工程师签字盖专用章)

复核人：王俊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月11日

复核时间：2025年11月11日

编制说明

1 编制说明

1.1 取费定额和标准

(1) 《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007。

(2) 广西水利厅桂水电基(2007)38号《关于发布〈广西水利工程设计概(预)算编制规定、广西水利水电工程设计概(预)算编制系列定额的通知〉》、广西水利水电经济定额站和广西水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械设备台时费定额》。

(3) 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

(4) 桂水基[2019]4号 自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

(5) (水办基[2016]31号)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知。

(6) (桂水基[2016]16号)《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

(7) (桂水基[2016]7号)《水利厅关于进一步规范使用水利工程工程量清单计价规范的通知》

(8) (桂水基[2016]1号)《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

(9) (桂水基[2014]41号)《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。

(10) 广西壮族自治区水利厅关于印发《广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)》的通知。

(11) (桂人社规[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

(12) 材料价格按2025年第9期《来宾市建设工程造价信息》发布的来宾市地方材料价,来宾市未发布的按来宾市信息价,来宾市信息价未发布的市场询价确定,材料的距离为28km

2 其他说明

(1) 按照国家、自治区有关工程造价管理的规定。

(2) 所有报价以人民币表示。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 小平阳镇示范基地配套建设工程项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称： 小平阳镇示范基地配套建设工程项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		穿越西南成品油管道保护工程						
1.1	500102001001	基坑石方静力爆破（参考博奥定额C1-0080）	m ³	780				
1.2	500105009001	砌体拆除，浆砌石水泥浆	m ³	46				
1.3	500102001002	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距5km	m ³	796				
1.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石（就近取土）	m ³	303.74				
1.5	500109001001	C20砼垫层厚10cm	m ³	4.75				
1.6	500109001002	C30砼箱涵	m ³	38.36				
1.7	500109001003	C20砼底板厚15cm	m ³	10.92				
1.8	500109001004	C20混凝土挡墙厚80cm	m ³	31.72				
1.9	500109001005	C30钢筋混凝土槽	m ³	8.33				
1.10	500109001006	预制C30钢筋混凝土盖板	m ³	2.58				
1.11	500114001001	盖板接缝处填充沥青砂浆	m ²	5.7				
1.12	500103005001	混凝土槽回填中砂	m ³	57.18				
1.13	500105003001	M10水泥砂浆砌筑挡土墙	m ³	364.68				
1.14	500105010001	1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面	m ²	58.6				
1.15	500105010002	1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m ²	254.02				
1.16	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	201.63				
1.17	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t	7.13				
1.18	500114001002	DN50PVC排水管	m	97.41				
1.19	500114001003	304不锈钢护栏	m	135				
1.20	500114001004	管道防腐（外表处理——环氧底漆二道——玻璃布——环氧面漆——玻璃布——环氧面漆——环氧面漆）	m ²	12.61				
1.21	500114001005	焊缝检测（射线探伤方法）	项	1				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：小平阳镇示范基地配套建设工程项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.22	500114001006	304不锈钢警示牌(1000×1500)	块	2				
1.23		管道穿越桩	座	2				
1.24		震速监测仪(L20-N型号)	台	2				
2		道路工程						
2.1	500101002001	土方开挖	m ³	35				
2.2	500103001002	原土夯实	m ²	264				
2.3	500109001007	10cm级配碎石基层	m ²	247.5				
2.4	500109001008	18cm水泥路面C25	m ²	220				
2.5	500103001003	培土路基	m ³	19.8				
3		涵管						
3.1	500101002002	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	7.23				
3.2	500103001004	回填土石方, 原土夯实	m ²	4.45				
3.3	500105003002	M7.5浆砌片石端墙墙身	m ³	0.73				
3.4	500105003003	M7.5浆砌片石端墙基础	m ³	0.77				
3.5	500109001009	C25混凝土涵帽	m ³	0.28				
3.6	500114001007	沥青麻絮沉降缝	m ²	0.73				
3.7	500114001008	油毛毡(洞身接头表层)	m ²	1.41				
3.8	500114001009	沥青麻絮(洞身接头填充)	m ²	0.35				
3.9	500114001010	防腐沥青(洞身防腐层)	m ²	5.65				
3.10	500103001005	人工铺筑碎石垫层	m ³	2.3				
3.11	500109001010	C25砼(基础)	m ³	1.13				
3.12	500114001011	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	7.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 小平阳镇示范基地配套建设工程项目

第3页 共4页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 小平阳镇示范基地配套建设工程项目

第4页 共4页

[illegible]