

贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项
目工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市港北区生态移民发
展中心
(单位盖章)

造价咨询人：广西浩港工程项目管理有
限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：响陈
印杨
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：黄静
(签字或盖章)

编制人：黄晓全
(造价工程师签字)
有效期至：2026年09月12日

复核人：张荣杰
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年08月02日

编制时间：

复核时间：

大邑县档案馆馆藏档案目录

档案目录

档案名称：大邑县档案馆馆藏档案目录
档案编号：大邑县档案馆馆藏档案目录



档案编号

档案名称

总 说 明

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目
2. 建设内容: 对庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村进行新建工作, 含排水及道路部分的排水沟、道路扩宽, 园建部分的园建设施、生态砖铺设、路灯安装, 管网安装部分等。

二、编制依据:

- 1、根据改造现场及施工规范计算工程量。

2、《建设工程工程量计价规范 (GB50500-2013)》、《建设工程工程量计价规范 (50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范 (GB50854--50862-2013) 广西壮族自治区实施细则 (修订本)》;

3、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;

- 4、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知桂建标 (2018) 19号》;

- 5、建办标[2018]20号 住房和城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》;

- 6、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;

7、预算采用一般计税法计税, 材料价格按照2024年第4期《贵港市建设工程造价信息》中含税价格, 造价信息没有发布的材料依据市场价询价及参考南宁地区材料信息价;

建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土方、道路部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
园林绿化部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管网安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
舞台、文化室工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
超运距运输费			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
土方、道路部分							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 部位: 排水沟	m³	407.40			
2	040103001001	回填方 1. 部位: 排水沟 2. 填土压实度不小于0.90	m³	174.60			
3	040101002002	挖沟槽土方 1. 部位: 挡土墙	m³				
4	040101002003	挖沟槽土方 1. 部位: 施工便道	m³				
5	040103001002	回填方 1. 填土压实度不小于0.90	m³				
6	040103002	余方弃置 1. 运距:1km内	m³	232.80			
	3.	道路工程					
7	040201022001	排水沟(400*400) 1、C15混凝土渠道底及边墙 2. 模板的制作、安装及拆除	m	582.00			
8	040402017001	排水沟伸缩缝 1. 缝宽20mm, 1:2沥青砂浆填缝	m²	14.16			
9	040402016001	排水沟盖板 1. 规格尺寸:1000*800*80 2. 强度等级:C25 3. 含制作和安装	m³	40.90			
10	010515001001	钢筋制作、安装 ▶ 10以上 1. 部位: 排水沟盖板	t	4.233			
11	041001001001	拆除路面 1. 部位: 凿除原路面、重建过路涵管 2. 150厚C25混凝土	m²	38.00			
12	040202001001	路床(槽)整形	m²	38.00			
13	040202011001	垫层 1. 部位: 重建道路、重建过路涵管、新建过路涵管 2. 碎石垫层, 厚度50	m³	3.85			
14	040202011002	垫层 1. 部位: 新建过路涵管、重建过路涵管、沉砂池 2. C15砼垫层, 厚度100	m³	4.59			
15	040203007001	C25砼路面 1. 部位: 重建道路、新建过路涵管、重建过路涵管 2. 厚度150	m²	77.00			
16	040501001001	钢筋砼排水管 1. 承插式, 直径D=400	m	14.00			
17	040101002004	挖沟槽土方 1. 部位: 聚乙烯HDPE波纹管位置 2. 挖管槽开挖深度大于0.9	m³	49.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	040202011003	垫层 1. 机制砂垫层, 厚度100	m ³	1.89			
19	040103001003	回填方 1. 机制砂回填, 密实度不小于95%	m ³	18.91			
20	040203007002	C25砼路面 1. 波纹管涵恢复路面 2. 厚度150	m ²	35.83			
21	040501004001	波纹管 1. DN300聚乙烯HDPE波纹管	m	27.00			
22	040101002005	挖沟槽土方 1. 挖沉砂池 2. 开挖至实土	m ³	1.18			
23	040504001001	砌筑井 1. 边墙采用M7.5浆砌MU7.5水泥砖, 规格390*190*190mm 2. 预制C25钢筋砼盖板, 厚度100 3. 边墙采用1:2水泥砂浆抹面, 厚度20mm	座	2			
24	040202011004	碎石垫层 1. 部位: 步道硬化、恢复路面、道路硬化 2. 压实度≥95% 3. 碎石调平层, 厚度80	m ³	27.32			
25	040203007003	C25砼路面 1. 部位: 步道硬化、恢复路面、道路硬化 2. 厚度180 3. 每隔5m设置一道缩缝, 沥青玛蹄脂填缝	m ²	341.50			
26	041001001001	破除原破烂路面 1. 破除路面18cm厚 2. 破除80mm厚碎石垫层 3. 切缝机切缝	m ²	17.00			
27	040202011005	施工便道 级配碎石面层 厚度: 8cm	m ³	7.20			
		篮球场部分					
28	011103001001	篮球场面层 1. 8厚硅PU地坪漆 2. 30厚1:2水泥砂浆	m ²				
		盖板涵部分					
29	040303008001	桥涵 1. 25cm厚M10浆砌片石铺砌 2. 10cm厚砂砾垫层 3. ϕ cmPVC排水管 4. C25台身基础、C30台身、C40台帽, 土工布(厚2.5mm)一道 5. C40混凝土板、C40混凝土板面铺装、刷无机防水剂一道 6. 含模板制作、安装 7. 钢筋制作安装 8. 围堰、 ϕ 500钢筋混凝土排水管 9. 含挖土	座	1			
	15.	其他相关项目					
30	桂010103003001	石碑运输	块	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		运输距离500m以内, 实际由现场确定					
		单价措施项目					
31	011702011001	排水沟模板	m ²				
园林绿化部分							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
32	桂050201016001	平整场地 工作内容: 1. 机械平整场地、原土(填土)碾压: ±30cm以内的挖填找平、碾压, 工作面内排水; :	m ²	542.00			
33	040203007004	场地硬化 1. 50厚碎石垫层压实, 压实度≥95% 2. 150厚C25混凝土	m ²	460.00			
34	桂050102017001	栽植福建茶叶 1. 高度: 25-30cm 2. 冠幅: 25-30cm 袋苗, 密度: 36袋/m ²	m ²	139.00			
35	050102012001	栽植大叶油草 1. 满铺	m ²	432.00			
36	050102001001	栽植芒果树 1. 胸径: 10-11cm 2. 高度: 400-450cm 3. 冠幅300-350cm, 全冠移植	株	28			
37	050102002001	栽植三角梅 1. 胸径: 5-10cm 2. 高度: 80-150cm 3. 冠幅80-150cm, 全冠移植	株	52			
38	050101009001	回填种植土	m ³	69.50			
	3.	园林景观工程					
39	桂050201016002	园路基层 1. 部位: 生态环保透水砖基础 2. 10cm厚C25混凝土	m ²	22.00			
40	040303002001	混凝土基础 1. 部位: 青砖矮墙基础 2. 200mm厚C20混凝土基础	m ³	36.54			
41	050307010001	青砖矮墙 1. M7.5混合砂浆砌60*240青砖	m ³	99.91			
42	010101004001	挖沟槽土方 1. 部位: 青砖矮墙 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2米以内	m ³	36.54			
43	040103002001	余方弃置 1. 部位: 青砖矮墙 2. 弃土运距: 1KM 3. 含运输、弃置费	m ³	36.54			
44	011702001	基础模板 1. 部位: 青砖矮墙 2. 混凝土强度等级: C20	m ²	243.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	050201005001	生态环保透水砖(300*150*70mm) 1. 透水砖300*150*70mm 2. 3cm中砂找平层兼结合层	m ²	22.00			
46	050201003001	预制块路缘石 1. 规格: 60*32*12cm 2. M10水泥砂浆垫层, 厚度2cm 3. 部位: 绿化带、广场铺砖路缘石	m	285.00			
47	020603006001	琉璃瓦围墙顶	m	357.00			
48	020906011001	围墙墙绘 1. 绘制墙绘 2. 高度暂图纸。长度、高度以实际为准	m ²	708.80			
49	020110012001	路碑 1. 碑体及碑座为C25混凝土 2. 乳白色大理石贴面 3. 红色正楷字体, 字高3cm, 高宽比0.8 4. 红色正楷字体, 字高3.5cm, 高宽比0.8 5. 红色正楷字体, 字高5cm, 高宽比0.8	座	1			
		湿地净化池					
50	040303002002	混凝土底板 1. 厚度200, C25砼 2. 随打随抛光	m ³	3.61			
51	040305004001	浆砌标准砖 1. M7.5浆砌标准砖 2. 1:2水泥砂浆两侧抹面	m ³	6.65			
52	040601010001	C30钢筋混凝土盖板 1. C12双网双向布置间距250 2. 含制作与安装	m ³	1.04			
53	桂030413014001	净化池回填料 1. 40cm厚粗砂 2. 30cm厚碎石 3. 30cm厚砾石 4. 110PVC管下侧打8mm电钻孔	m ²	8.75			
		舞台部分					
54	050305006001	石桌石凳 1. 一桌四凳	套	1			
55	011507001001	不锈钢小品人物 1. 厂家定制 2. 底座采用浆砌石600*450*450 3. 部位: 小品1、小品2	套	2			
56	011507001002	小品3 1. 1.0厚镀锌板焊接成型, 喷汽车漆 2. 2cm厚pvc字	套	1			
57	B001	村牌 1. 100厚C15混凝土基础 2. 1.25水泥砂浆毛石基础 3. 毛石砌墙裙 4. 200*100*55仿古小青砖, 松树外刷防腐漆 5. 红漆书写字体, 刷米白色涂料两道 6. 成品屋脊、成品石墨	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 青灰色琉璃瓦屋顶, 压顶做法详见 12J003-A-F1					
58	011507001003	宣传栏 1. 横管: 5厚200*120镀锌钢管 2. 立管: 5厚200*100镀锌钢管 3. 底板: 5厚镀锌钢板 4. 海报由业主定制 5. C20混凝土基础	个	2			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
59	桂011701001001	外脚手架 1. 部位: 墙画位置	m ²	708.80			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
60	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
61	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
管网安装部分							
		分部分项工程					
		输配水管道工程					
62	040101002006	挖沟槽土方	m ³	429.15			
63	040103001	管沟回填机制砂	m ³	205.70			
64	040103001	回填土	m ³	302.65			
65	040103002	余方弃置	m ³	126.50			
66	011605001001	开凿混凝土路面 1. 厚度15cm	m ²	284.00			
67	040203007005	C25砼路面恢复 1. 破除后恢复路面 2. 厚度15cm	m ²	284.00			
68	040503002001	镇墩 C20混凝土	m ³				
69	040504002001	闸阀井 1. M7.5浆砌标准砖 2. C25钢筋混凝土盖板, 规格: 1280*640*100 3. C20混凝土底板 4. 1:2水泥砂浆抹立面	座	10			
70	040504002002	排气阀井 1. M7.5浆砌标准砖 2. C25钢筋混凝土盖板, 规格: 1280*640*100 3. C20混凝土底板 4. 1:2水泥砂浆抹立面	座				
71	040504002003	泄水阀井 1. M7.5浆砌标准砖 2. C25钢筋混凝土盖板, 规格: 1280*640*100 3. C20混凝土底板 4. 1:2水泥砂浆抹立面	座				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	B002	标示牌	块	1			
		金属结构设备及安装工程					
73	031001006001	DN80 塑料管安装 1. 1.0MPa, 热熔连接 2. 含管件、管道消毒冲洗 3. 垫层、基础材质及厚度:机制砂基础	m	950.00			
74	031001006002	DN50 塑料管安装 1. 1.0MPa, 热熔连接 2. 含管件、管道消毒冲洗 3. 垫层、基础材质及厚度:机制砂基础	m	540.00			
75	031001006003	DN32 塑料管安装 1. 1.0MPa, 热熔连接 2. 含管件、管道消毒冲洗 3. 垫层、基础材质及厚度:机制砂基础	m	250.00			
76	031001006004	DN25 塑料管安装 1. 1.0MPa, 热熔连接 2. 含管件、管道消毒冲洗 3. 垫层、基础材质及厚度:机制砂基础	m	1500.00			
77	031003013001	水表	个				
78	030807001001	铸铁闸阀DN80	个				
79	030807002001	铸铁排气阀DN32	个				
80	030807002002	铸铁泄水阀DN80	个				
81	B003	管网接入及调试费	项				
82	031001006005	PE塑料管安装 管径: de32 1. 6MPa, 热熔连接 含管件	m				
83	030807001002	DN32塑料闸阀	个				
84	桂031004020001	水龙头	个				
85	030815001001	管架制作安装	个				
86	031003013002	水表 DN25	个	90			
		单价措施项目					
舞台、文化室工程							
		分部分项工程					
		舞台地基部分					
		A.1 土(石)方工程					
87	010101001001	人工平整场地	m ²	64.80			
88	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内	m ³	42.12			
89	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内	m ³	17.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
90	010103001001	回填方 1. 填方来源:原土回填 2. 部位: 基础和舞台	m ³	49.95			
91	010103002	余土弃置	m ³	9.85			
92	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:5米以内	孔	20			
93	010103001001	回填方 1. 原有回填土 2. 夯实, 密实度95% 3. 部位: 舞台平台位置	m ³	33.88			
		A.3 砌筑工程					
94	010401012001	砖砌踏步 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 墙, 标准砖240×115×5 2. 墙体厚度:320mm厚 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ²	4.80			
95	040305004002	200厚多孔页岩砖砌体 1. 200厚页岩烧结砖 2. 面贴600*300*8MCM窑变砖 3. 湿贴1: 1水泥砂浆勾缝	m ³	10.14			
96	010404001002	碎石填平 1. 厚度50	m ³	3.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
97	010404001001	垫层 1. C15混凝土, 厚度100, 宽出基础边100	m ³	1.44			
98	010501003001	独立基础 1. C25混凝土	m ³	5.00			
99	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.73			
100	010502001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.77			
101	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.48			
102	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.62			
103	桂010507008001	混凝土面层 1. 厚度150, C25砼 2. 随打随抛光	m ²	61.60			
104	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.407			
105	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.865			
		A.7 屋面及防水工程					
106	010901001001	琉璃瓦屋面 1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m ²	10.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚 3. 配 ³ 6@500*500钢筋网 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层加3%防水剂 5. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 6. 详图集05ZJ211-16页-①					
		A. 9 楼地面工程					
107	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	4.80			
		A. 10 墙、柱面工程					
108	桂011204007	块料墙面 1. 部位: 舞台平台四周贴砖 2. 面贴600*300*8MCM窑变砖 3. 湿贴1: 1水泥砂浆勾缝	m ²	15.75			
109	011201001001	外墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	62.93			
		A. 14 其他装饰工程					
110	01B002	舞台墙绘 1. 详见设计图纸	m ²	29.78			
111	011407001001	外墙真石漆 1. 国产 非弹性 一底一中一面 拉毛 保质 8-10年 2. 部位: 舞台正立面背立面及檐底	m ²	62.93			
		文化室部分					
112	010902002001	屋面防水 1. 20厚水泥砂浆保护层 2. 200g/m ² 无纺布一层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	104.00			
113	011201002002	真石漆墙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 涂饰底层涂料, 喷涂主层涂料, 涂饰面 层涂料两遍	m ²	92.00			
114	桂011206005001	防火透青砖 1. 防火青砖240*60 2. 6cm厚水泥砂浆	m ²	38.00			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
115	桂011701001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	46.42			
116	桂011701001001	墙面抹灰喷漆脚手架	m ²				
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
117	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.92			
118	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	18.40			
119	011702002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	30.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第9页 共9页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
土方、道路部分			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	870.47	分部分项工程费及措施项目费
园林绿化部分			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1092.29	分部分项工程费及措施项目费
管网安装部分			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	476.84	分部分项工程费及措施项目费
舞台、文化室工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	151.45	分部分项工程费及措施项目费
超运距运输费			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010101001	螺纹钢HRB335 ² 10以内(综合)	t		
2	010101002	螺纹钢HRB335 ² 10以上(综合)	t		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	030183001	铁钉(综合)	kg		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	031311001	电焊条(综合)	kg		
14	031311003	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		
15	032116001	铁件(综合)	kg		
16	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
17	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
20	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
21	040301001	砂(综合)	m ³		
22	040301001	砂(综合)	m ³		
23	040301001	砂(综合)	m ³		
24	040301003	细砂	m ³		
25	040301004	中砂	m ³		
26	040301004	中砂	m ³		
27	040301005	粗砂	m ³		
28	040301005	粗砂	m ³		
29	040302001	机制砂	m ³		
30	040501001	砾石(综合)	m ³		
31	040501001	砾石(综合)	m ³		
32	040502001	碎石(综合)	m ³		
33	040502001	碎石(综合)	m ³		
34	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
35	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
36	040502011	碎石 10~80mm	m ³		
37	040506001.1	砂砾	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040701006	石屑	m ³		
39	040902004	石灰膏	m ³		
40	041101001	毛石(块石)	m ³		
41	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
42	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
43	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
44	042704001.1	600*320*120mm预制块路缘石	m		
45	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
46	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
47	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
48	050306001	周转板枋材	m ³		
49	050306001	周转板枋材	m ³		
50	050306002	周转枋材	m ³		
51	050306003	周转板材	m ³		
52	070103003.1	防火青砖 240*60	m ²		
53	070103015.1	防火青砖240*60	m ²		
54	130312001	双飞粉	kg		
55	130503001	沥青漆	kg		
56	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
57	133101003	石油沥青 30#	kg		
58	140501003	油漆溶剂油	kg		
59	143305003	二甲苯	kg		
60	143520001	隔离剂	kg		
61	144101005	建筑胶	kg		
62	144103001	108 胶	kg		
63	144103001	108胶	kg		
64	170101000	焊接钢管(综合)	t		
65	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
66	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
67	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
68	310915001	土青砖 220×105×42	千块		
69	322901001	种植土	m ³		
70	341101001	水	m ³		
71	341101001	水	m ³		
72	341104001	煤	t		
73	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
74	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁屯美丽移民村建设项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	350201001	模板钢支撑	kg		
76	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
77	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
78	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
79	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
80	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
81	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
82	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
83	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
84	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
85	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
86	043104007	预拌普通混凝土 C40	m³		
87	172500000Z.1	DN80 塑料管安装	m		
88	172500000Z.2	DN50 塑料管安装	m		
89	172500000Z.3	DN32 塑料管安装	m		
90	172500000Z.4	DN25 塑料管安装	m		
91	172506000	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管	m		
92	172902000Z	钢筋混凝土排水管	m		
93	172902000Z.1	承插式钢筋混凝土排水管 D=400	m		
94	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
95	240101000.1	水表 DN25	个		
96	312501001.1	烧结青砖240×115×53	块		
97	320101000.1	芒果树 胸径10-11cm 高度400-450cm	株		
98	320301000.1	福建茶 高度25-30cm 冠幅25-30cm	株		
99	320301000.2	三角梅 胸径5-10cm 高度80-150cm	株		
100	320701000.1	大叶油草	m²		
101	140301004	汽油 92#	kg		
102	140301004	国V汽油 92#	kg		
103	140301004	汽油92#	kg		
104	140304001	轻柴油0#	kg		
105	140304001	轻柴油 0#	kg		
106	140304001	轻柴油 0#	kg		
107	341103001	电	kW. h		
108	341103001	电	kW. h		
109	341103001	电	kW. h		