

总 说 明

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、安装800kVA箱式变电站1台（内含：SCB14-800kVA变压器1台、高压进线柜1面、高压计量柜1面、高压出线柜2面；低压进线柜1面、低压电容柜1面、低压出线柜1面）、安装630kVA箱式变电站1台（内含：S13-M-630kVA变压器1台、高压出线柜1面、高压进线柜1面；低压进线柜1面、低压电容柜1面、低压出线柜1面）；新装柱上智能真空断路器1台、隔离开关5组、熔断器1组、避雷器6组；敷设YJV22-3*120电缆170米、YJV22-3*70电缆56米、电缆井2座及相关附属工程；
- 2、新立12米普通水泥电杆24基、12米拔稍杆5基、架设架空绝缘线路3*1450米及相关附属工程；
- 3、报价含税。
- 4、其他安装材料详见预算书。

二、编制依据：

- 1、根据施工图及施工规范计算工程量。
- 2、《建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量计价规范（50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854--50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
- 3、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》；
- 4、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2016年4月28日发布的桂建标【2016】17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
- 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2015年1月22日发布的桂建标【2015】5号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 6、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知桂建标〔2023〕7号》；
- 7、建办标[2018]20号 住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 9、材料价格按照2025年第8期《贵港市建设工程造价信息》中含税价格，造价信息没有发布的材料依据市场价询价及参考《南方电网公司2025年第一季度电网工程主要设备材料信息价》；
- 10、其他相关资料；

三、其他说明：

- 1、本预算费用不包括占有地补偿、市政道路挖掘修复费；不包含供电局城市电缆建设费、高可靠性供电费等其他行政性收费。本预算费用含设计费、试验费。
- 2、其他安装材料详见预算书。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-市政部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-安装部分							
		分部分项工程					
		电缆线路安装部分					
1	030408001001	电力电缆YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	m	56.00			
2	030408001002	电力电缆YJV22-8.7/15kV-3×120mm ²	m	170.00			
3	030408006001	户内热缩式10kV电缆终端头 1、规格：10kV/70mm ²	个	6			
4	030408006002	户外热缩式10kV电缆终端头 1、规格：10kV/70mm ²	个	2			
5	030408006003	户内热缩式10kV电缆终端头 1、规格：10kV/120mm ²	个	1			
6	030408006004	户外热缩式10kV电缆终端头 1、规格：10kV/120mm ²	个	3			
7	030408003001	电缆保护管 CPVC-Φ167×8.5mm ² 1、管枕每隔2米放置1个	m	280.00			
8	030409001001	镀锌角钢垂直地极 1、规格：∠50×5，L=2.5M	根	56			
9	030409002001	户外接地母线 镀锌扁钢-40*4	m	150.00			
10	030410002001	镀锌钢管 1、规格：Φ160*2500	条	5			
11	030408008001	防火堵洞 1、参照电缆防火设计说明 、防火封堵施 工图	处	12			
		设备安装部分					
12	030410004001	杆上设备 柱上真空断路器（带控制器） 1、规格：630A/12-25kA 2、设速断、过流、零序保护	台	1			
13	030410004002	杆上设备 柱上隔离开关 1、规格：12kV/630A	组	5			
14	030410004003	杆上设备 避雷器 1、规格：瓷套，Y5WS-17/50FT	组	6			
15	030410004004	杆上设备 高压跌落式熔断器 规格：RW11，12/200A-63A	组	1			
16	030410004005	杆上设备 过电压保护器 1、过电压保护器	组	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	030410004006	杆上设备 接地挂环	组	3			
18	030410004007	杆上设备 故障指示仪 SFI-3A 1、杆上设备 电缆、线路故障指示器 2、户外	组	6			
19	030409001002	接地极 杆上设备地网 1、参照:杆上设备地网接地装置图 2、地极镀锌角钢 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 、引下线:镀锌圆钢 $\Phi 12$ 3、水平接地体镀锌扁钢40*4	组	6			
20	030402018001	800kVA预装式变电站 1、1号专变 欧式箱变(干式) 2、内含:SCB14-800kVA变压器1台、高压进线柜1面、高压计量柜1面、G3-G4高压出线柜2面、D1低压进线柜1面、D2低压出线柜1面 D3低压电容柜1面、1台双电源转换	台	1			
21	030402018002	630kVA预装式变电站 1、2号专变 欧式箱变(油浸式) 2、内含:630kVA预装式变电站包含G1高压进线柜1面、G4高压出线柜1面、含D1低压进线柜1面、D2低压出线柜1面、D3低压电容柜1面、1台双电源转换	台	1			
22	030409001003	接地极 预装式变电站地网 1、参照:预装式变电站地网要求图 2、地极角桩 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 、圆钢水平地极 $\Phi 16$	项	2			
23	030402008001	高压电流互感器 1、规格:100/5 0.2S级 2、计量使用互感器,只计安装费	台	2			
24	030402008002	高压电压互感器 1、规格:10/0.1kV 0.2级 2、计量使用互感器,只计安装费	台	2			
25	030402008003	三相智能电能表安装 1、供电部门提供,只记安装	个	3			
26	030402008004	负荷控制管理终端 1、供电部门提供,只记安装	个	2			
27	030402008005	低压预付费表 1、供电部门提供,只记安装	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目 第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	030402008006	低压电流互感器 1. 电流互感器 0.2S级 2. 含调试, 供电部门提供, 只记安装	台	6			
29	030408008002	防火堵洞 1、参照电缆防火设计说明 、防火封堵施工图	处	12			
30	030411006001	接线盒 1. 名称规格: 试验接线盒JHV4A3-V11	个	6			
31	030404019001	输助开关、开关接点	个	4			
		电杆组立及架线部分					
32	030410001001	电杆组立 12m普通水泥杆 1、规格: $\Phi 190/350 \times 12\text{m}$, 配筋 $14 \times \Phi 14$ 2、底盘: DP-10 3、含电杆装卸、运输 4、电杆安装 5、含挖填土方	根	24			
33	030410001002	电杆组立 12m锥形高强度水泥杆 1、规格: $\Phi 230/390 \times 12\text{m}$, 配筋 $18 \times \Phi 20$ 2、底盘: DP-10 3、含电杆装卸、运输 4、电杆安装	根	5			
34	030410001003	安装卡盘: KP-14	块	58			
35	030410003001	导线架设 10kV架空绝缘导线 1、规格: JKLYJ-10kV/70mm ²	m	4350.00			
36	030410003002	导线架设 BLV-240mm ² 接地连接线	m	20.00			
37	030410003003	导线架设 BLV-50mm ² 接地连接线	m	70.00			
38	桂030410006001	导线跨越	处	1			
		横担组装部分					
39	030410002002	横担组装 10kV单回直线杆 1、角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 2、瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S	基	18			
40	030410002003	横担组装 10kV耐张杆(60° ~90°)	基	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1500$ 2、瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S					
41	030410002004	横担组装 T接杆安装 1、角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 2、瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S 3、绝缘子串, 材料参照: 绝缘导线耐张 绝缘子串组装图	基	1			
42	030410002005	横担组装 001号杆安装 1、角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 、 $\angle 63 \times 6 \times 1700$ 、断路器横担 $\angle 75 \times 7 \times 1700$ 双根、断路器支架斜撑 $\angle 75 \times 7 \times 2000$ 2、隔离开关横担 $\angle 63 \times 6 \times 1700$ 、避雷 器横担 $\angle 63 \times 6 \times 1700$ 3、瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S 4、绝缘子串, 材料参照: 绝缘导线耐张 绝缘子串组装图	基	1			
43	030410002006	横担组装 终端杆组装图 1、角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 、 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 、电缆固定横担 $\angle 63 \times 6 \times 800$ 2、瓷横担绝缘子 SC-210 3、绝缘子串, 材料参照: 绝缘导线耐张 绝缘子串组装图	基	5			
44	030410004008	拉线组装 1. 共6组拉线 2. 含挖填土方, 及所有相应的附件	组	6			
		电气调试部分					
45	030414001001	电力变压器系统调试 1、预装式变电站电力变压器系统调试	系统	2			
46	030414002001	高压柜断路器调试	系统	1			
47	030414010001	电容器调试 电容器调试	组	2			
48	030414002002	送配电装置系统调试10kV柱上断路器	系统	1			
49	030414002003	送配电装置系统调试 10kV负荷隔离开关	系统	5			
50	030414009001	避雷器调试 10KV	组	6			
51	030414009002	熔断器调试 10KV	组	1			
52	030414009003	互感器调试 10KV	组	6			
53	桂030226001001	互感器调试调试 1 KV以下	套	4			
54	030414010002	故障指示仪调试	组	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	系统	8			
56	030414015001	电缆试验 交流耐压试验	根	6			
57	030414015002	电缆试验 泄露试验	根	6			
58	030414015003	电缆试验 故障点测试	根	6			
59	030414015004	电缆试验 绝缘电阻测试	根	6			
		安全器工具, 标识牌、警示牌部分					
60	030412001001	安全器工具 10kV声光验声笔、10kV令克棒、10kV绝缘 手套及鞋、4kG灭火器	套	1			
61	080802013001	标识牌、警示牌 1、参照: 标识牌、警示牌明细表	套	1			
		单价措施项目					
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-市政部分							
		分部分项工程					
		接地沟开挖部分					
62	桂030413013001	土方开挖 1、土壤类别:四类土 2、埋深1米以内 3、敷设接地网后进行回填土	m³	76.88			
		电缆沟部分					
63	桂030413008001	2管排列电缆沟 1、电缆沟尺寸: 1.305米深, 底部宽0.61米 2、土壤类别:四类土 3、按原有泥土路面修复, 厚度0.2米 4、含挖填土, 回填砂砾石, 回填C15垫层 5、弃土外运按5KM 6、具体做法详图纸	m	90.00			
64	桂030413008002	2管排列电缆沟(破路修复) 1、电缆沟尺寸: 1.305米深, 底部宽0.61米 2、土壤类别:四类土 3、C15混凝土垫层, 电缆保护管用C20混凝土包封 4、按C25混凝土路面, 厚度0.2m 5、含挖填土, 回填砂砾石	m	50.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、弃土、弃渣外运按5KM					
		基础、电缆井部分					
65	040504002001	预装式变电站基础 1、预装式变电站基础（长*宽*深） =5400*2600*2000，放坡系数1：0.25 2、人孔井基础（长*宽*深） =1625*1400*1600 3、垫层材质及尺寸：C15混凝土，厚度 100mm 4、基础底板、墙体材质及厚度：C25钢筋 混凝土，墙体厚度500mm 5、人孔井墙体材质及厚度：C25钢筋混凝 土，厚度240mm 6、盖板结构：预制C30钢筋混凝土，尺寸 （长*宽*厚）：1160mm*300mm*100mm 7.含开挖土方，回填土方，弃土运距按 5KM	座	2			
66	桂030413011001	现浇基础 12米大拔梢杆基础 1、混凝土种类:C20砼基础 2、基础尺寸：1360*1360 3.含开挖土方，回填土方，弃土运距按 5KM	座	5			
67	桂030413007001	直线2孔排管工作井 1、电缆井尺寸（长*宽*深）： 2430mm*1450mm*1650mm，放坡系数1： 0.25 2、垫层材质及尺寸：C15混凝土， 2630mm*1650mm*100mm 3、基础底板材质及厚度：C25钢筋混凝 土，厚度240mm 4、基础墙体材质及厚度：C25钢筋混凝 土，厚度270mm 5、盖板结构：预制C30钢筋混凝土，尺寸 （长*宽*厚）：1400mm*300mm*200mm 6.含开挖土方，回填土方，弃土运距按 5KM	座	2			
		单价措施项目					
68	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 箱变、电杆、电缆、架空线等 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m³以内	台·次	3			
69	桂041109007001	固定式施工护栏	m	113.20			
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第7页 共7页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-安装部分				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目-市政部分				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
4	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
5	010903002.1	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	kg		
6	010903002.2	圆钢HPB400 Φ 10以上(综合)	kg		
7	030183001	铁钉(综合)	kg		
8	031311001	电焊条(综合)	kg		
9	031321001	焊锡丝 综合	kg		
10	031345001	钢锯条	根		
11	032116001.1	铁件(镀锌)	kg		
12	032116001.2	铁件(综合)	kg		
13	032116004	预埋铁件	kg		
14	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
15	040301001	砂(综合)	m ³		
16	040301004	中砂	m ³		
17	040506001	砂砾石	m ³		
18	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
19	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
20	050306001	周转板枋材	m ³		
21	050306002	周转枋材	m ³		
22	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
23	130102001	调和漆(综合)	kg		
24	130503001	沥青漆	kg		
25	130507001	防锈漆	kg		
26	140101001	清油	kg		
27	341101001	水	m ³		
28	350102003	组合钢模板	kg		
29	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
30	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
31	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
32	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
33	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
34	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
35	042903009	预制混凝土盖板 C20	m ³		
36	270508000.1	引下线	m		
37	270508000.2	引下线镀锌圆钢 Φ 16	m		

主要材料及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	270606000.1	接地极	根		
39	291902001.2	12m锥形高强度水泥杆 $\phi 230/390 \times 12m$, $18 \times \phi 20$	根		
40	B-.12	管枕	个		
41	B-.17	双顶双抱箍 BGSS-190	付		
42	B-.23	镀锌钢管 $\phi 160 \times 2500$	m		
43	B-.47	镀锌钢管 $\phi 160 \times 2500$	条		
44	B-.60	4kg灭火器	双		
45	B4-1297.1	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块		
46	B4-1347.8	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1700$ 单根	组		
47	B4-1347.9	10kV以下横担安装 高压横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$	组		
48	B4-1347.10	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 单根	组		
49	B4-1348.1	$\angle 75 \times 7 \times 1700$ 双根	组		
50	B4-1348.2	10kV以下横担安装 瓷担横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 双根	组		
51	B4-1348.3	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 双根	组		
52	B4-1348.4	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 双根	组		
53	Z040506001	砂砾石	m ³		
54	Z270603001.1	接地母线	m		
55	Z270603001.2	镀锌扁钢-40*4	m		
56	Z270603001.3	镀锌扁钢40*4	m		
57	Z290626002	钳接管 QL-95	只		
58	Z290626004	钳接管 QL-240	只		
59	Z290626006	钳接管 QLG-95	只		
60	Z291701002	并沟线夹JB-2	只		
61	Z291701004	并沟线夹JB-4	只		
62	B4-0102.1	组合型成套箱式变电站 带高压开关柜 (变压器容量 kVA 以下) 630	台		
63	B4-0103.1	组合型成套箱式变电站 带高压开关柜 (变压器容量 kVA 以下)800	台		
64	B4-1403.1	杆上变配电设备安装 避雷器 10KV Y5WS-17/50FT	只		
65	B4-1404.1	杆上变配电设备安装 隔离开关 10KV 12/630A	组		
66	140301004	国V汽油 92#	kg		
67	140304001	轻柴油 0#	kg		
68	341103001	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	040907001	三合土 (天然级配)	m³		
2	042903009	预制混凝土盖板 C20	m³		
3	172500000.1	电缆保护管 CPVC- ϕ 167 $\times$ 8.5mm²	m		
4	240402000	三相电度表	个		
5	270508000.1	引下线	m		
6	270508000.2	引下线镀锌圆钢 Φ 16	m		
7	270606000.1	接地极	根		
8	270606000.2	镀锌角钢 $\angle$ 50 $\times$ 5, L=2.5M	根		
9	270606000.3	镀锌角钢 $\angle$ 50 $\times$ 5 $\times$ 2500	根		
10	290701000.1	户外热缩式电缆终端头YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 120mm²	套		
11	290701000.2	户外热缩式电缆终端头YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm²	套		
12	290702000.1	户内热缩式电缆终端头YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 120mm²	套		
13	290702000.2	户内热缩式电缆终端头YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm²	套		
14	291902001.1	12m普通水泥杆 ϕ 190/350 $\times$ 12m	根		
15	291902001.2	12m锥形高强度水泥杆 ϕ 230/390 $\times$ 12m, 18 $\times$ ϕ 20	根		
16	551305000	组合控制开关	个		
17	B-.1	10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10kV/70mm²	km		
18	B-.2	10kV绝缘手套	双		
19	B-.3	10kV绝缘鞋	双		
20	B-.4	10kV绝缘鞋	双		
21	B-.5	10kV令克棒	套		
22	B-.6	10kV声光验声笔	只		
23	B-.7	C型设备线夹 SCK-70	个		
24	B-.8	C型线夹 CT-70-70	个		
25	B-.9	镀锌螺栓 M16x45(全丝)	付		
26	B-.10	防盗UT线夹 NUTF-2	付		
27	B-.11	高压危险 400 $\times$ 300	块		
28	B-.12	管枕	个		
29	B-.13	连接板 -5X50X270	块		
30	B-.14	耐张线夹 NXJ-240	个		
31	B-.15	球头挂环 Q-7	个		
32	B-.16	球头挂环 QP-7	付		
33	B-.17	双顶双抱箍 BGSS-190	付		
34	B-.18	双头螺栓 MS18 $\times$ 320	付		
35	B-.19	铜铝接线端子 35mm²	个		
36	B-.20	楔型线夹 NX-2	付		
37	B-.21	直角挂板 Z-7	个		

主要材料及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	B-. 23	镀锌钢管 Φ 160*2500	m		
39	B-. 24	绝缘子安装 瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S	只		
40	B-. 25	双头螺栓 M16 $\times$ 80	套		
41	B-. 26	双铁头瓷拉棒绝缘子 SL-17/50	只		
42	B-. 27	U型挂环 U-7	只		
43	B-. 28	直角挂板 Z-7	只		
44	B-. 29	柱式绝缘子57-1S	只		
45	B-. 30	双合抱箍 -6*60 D220	付		
46	B-. 31	双头螺栓 M16 $\times$ 300	套		
47	B-. 32	户外支柱绝缘子 57-1S	只		
48	B-. 33	瓷横担 SC-210	条		
49	B-. 34	导线抱箍 -6 $\times$ 60, D194	付		
50	B-. 35	U型抱箍 Φ 16 $\times$ 250	付		
51	B-. 36	加强抱箍 -6 $\times$ 60 Φ 260	付		
52	B-. 37	加强抱箍 -6 $\times$ 60 Φ 270	付		
53	B-. 38	户外棒式绝缘子 57-1S	只		
54	B-. 39	U型抱箍 Φ 16 $\times$ 260	付		
55	B-. 40	电缆抱箍	付		
56	B-. 41	U型抱箍 Φ 16 $\times$ 270	付		
57	B-. 42	U型抱箍 Φ 16 $\times$ 300	付		
58	B-. 43	耐张线夹 NXJ-2Q	个		
59	B-. 44	双铁头绝缘瓷拉棒SL-15/70	个		
60	B-. 45	导线抱箍 -6 $\times$ 60, D234	付		
61	B-. 46	设备线夹	个		
62	B-. 47	镀锌钢管 Φ 160*2500	条		
63	B-. 48	U型抱箍 Φ 16 $\times$ 240	付		
64	B-. 49	拉线棒 Φ 18*2500	根		
65	B-. 50	U型环UL-10	只		
66	B-. 51	绝缘子 XP-7	片		
67	B-. 52	碗头 WS-7	只		
68	B-. 53	杆上避雷器牌 300 $\times$ （140+60）	双		
69	B-. 54	杆上熔断器牌 300 $\times$ （140+60）	双		
70	B-. 55	****专变800kVA 300 $\times$ （140+60）	双		
71	B-. 56	****专变630kVA 300 $\times$ （140+60）	双		
72	B-. 57	杆上开关及断路器牌 300 $\times$ （140+60）	双		
73	B-. 58	电杆杆号牌 300 $\times$ （140+60）	双		
74	B-. 59	高压危险，禁止攀登 400 $\times$ 300	双		

主要材料及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	B-. 60	4kG灭火器	双		
76	B4-0960	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下	处		
77	B4-0962	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管	处		
78	B4-1297. 1	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块		
79	B4-1297. 2	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块		
80	B4-1298. 1	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘	块		
81	B4-1299	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘	块		
82	B4-1347. 1	10kV以下横担安装 电缆固定横担 $\angle 75 \times 6 \times 850$ 单根	组		
83	B4-1347. 2	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 80 \times 7 \times 1500$ 单根	组		
84	B4-1347. 3	角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 单根	组		
85	B4-1347. 4	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 单根	组		
86	B4-1347. 5	$\angle 75 \times 7 \times 2000$ 单根	组		
87	B4-1347. 6	$\angle 63 \times 6 \times 1700$ 单根	组		
88	B4-1347. 7	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$	组		
89	B4-1347. 8	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1700$ 单根	组		
90	B4-1347. 9	10kV以下横担安装 高压横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$	组		
91	B4-1347. 10	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 单根	组		
92	B4-1348. 1	$\angle 75 \times 7 \times 1700$ 双根	组		
93	B4-1348. 2	10kV以下横担安装 瓷担横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800$ 双根	组		
94	B4-1348. 3	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 双根	组		
95	B4-1348. 4	10kV以下横担安装 角钢横担 $\angle 63 \times 6 \times 1400$ 双根	组		
96	B4-1361	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm²以内)50	根		
97	Z040506001	砂砾石	m³		
98	Z270603001. 1	接地母线	m		
99	Z270603001. 2	镀锌扁钢-40*4	m		
100	Z270603001. 3	镀锌扁钢40*4	m		
101	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线 BLV-240mm²	m		
102	Z280301000. 2	铜芯塑料绝缘导线BLV-50mm²	m		
103	Z281100000. 1	电力电缆YJV22-8. 7/15kV-3×70mm²	m		
104	Z281100000. 2	电力电缆YJV22-8. 7/15kV-3×120mm²	m		
105	Z290626002	钳接管 QL-95	只		
106	Z290626004	钳接管 QL-240	只		
107	Z290626006	钳接管 QLG-95	只		
108	Z291112001	接线盒	个		
109	Z291701002	并沟线夹JB-2	只		
110	Z291701004	并沟线夹JB-4	只		

设备及价格表

工程名称:蒙公镇双龙村中源蛋鸡产业配电建设项目

第1页 共1页

[illegible]