

2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资
金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市港南区瓦塘镇中心学校
(单位盖章)

造价咨询人：广西翰林工程项目管理有限责任公司
(单位盖章)

2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金
项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市港南区瓦塘镇中心
学校
(单位盖章)

造价咨询人：广西翰林工程项目管理有
限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1.1 项目名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目 1.2 建设单位: 贵港市港南区瓦塘镇中心学校 1.3 建设地点: 广西贵港市港南区 1.4 设计范围: 1号楼走廊、教室等地面贴800*800耐磨防滑地砖,走廊、教室等墙裙贴1.4米高400*800面砖,走廊、教室1.4米以上腻子墙面、顶棚翻新,于1号楼西侧增设一部钢制消防梯,拆除所有木框铁门,更换为外开放式180°钢质门,所有窗安装窗帘,拆除原有木框铁艺防盗窗,替换为不锈钢防盗窗,楼梯靠墙两侧新增不锈钢扶手高度1100,屋面新增防水钢棚盖顶;2号楼走廊、教室、办公室等地面贴800*800耐磨防滑地砖,教室、办公室、走廊靠教室面等墙裙贴1.4米高400*800面砖,教室、办公室、卫生间1.4米以上腻子墙面、顶棚翻新,走廊内侧腻子墙面翻新,外墙铲除原涂料层重新刷涂料;3号楼一层楼梯间腻子墙面翻新,二层楼梯间、走廊、会议室地面贴800X800耐磨防滑地砖,走廊、楼梯间腻子墙面翻新,在原高900的走廊防护栏杆上,采用不锈钢加高300;4号楼一层办公室内墙面、顶棚翻新,二层办公室地面贴800X800耐磨防滑地砖及内墙面、顶棚翻新;5号楼新增钢棚。具体内容详见工程量清单。 二、编制依据: 1、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。 3、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。 5、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。 6、人工费、增值税有关文件: (1)、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕第 7 号文。 (2)、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10 号)。 7、计价软件采用“博奥云计价V16”进行编制。 8、材料价执行2025年《贵港市建设工程造价信息》第3期,缺项部分按市场询价。 9、取费标准:企业管理费按中限价计取,利润、规费等按相关规定计取;税金执行《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)文,按简易计税办法计算。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
港南区瓦塘镇中心学校5号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 走廊砖墙护栏移除 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m³	0.58			
2	011608002001	铲除内墙面腻子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	1691.83			
3	011608002003	铲除天棚面腻子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	886.28			
4	011610002001	木框铁门拆除 1. 拆除原有教室、办公室门M0927 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	55.89			
5	011610002002	拆除原有木框铁艺防盗网	m²	159.66			
	4.	第四章渣土运输					
6	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 含从建筑堆放搬运装车、运输等工作内容 3. 运距：5km	m³	19.31			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-土建							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
7	010101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	17.58			
8	010103001001	回填方 1. 密实度:压实系数0.96	m³	13.06			
9	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m³	4.52			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	地台垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 80mm厚 4. 部位: 室外新建钢梯	m³	1.49			
11	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.78			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	2.88			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.45			
14	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 钢梯起步横梁	m³	0.60			
15	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.106			
16	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.114			
17	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.415			
18	010516001001	地脚螺栓 M24, 孔d=26.0 长度: 300mm	t	0.018			
	6.	金属结构工程					
19	010603003001	钢管柱 材料: Q235B圆管Φ150*6.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.415			
20	010603003002	H型钢钢梯柱 材料: Q335B H250*250*8*10	t	2.266			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含运输、除锈、刷漆					
21	010604001001	钢梯钢梁 材料: Q335B HN250*125*6*9、Q235B [20a、H200*200*6*8 含运输、除锈、刷漆	t	2.445			
22	010602003001	钢桁架 材料: Q235B弦杆圆管Φ70*2.0、腹杆圆管Φ40*2.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.605			
23	010602001001	钢屋架 材料: Q235B圆钢管Φ51*2.0、圆钢管Φ40*2.0、圆钢Φ22 含运输、除锈、刷漆	t	1.017			
24	010606002001	屋面檩条 材料: Q335B C160*70*20*3.0 C型钢简支檩条, 热镀锌防腐处理 钢梯C180*70*20*2.2 含运输、除锈、刷漆	t	2.947			
25	010606001001	屋面钢支撑、钢拉条 材料: Q235B圆钢Φ12、圆钢外套钢管Φ12+Φ32*2.0、角钢L50*4.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.449			
26	010606008001	钢梯 材料: 5mm厚花纹钢板 含运输、除锈、刷漆	t	2.108			
8.		屋面及防水工程					
27	010901002001	0.6厚压型彩钢板屋面 0.6mm厚压型彩钢板	m²	356.14			
28	010902008001	屋脊 0.6mm厚压型彩钢板 一侧宽度不应小于250mm	m²	20.18			
29	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 1、1.5厚304不锈钢	m	80.72			
30	010904002001	地面涂膜防水 1、1.2厚聚合物乳液防水涂料 2、部位: 公共走道	m²	103.62			
10.		楼地面装饰工程					
31	011102003001	800×800块料地面 1、做法参15ZJ001地201(FC2) 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、1.2厚聚合物乳液防水涂料(另列清单) 5、部位: 公共走道	m²	103.62			
32	011102003002	800×800块料楼面 1、做法参15ZJ001楼201(F2) 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、部位: 公共走道	m²	115.99			
33	011102003003	800×800块料楼地面 1、800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖	m²	504.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、原有混凝土楼板 5、部位：教室、仪器室、教师办公室					
34	011106002001	块料楼梯面层 1、做法参15ZJ001楼201（F2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、部位：楼梯间	m²	27.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	桂011204007001	块料墙面 1、凿除原有腻子层（1400高），另计 2、刷水泥浆一遍 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4、10厚400*800奶白色面砖1400高，水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5、部位：公共走道、楼梯间	m²	277.91			
36	桂011204007002	块料墙面 1、凿除原有腻子层（1400高），另计 2、刷水泥浆一遍 3、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4、10厚400*800奶白色面砖1400高，水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5、部位：教室、仪器室、教师办公室	m²	427.05			
	13.	门窗工程					
37	010802001001	不锈钢门 1.部位：三层教室、办公室门M0927 外开放式180°钢质门	m²	55.89			
38	010807004001	304不锈钢防盗网	m²	159.66			
39	010810001001	窗帘 两边出窗洞口250mm，底边离地十公分 含轨道 部位：所有窗	m	119.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
40	011406003001	墙面满刮腻子 1、原腻子墙面清理干净（另计） 2、刷专用界面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：教室、仪器室、教师办公室	m²	986.87			
41	011406003002	天棚满刮腻子 1、凿除原有腻子层（另计） 2、刷专用界面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：教室、仪器室、教师办公室	m²	633.76			
42	011406003003	天棚面满刮腻子 1、原腻子墙面清理干净（另计） 2、刷专用界面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：公共走道、楼梯间	m²	252.52			
43	011407001001	绿色乳胶漆墙面 1、刷或滚底漆一遍	m²	176.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、刷或滚乳胶漆二遍 3、部位：一层教室					
44	011407002001	白色乳胶漆天棚 1、刷或滚底漆一遍 2、刷或滚乳胶漆二遍 3、部位：一层教室	m²	195.84			
	15.	其他装饰工程					
45	011503001001	304楼梯不锈钢栏杆 1、楼梯栏杆详见15J403-1、B1型 2、楼梯栏杆立柱固定详见15J403-1、E9、3大样 3、楼梯扶手末端与墙、柱连接详见15J403-1、E10、7大样 4、楼梯栏杆垂直于踏步安装，栏杆间距小于等于110 mm 5、楼梯栏杆主立杆为Φ60*3.5、次立杆为Φ38*2.5、楼梯栏杆高度为1100 mm 6、栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5KN/m 7、部位：室外新增消防梯	m	56.79			
46	011503005001	楼梯靠墙扶手 做法参15403-1 K13/E5 扶手高度1100mm 材质：304	m	26.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
47	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	2.24			
48	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	9.60			
49	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	4.48			
50	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	m²	2.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
51	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
52	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
53	030412001001	吸顶天棚灯 T8 1*13W*FL~220V	套	5			
54	030404034001	延时开关 250V, 10A 距地1.4m暗装	套	5			
55	030412004001	应急灯（自带蓄电池） 安装方式：距地2.5m壁装 DC36V, LED5W, 400lm, 4000k, 应急 ≥60min	套	5			
56	030412004002	单向疏散标志灯（自带蓄电池） 安装方式：距地0.5m壁装 DC36V, LED1W, 400lm, 4000k, 应急 ≥60min	套	5			
57	030412004003	疏散出口标志灯（自带蓄电池） 安装方式：距地2.5m吊链安装 DC36V, LED1W, 400lm, 4000k, 应急 ≥60min	套	2			
58	030412004004	安全出口标志灯（自带蓄电池） 安装方式：距地2.5m吊链安装 DC36V, LED1W, 400lm, 4000k, 应急 ≥60min	套	1			
59	030412004005	楼层标志灯（自带蓄电池） 安装方式：距地2.2m壁装 DC36V, LED1W, 400lm, 4000k, 应急 ≥60min	套	3			
60	030411004001	管内配线无卤低烟阻燃耐火绝缘导线 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV 2.5mm²	m	200.72			
61	030411004002	管内配线无卤低烟阻燃绝缘导线WDZN- BYJ-0.45/0.75kV 2.5mm²	m	88.56			
62	030411001001	镀锌钢管SC20	m	71.43			
63	030409002001	接地母线-50*5不锈钢扁钢做基础接地装 置	m	12.44			
64	030409003001	避雷引下线敷设 利用金属构件引下 利用结构钢柱通长焊接作防雷引下线	m	32.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
65	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
66	031001006001	雨水管PVC排水管 DN110 1. 安装部位:雨水立管 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	45.60			
67	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100 2. 材质:方形雨水斗 PVC	个	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
68	011608002001	铲除外墙面粉料层 1. 原外墙面粉料清理干净 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	689.79			
69	011608002002	铲除内墙面粉子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	1823.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	011608002003	铲除天棚面腻子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	948.62			
71	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 拆除原有楼梯铁艺栏杆 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m	41.88			
72	011609001002	拆除楼梯靠墙扶手	m	77.88			
	4.	第四章渣土运输					
73	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 拆除建筑垃圾 2. 含从建筑堆放搬运装车、运输等工作内容 3. 运距: 5km	m³	10.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-土建							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
74	010904002001	地面涂膜防水 1、1.2厚聚合物乳液防水涂料	m²	115.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、部位：公共走道					
	10.	楼地面装饰工程					
75	011102003001	800×800块料地面 1、做法参15ZJ001地201（FC2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、1.2厚聚合物乳液防水涂料（另列清单） 5、部位：公共走道	m²	115.34			
76	011102003002	800×800块料楼面 1、做法参15ZJ001楼201（F2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、部位：公共走道	m²	161.15			
77	011102003003	800×800块料楼地面 1、800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、原有混凝土楼板 5、部位：教室、办公室、多功能室	m²	529.73			
78	011106002001	块料楼梯面层 1、做法参15ZJ001楼201（F2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、部位：楼梯间	m²	54.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
79	桂011204007001	块料墙面 1、凿除原有腻子层（1400高），另计 2、刷水泥浆一遍 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4、10厚400*800浅灰色面砖1400高，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5、部位：公共走道、楼梯间	m²	284.68			
80	桂011204007002	块料墙面 1、凿除原有腻子层（1400高），另计 2、刷水泥浆一遍 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4、10厚400*800奶白色面砖1400高，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5、部位：教室、办公室、多功能室	m²	416.71			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
81	011406003001	墙面满刮腻子 1、凿除原有腻子层（另计） 2、刷专用果面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：教室、办公室、多功能室	m²	1121.82			
82	011406003002	天棚满刮腻子 1、凿除原有腻子层（另计） 2、刷专用果面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍	m²	948.62			
83	011407001001	绿色乳胶漆墙面	m²	212.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、刷或滚底漆一遍 2、刷或滚乳胶漆二遍 3、部位：一层教室、办公室					
84	011407002001	白色乳胶漆天棚 1、刷或滚底漆一遍 2、刷或滚乳胶漆二遍 3、部位：一层教室	m²	203.76			
85	011407001001	外墙涂料 1.水性弹性、国产 一底二涂平涂，保质8年	m²	689.79			
	15.	其他装饰工程					
86	011503001001	304楼梯不锈钢栏杆 1、楼梯栏杆详见15J403-1、B1型 2、楼梯栏杆立柱固定详见15J403-1、E9、3大样 3、楼梯扶手末端与墙、柱连接详见15J403-1、E10、7大样 4、楼梯栏杆垂直于踏步安装，栏杆间距小于等于110 mm 5、楼梯栏杆主立杆为Φ60*3.5、次立杆为Φ38*2.5、楼梯栏杆高度为1100 mm 6、栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5KN/m	m	41.88			
87	011503005001	金属靠墙扶手 304不锈钢靠墙扶手	m	77.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
88	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排脚手架 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m²	1141.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
89	011608002001	铲除内墙面腻子层 1. 原腻子墙面清理干净 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	480.37			
90	011608002002	铲除天棚面腻子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	232.05			
	4.	第四章渣土运输					
91	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 含从建筑堆放搬运装车、运输等工作内容 3. 运距：5km	m³	1.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-土建							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
92	011102003001	800×800块料楼面 1、做法参15ZJ001楼201（F2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、部位：公共走道	m²	91.01			
93	011102003002	800×800块料楼地面 1、800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、原有混凝土楼板 5、部位：会议室	m²	121.25			
94	011106002001	块料楼梯面层 1、做法参15ZJ001楼201（F2） 2、800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、部位：楼梯间	m²	9.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
95	011406003001	墙面满刮腻子 1、原腻子墙面清理干净（另计） 2、刷专用界面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：公共走道、楼梯间、会议室	m²	480.37			
96	011406003002	天棚满刮腻子 1、凿除原有腻子层（另计） 2、钢筋混凝土现浇板底面打磨平整 3、界面处理剂 4、刮2厚腻子二遍 3、部位：公共走道、楼梯间、会议室	m²	232.05			
	15.	其他装饰工程					
97	011503001001	304阳台不锈钢栏杆 1、扶手Φ60*3厚304不锈钢管 2、栏杆Φ50*3厚304不锈钢管，间距小于 等于1m 3、膨胀螺丝植入拧紧，与竖杆电焊焊接 牢固，焊接部位打磨抛光 4、高度：300mm	m	76.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
98	011608002001	铲除内墙面腻子层 1. 原腻子墙面清理干净 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	150.85			
99	011608002002	铲除天棚面腻子层 1. 凿除原有腻子层 2. 含清理、被拆除建筑物30m以内地点堆放	m²	61.94			
	4.	第四章渣土运输					
100	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 含从建筑堆放搬运装车、运输等工作内容 3. 运距：5km	m³	0.43			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-土建							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
101	011102003002	800×800块料楼地面 1、800X800X10厚奶白色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆一道 4、原有混凝土楼板 5、部位：电脑室	m²	34.75			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
102	011406003001	墙面满刮腻子 1、原腻子墙面清理干净（另计） 2、刷专用果面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：办公室、电脑室	m²	150.85			
103	011406003002	天棚满刮腻子 1、原腻子墙面清理干净（另计） 2、刷专用果面剂一遍 3、刮2厚腻子二遍 4、部位：办公室、电脑室	m²	61.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
港南区瓦塘镇中心学校5号楼改造-土建							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
104	010101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	5.41			
105	010103001001	回填方 1. 密实度:压实系数0.96	m³	3.84			
106	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m³	1.57			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
107	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.57			
108	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.238			
	6.	金属结构工程					
109	010603003001	钢管柱 材料: Q235B圆管Φ152*4.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.405			
110	010602003001	钢桁架 材料: Q235B弦杆圆管Φ70*2.0、腹杆圆管Φ51*2.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.249			
111	010602001001	钢屋架 材料: Q235B圆钢管Φ60*2.0、圆钢管Φ40*2.0、圆钢Φ22 含运输、除锈、刷漆	t	0.482			
112	010606002001	屋面檩条	t	0.753			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料: Q335B C180*70*20*2.2 C型钢简支 檩条, 热镀锌防腐处理 钢梯C180*70*20*2.2 含运输、除锈、刷漆					
113	010606001001	屋面钢支撑、钢拉条 材料: Q235B圆钢Φ12、圆钢外套钢管 Φ12+Φ32*2.0、角钢L50*4.0 含运输、除锈、刷漆	t	0.130			
	8.	屋面及防水工程					
114	010901002001	0.6厚压型彩钢板屋面 0.6mm厚压型彩钢板	m²	121.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
115	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	8.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇
中心学校教学楼维修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改 造-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计税 法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改 造-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改 造-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计税 法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
港南区瓦塘镇中心学校5号楼改 造-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计税 法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	53.64	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	53.64	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	1115.15	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	1115.15	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	22.44	
1	暂列金额		明细详见表一11一1
2	材料暂估价		明细详见表一11一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一11一3
4	安全生产责任保险费暂估价	22.44	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表一11一4
6	总承包服务费		明细详见表一11一5
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	59.03	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	59.03	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-土建			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	805.65	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	805.65	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	10.51	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.51	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	137.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	137.87	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	3.12	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.12	分部分项工程费及措施项目费
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	22.46	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校1号楼改造-安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校2号楼改造-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校3号楼改造-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校4号楼改造-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
港南区瓦塘镇中心学校5号楼改造-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
	合 计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010000102.1	热镀锌型钢（综合）	t		
4	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t		
5	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
6	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 φ 4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 φ 0.7	kg		
10	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	012901031	中厚钢板（4.1~20）mm	t		
14	012901031.1	热镀锌中厚钢板（4.1~20）mm	t		
15	012910016	不锈钢板AISI304 1.5mm	m²		
16	020303002	橡胶密封条20×4	m		
17	020509001	彩钢密封圈	只		
18	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
19	022705004	棉纱头	kg		
20	022706004	白布0.9m	m²		
21	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
22	030108001	自攻螺钉	百个		
23	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
24	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
25	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
26	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
27	030135101	带帽螺栓	kg		
28	030143001	对拉螺栓	kg		
29	030148002	地脚螺栓	kg		
30	030156001	膨胀螺栓	套		
31	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
32	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
33	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
34	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
35	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
36	031311001	电焊条（综合）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
38	031311008	碳钢焊条	kg		
39	031312001	合金钢电焊条	kg		
40	031314001	耐热电焊条	kg		
41	031319001	电焊丝	kg		
42	031321003	焊锡	kg		
43	031324001	不锈钢焊丝	kg		
44	031330001	焊剂	kg		
45	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
46	031337001	冲击钻头（综合）	根		
47	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
48	031345001	钢锯条	根		
49	031347002	砂纸（木）	张		
50	031347003	水砂纸	张		
51	031347004	铁砂布	张		
52	032116001	铁件（综合）	kg		
53	032116004	预埋铁件	kg		
54	032126002	彩钢堵头	只		
55	032126003	金属堵头	只		
56	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
57	040301001	砂(综合)	m³		
58	040301001	砂（综合）	m³		
59	040301004	中砂	m³		
60	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
61	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
62	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
63	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
64	050306001	周转板枋材	m³		
65	050306002	周转枋材	m³		
66	052502007	垫木	m³		
67	070103009.1	浅灰色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
68	070103009.2	奶白色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
69	070501007.1	800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖	m²		
70	070501007.2	800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖	m²		
71	090508002.1	彩钢板 0.5mm	m²		
72	090508002.2	彩钢板 0.6mm	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	090508010.1	压型彩钢板 0.5mm	m²		
74	090508010.3	压型彩钢板 0.6mm	m²		
75	093701001.1	304不锈钢防盗网	m²		
76	112301001.1	不锈钢门	m²		
77	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
78	130102001	调和漆(综合)	kg		
79	130301001	乳胶漆	kg		
80	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
81	130507001	防锈漆	kg		
82	130508002	环氧富锌底漆	kg		
83	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
84	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
85	130705002	铅油	kg		
86	133504001	防水粉	kg		
87	134101001	嵌缝料	kg		
88	140101001	清油	kg		
89	140301004	国V汽油 92#	kg		
90	140501003	油漆溶剂油	kg		
91	142101001	环氧树脂	kg		
92	143309001	丙酮	kg		
93	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
94	143520001	隔离剂	kg		
95	143906001	氧气	m³		
96	143907001	二氧化碳	m³		
97	143908001	氩气	m³		
98	144101005	建筑胶	kg		
99	144113002	玻璃胶 310g	支		
100	144114004	密封胶	支		
101	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
102	144116023	界面处理剂	t		
103	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
104	170508021.1	不锈钢管 Φ38×2.5 304材质	m		
105	170508025.1	不锈钢管 Φ50×3 304材质	m		
106	170508025.1	不锈钢管 Φ50×1.5 304材质	m		
107	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3 304材质	m		
108	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3.5 304材质	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	170508040	不锈钢管 $\phi 76\times 1$ 304材质	m		
110	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
111	182501008	塑料管卡 de110	个		
112	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
113	182511000	接地卡子(综合)	个		
114	200305000	不锈钢法兰座	个		
115	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
116	290628002	塑料护口 15~20	个		
117	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
118	291111001	开关盒	个		
119	291112001	接线盒	个		
120	291126000	灯具金属吊盒	个		
121	340105003	钨棒	kg		
122	341101001	水	m ³		
123	341508001	其他材料费	元		
124	341508006	其他材料费	元		
125	341509001	校验材料费	元		
126	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
127	350104002	复合木模板面板	m ²		
128	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
129	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3\times 3.6$	t		
130	350309001	挡脚板（综合）	m		
131	350907003	钢支架摊销	kg		
132	370501003	枕木	m ³		
133	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
134	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
135	390101004	底座（租赁）	100个·天		
136	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
137	B-C	窗帘 材料费	m		
138	B-C. 1	外墙涂料 材料费	m ²		
139		◆商品砼◆			
140	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
141	043104002. 2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
142	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
143	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
144	043104005. 2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145		◆配合比◆			
146	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
147	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
148	801101001	素水泥浆	m³		
149	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
150		◆主材◆			
151	172500000.1	雨水管PVC排水管 DN110	m		
152	180904000	承插塑料管件	个		
153	213331000.1	雨水斗DN100	个		
154	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m		
155	Z250001001.1	吸顶天棚灯	套		
156	Z250001001.2	应急灯（自带蓄电池）	套		
157	Z250001001.3	单向疏散标志灯（自带蓄电池）	套		
158	Z250001001.4	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套		
159	Z250001001.5	安全出口标志灯（自带蓄电池）	套		
160	Z250001001.6	楼层标志灯（自带蓄电池）	套		
161	Z260501001.1	延时开关	个		
162	Z270603001.1	接地母线-50*5不锈钢扁钢做基础接地装置	m		
163	Z280301000.1	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
164	Z280301000.2	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
165		◆机械台班组成◆			
166	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
167	002401001	机械台班人工费	元		
168	140301004	汽油92#	kg		
169	140304001	轻柴油0#	kg		
170	341103001	电	kW·h		
171	994701004	折旧费	元		
172	994701005	检修费	元		
173	994701006	维护费	元		
174	994701007	安拆及场外运输费	元		
175	994701008	其他费	元		
176		◆机械◆			
177	341509003	其他机械费	元		
178	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
179	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
180	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
182	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
183	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
184	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
185	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
186	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
187	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
188	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
189	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
190	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
191	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
192	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
193	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
194	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
195	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
196	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
197	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
198	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
199	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
200	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
201	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
202	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
203	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
204	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
205	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
206	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
207	991922001	抛光机	台班		
208	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
209	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
210	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
211	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
212	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
213	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
214	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
215	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
216	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第7页 共7页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4		◆材料◆			
5	010000102	型钢（综合）	t		
6	010000102.1	热镀锌型钢（综合）	t		
7	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t		
8	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
14	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
15	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
16	012901031	中厚钢板（4.1~20）mm	t		
17	012901031.1	热镀锌中厚钢板（4.1~20）mm	t		
18	012910016	不锈钢板AISI304 1.5mm	m²		
19	020303002	橡胶密封条20×4	m		
20	020509001	彩钢密封圈	只		
21	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
22	022705004	棉纱头	kg		
23	022706004	白布0.9m	m²		
24	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
25	030108001	自攻螺钉	百个		
26	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
27	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
28	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
29	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
30	030135101	带帽螺栓	kg		
31	030143001	对拉螺栓	kg		
32	030148002	地脚螺栓	kg		
33	030156001	膨胀螺栓	套		
34	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
35	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
36	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
37	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
39	031311001	电焊条（综合）	kg		
40	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
41	031311008	碳钢焊条	kg		
42	031312001	合金钢电焊条	kg		
43	031314001	耐热电焊条	kg		
44	031319001	电焊丝	kg		
45	031321003	焊锡	kg		
46	031324001	不锈钢焊丝	kg		
47	031330001	焊剂	kg		
48	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
49	031337001	冲击钻头（综合）	根		
50	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
51	031345001	钢锯条	根		
52	031347002	砂纸（木）	张		
53	031347003	水砂纸	张		
54	031347004	铁砂布	张		
55	032116001	铁件（综合）	kg		
56	032116004	预埋铁件	kg		
57	032126002	彩钢堵头	只		
58	032126003	金属堵头	只		
59	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
60	040301001	砂(综合)	m³		
61	040301001	砂（综合）	m³		
62	040301004	中砂	m³		
63	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
64	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
65	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
66	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
67	050306001	周转板枋材	m³		
68	050306002	周转枋材	m³		
69	052502007	垫木	m³		
70	070103009.1	浅灰色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
71	070103009.2	奶白色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
72	070501007.1	800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖	m²		
73	070501007.2	800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖	m²		
74	090508002.1	彩钢板 0.5mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	090508002.2	彩钢板 0.6mm	m²		
76	090508010.1	压型彩钢板 0.5mm	m²		
77	090508010.3	压型彩钢板 0.6mm	m²		
78	093701001.1	304不锈钢防盗网	m²		
79	112301001.1	不锈钢门	m²		
80	122311001	不锈钢管弯头 φ60 304材质	个		
81	130102001	调和漆(综合)	kg		
82	130301001	乳胶漆	kg		
83	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
84	130507001	防锈漆	kg		
85	130508002	环氧富锌底漆	kg		
86	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
87	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
88	130705002	铅油	kg		
89	133504001	防水粉	kg		
90	134101001	嵌缝料	kg		
91	140101001	清油	kg		
92	140301004	国V汽油 92#	kg		
93	140501003	油漆溶剂油	kg		
94	142101001	环氧树脂	kg		
95	143309001	丙酮	kg		
96	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
97	143520001	隔离剂	kg		
98	143906001	氧气	m³		
99	143907001	二氧化碳	m³		
100	143908001	氩气	m³		
101	144101005	建筑胶	kg		
102	144113002	玻璃胶 310g	支		
103	144114004	密封胶	支		
104	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
105	144116023	界面处理剂	t		
106	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
107	170508021.1	不锈钢管 φ38×2.5 304材质	m		
108	170508025.1	不锈钢管 φ50×3 304材质	m		
109	170508025.1	不锈钢管 φ50×1.5 304材质	m		
110	170508029.1	不锈钢管 φ60×3 304材质	m		
111	170508029.1	不锈钢管 φ60×3.5 304材质	m		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	170508040	不锈钢管 $\phi 76 \times 1$ 304材质	m		
113	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
114	182501008	塑料管卡 de110	个		
115	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
116	182511000	接地卡子(综合)	个		
117	200305000	不锈钢法兰座	个		
118	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
119	290628002	塑料护口 15~20	个		
120	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
121	291111001	开关盒	个		
122	291112001	接线盒	个		
123	291126000	灯具金属吊盒	个		
124	340105003	钨棒	kg		
125	341101001	水	m ³		
126	341508001	其他材料费	元		
127	341508006	其他材料费	元		
128	341509001	校验材料费	元		
129	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
130	350104002	复合木模板面板	m ²		
131	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
132	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
133	350309001	挡脚板（综合）	m		
134	350907003	钢支架摊销	kg		
135	370501003	枕木	m ³		
136	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
137	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
138	390101004	底座（租赁）	100个·天		
139	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
140	B-C	窗帘 材料费	m		
141	B-C. 1	外墙涂料 材料费	m ²		
142		◆商品砼◆			
143	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
144	043104002. 2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
145	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
146	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
147	043104005. 2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
148		◆配合比◆			

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
150	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
151	801101001	素水泥浆	m³		
152	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
153		◆主材◆			
154	172500000.1	雨水管PVC排水管 DN110	m		
155	180904000	承插塑料管件	个		
156	213331000.1	雨水斗DN100	个		
157	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m		
158	Z250001001.1	吸顶天棚灯	套		
159	Z250001001.2	应急灯（自带蓄电池）	套		
160	Z250001001.3	单向疏散标志灯（自带蓄电池）	套		
161	Z250001001.4	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套		
162	Z250001001.5	安全出口标志灯（自带蓄电池）	套		
163	Z250001001.6	楼层标志灯（自带蓄电池）	套		
164	Z260501001.1	延时开关	个		
165	Z270603001.1	接地母线-50*5不锈钢扁钢做基础接地装置	m		
166	Z280301000.1	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
167	Z280301000.2	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
168		◆机械台班组成◆			
169	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
170	002401001	机械台班人工费	元		
171	140301004	汽油92#	kg		
172	140304001	轻柴油0#	kg		
173	341103001	电	kW·h		
174	994701004	折旧费	元		
175	994701005	检修费	元		
176	994701006	维护费	元		
177	994701007	安拆及场外运输费	元		
178	994701008	其他费	元		
179		◆机械◆			
180	341509003	其他机械费	元		
181	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
182	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
183	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
184	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
185	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
187	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
188	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
189	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
190	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
191	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
192	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
193	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
194	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
195	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
196	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
197	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
198	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
199	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
200	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
201	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
202	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
203	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
204	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
205	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
206	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
207	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
208	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
209	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
210	991922001	抛光机	台班		
211	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
212	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
213	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
214	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
215	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
216	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
217	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
218	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
219	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		
220	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
221	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流250A	台班		
222	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第7页 共7页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010000102	型钢（综合）	t		
2	010000102.1	热镀锌型钢（综合）	t		
3	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t		
4	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
5	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
10	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
11	012901031	中厚钢板（4.1~20）mm	t		
12	012901031.1	热镀锌中厚钢板（4.1~20）mm	t		
13	012910016	不锈钢板AISI304 1.5mm	m²		
14	030143001	对拉螺栓	kg		
15	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
16	031311001	电焊条（综合）	kg		
17	031324001	不锈钢焊丝	kg		
18	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
19	031345001	钢锯条	根		
20	032116001	铁件（综合）	kg		
21	032116004	预埋铁件	kg		
22	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
23	040301001	砂(综合)	m³		
24	040301001	砂（综合）	m³		
25	040301004	中砂	m³		
26	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
27	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
28	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
29	050306001	周转板枋材	m³		
30	050306002	周转枋材	m³		
31	070103009.1	浅灰色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
32	070103009.2	奶白色陶瓷墙面砖 400×800	m²		
33	070501007.1	800X800X10厚浅灰色耐磨防滑地砖	m²		
34	070501007.2	800X800X10厚奶白色耐磨防滑地砖	m²		
35	090508002.1	彩钢板 0.5mm	m²		
36	090508002.2	彩钢板 0.6mm	m²		
37	090508010.1	压型彩钢板 0.5mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	090508010.3	压型彩钢板 0.6mm	m²		
39	093701001.1	304不锈钢防盗网	m²		
40	112301001.1	不锈钢门	m²		
41	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
42	130102001	调和漆(综合)	kg		
43	130301001	乳胶漆	kg		
44	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
45	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
46	133504001	防水粉	kg		
47	140101001	清油	kg		
48	140301004	国V汽油 92#	kg		
49	140501003	油漆溶剂油	kg		
50	142101001	环氧树脂	kg		
51	143520001	隔离剂	kg		
52	143906001	氧气	m³		
53	144101005	建筑胶	kg		
54	144113002	玻璃胶 310g	支		
55	144114004	密封胶	支		
56	170508021.1	不锈钢管 Φ38×2.5 304材质	m		
57	170508025.1	不锈钢管 Φ50×3 304材质	m		
58	170508025.1	不锈钢管 Φ50×1.5 304材质	m		
59	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3 304材质	m		
60	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3.5 304材质	m		
61	170508040	不锈钢管 Φ76×1 304材质	m		
62	341101001	水	m³		
63	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
64	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
65	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
66	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
67	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
68	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
69	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
70	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
71	172500000.1	雨水管PVC排水管 DN110	m		
72	213331000.1	雨水斗DN100	个		
73	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m		
74	Z250001001.1	吸顶天棚灯	套		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目-贵港市港南区瓦塘镇中心学校教学楼维修项目

第3页 共3页

[illegible]