

平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提
升建设以工代赈项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提
升建设以工代赈项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

一、工程概况：工程名称：平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目 建设地点：广西贵港市平南县六陈镇 二、编制范围： 1. 修复道路 7 处共 2094 平方米，长461.2米；道路改造 12 处共21945平方米，长4168.5米，新建道路硬化3条共 1126平方米，长240米，其中1#道路长135米、2#道路长13 米、3#道路长92米。 2. 清理现有排水管道 12处共长 3055 米,间隔20米凿开放置沉砂池(9#排水沟为重建排水沟，共400米)。 三、编制依据： 1. 国家有关建设和造价管理的法律、法规和政策； 《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）； 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财务[2016]36号）； 2. 设计图纸、文字说明 3. 相关定额 现行的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）； 定额执行2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。； 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额、补充定额、计价相关规定； 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）； 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）及自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知（桂建价〔2024〕2号）。 4. 价格依据 人工费：执行“桂建标[2023]7号文件” 材料价：参考2025年第7期《贵港建设工程造价信息》发布的平南县地方材料单价为基准，不足部分参照贵港市价格信息、其他地市的信息价或综合市场询价。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
排水工程							
		分部分项工程					
1	040101002001	挖沟槽、基坑土方 1. 三类土 2. 挖土深度2米以内 3. 人工挖土	m³	1078.00			
2	040103001001	利用方回填 1. 密实度符合设计要求 2. 人工回填土	m³	651.78			
3	040103002001	余方弃置 1. 弃土运距：2KM 2. 含运输、弃置费 3. 人工运土	m³	786.22			
4	040501016001	400mm*400mm新建排水沟 1. 内空尺寸：400mm*400mm 2. C15混凝土底板厚100mm 3. 边墙采用C15混凝土现浇 4. 预制C25钢筋混凝土盖板1000*800厚80mm 5. 底板及边墙纵向每10米设置一道1：2沥青砂浆伸缩缝，缝宽20	m	400.00			
5	040504001001	沉砂池 1. 内空规格：长1m×宽1m×高1.5m 2. 100mm厚C15混凝土底板 3. M7.5浆砌水泥砖边墙 4. 1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5. C25钢筋混凝土盖板，厚100mm	座	153			
6	040501016	清理排水沟 1. 人工清理排水沟	m	2655.00			
7	040103002	余方弃置 1. 运距2km:	m³	424.80			
		单价措施项目					
道路工程							
		分部分项工程					
	3.	新建道路工程					
8	040203007001	180厚C25水泥混凝土路面 1. 路基，素土夯实 2. 8cm碎石调平层 3. 18cm厚C25混凝土路面 4. 每间隔5m设一处缩缝，缩缝顶部锯切深60mm，宽40mm的槽口，槽内用沥青玛蹄脂填缝	m²	1126.00			
	3.	道路改造工程					
9	040203003001	透层 1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层	m²	22796.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第2页 共2页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	020901006	塑料薄膜	m²		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	031311001	电焊条(综合)	kg		
10	031345008	刻纹机刀片	组		
11	031349001	风镐凿子	根		
12	032116001	铁件(综合)	kg		
13	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
14	040301004	中砂	m³		
15	040502003	碎石(5~20)mm	m³		
16	040502004	碎石(5~40)mm	m³		
17	040701006	石屑	m³		
18	040904008	石粉	m³		
19	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
20	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
21	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
22	041507013	砼空心砌块配块	m³		
23	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
24	050306001	周转板枋材	m³		
25	133101003	石油沥青 30#	kg		
26	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
27	133508010	模板嵌缝料	kg		
28	143508001	脱模剂	kg		
29	150101001	石棉	kg		
30	341101001	水	m³		
31	341101001.2	水	m³		
32	341104001	煤	t		
33	341105003	木柴	kg		
34	341508001	其他材料费	元		
35	341508001.2	其他材料费	元		
36	350102001	钢模板	kg		
37	350102003	组合钢模板	kg		

主要材料及价格表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
39	350201001	模板钢支撑	kg		
40	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
41	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
42	800704001	普通沥青砂浆1:2:6	m³		
43		◆商品砼◆			
44	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
45	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
46	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5	m³		
47		◆配合比◆			
48	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
49	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
50		◆主材◆			
51	042903009Z	预制混凝土盖板C20	m³		
52	043117002Z.1	中粒式沥青混凝土	m³		
53	043117003Z.1	细（微）粒沥青混凝土	m³		
54		◆机械台班组成◆			
55	000701002	市政机械台班人工费	元		
56	000701003	市政机械第一类费用	元		
57	002401001	机械台班人工费	元		
58	140301004	汽油 92#	kg		
59	140304001	轻柴油 0#	kg		
60	341103001	电	kW·h		
61	341103001	电	kW·h		
62	341103001	电	kW·h		
63	341103001.4	电	kW·h		
64	994701004	折旧费	元		
65	994701005	检修费	元		
66	994701006	维护费	元		
67	994701007	安拆及场外运输费	元		
68		◆机械◆			
69	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
70	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
71	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
72	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
73	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
74	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:平南县六陈镇新贵村、新百村、六陈社区基础设施提升建设以工代赈项目

第3页 共3页

[illegible]