

2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：平南县镇隆镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年6月18日

复核时间：2025年6月18日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
3	其他项目费用合计		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	495.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m³	21.92			
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m³	88.95			
4	010103001001	回填方 场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求	m³	256.26			
5	010103002001	余土弃置 运距:起步1km	m³	67.00			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3・km 运距:增运暂按4公里,实际运距以结算为准	m³・km	268.00			
	4.	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度:180mm 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 砂浆强度等级、配合比:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 预拌砂浆	m³	75.80			
8	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度:120mm 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 砂浆强度等级、配合比:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 预拌砂浆	m³	1.54			
9	010404001001	垫层 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m³	1.84			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	地面垫层 混凝土强度等级: C20 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	37.23			
11	010501001002	基础垫层 混凝土强度等级: C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	11.15			
12	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	40.59			
13	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级: C25	m³	21.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送					
14	010503001001	基础梁 混凝土强度等级: C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	15.96			
15	010503004001	反边 混凝土强度等级: C20 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	3.05			
16	010505001001	有梁板 混凝土强度等级: C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	80.22			
17	010506001001	直形楼梯 板厚: 120mm 混凝土强度等级: C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	3.07			
18	010507005001	压顶 混凝土强度等级: C20 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	3.05			
19	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.372			
20	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	8.434			
21	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	14.154			
22	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	204			
23	010516003001	钢筋冷挤压接头 Φ32以内	个	86			
	8.	屋面及防水工程					
24	010904001001	卫生间平面卷材防水 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	2.52			
25	010904002001	卫生间平面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料500高(翻起面撒绿豆沙)	m²	2.52			
26	010904002002	卫生间立面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料500高(翻起面撒绿豆沙)	m²	3.74			
	10.	楼地面装饰工程					
27	011101001001	水泥砂浆找平层 部位:卫生间 20厚干混地面砂浆 DS M20	m²	2.50			
28	011101001002	水泥砂浆整体面层 部位:除了卫生间以外房间 20厚干混地面砂浆 DS M20 刷素水泥结合层一道	m²	419.34			
29	011102003001	块料楼地面 部位:卫生间 4-5厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚干混地面砂浆 DS M20	m²	2.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		预拌砂浆					
30	011101001003	水泥砂浆整体楼梯面层 20厚干混地面砂浆 DS M20 刷素水泥结合层一道	m²	25.62			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	011201001001	外墙面一般抹灰 基层刷素水泥浆一道 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 预拌砂浆	m²	605.51			
32	011201001002	内墙面一般抹灰 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 预拌砂浆	m²	408.77			
33	011202001	柱、梁面一般抹灰 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 预拌砂浆	m²	28.20			
	12.	天棚工程					
34	011301001001	天棚抹灰 做法详参:05ZJ001-P75-顶3 基层配套界面处理	m²	608.49			
	13.	门窗工程					
35	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	26.84			
36	010802001001	成品钢质套门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	9.60			
37	010802001002	定制铝合金门 含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m²	1.60			
38	010807001001	96系列铝合金不带纱推拉窗>2m² 窗框型材厚度:1.4mm厚铝合金框 玻璃品种:普通平法玻璃(5mm厚) 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	52.92			
39	010807001002	96系列铝合金百页窗 窗框型材厚度:1.4mm厚铝合金框 玻璃品种:5厚浮法玻璃 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	0.36			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
40	011406003001	内墙面满刮腻子 刮腻子两道	m²	466.89			
41	011406003002	外墙面满刮腻子	m²	494.29			
42	011406003003	天棚满刮腻子 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m²	578.07			
43	011407001001	水性哑光外墙涂料 一底二涂,国产,十年保质	m²	494.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内	m²	593.71			
45	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m² · 天	831.194			
46	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m²	399.82			
47	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 泵送、非泵送:泵送	m²	441.96			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
48	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	16.16			
49	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	74.40			
50	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际5]	m²	167.42			
51	011702002002	构造柱 胶合板模板 钢支撑[实际3.5]	m²	17.78			
52	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	159.58			
53	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	28.01			
54	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际5]	m²	770.34			
55	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	25.59			
56	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	93.75			
	011703	垂直运输					
57	011703001001	建筑物垂直运输高度 25m以内 框架结构 塔吊、卷扬机	m²	495.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
58	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
59	桂011708002001	混凝土泵送	m³	177.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

主要材料及价格表

工程名称:2025年镇隆镇社垌村厂房建设项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
5	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内（综合）	t		
7	030156011	膨胀螺栓 M6 $\times$ 85	套		
8	031311001	电焊条（综合）	kg		
9	032116001	铁件（综合）	kg		
10	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ 32	套		
11	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
12	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
13	040301003	细砂	m ³		
14	040701003	炉（矿）渣	m ³		
15	040902002	生石灰	t		
16	041302001	多孔页岩砖 240 $\times$ 115 $\times$ 90	千块		
17	041302002	多孔页岩砖 240 $\times$ 180 $\times$ 90	千块		
18	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
19	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
20	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
21	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
22	050306001	周转板枋材	m ³		
23	050306002	周转枋材	m ³		
24	050306003	周转板材	m ³		
25	053501002	竹篾	百根		
26	070501003	陶瓷地面砖 300 $\times$ 300	m ²		
27	110911002	铝合金百页窗（成品）	m ²		
28	110914001.1	定制铝合金门	m ²		
29	110915001.1	96系列铝合金不带纱推拉窗 $>$ 2m ²	m ²		
30	112301001.1	成品钢质套门	m ²		
31	112502001	铝合金卷帘门	m ²		
32	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
33	133501001	防水腻子	kg		
34	143520001	隔离剂	kg		
35	341101001	水	m ³		
36	350103001	胶合板模板1830 $\times$ 915 $\times$ 18	m ²		
37	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		

