

项目名称：贵港市港北区第五初级中学运动场项目

# 响 应 文 件

报 价 文 件

项目编号：GGZC2025-C2-020036-DZSJ

供应商名称：广西诚景建设工程有限公司

2025年7月3日

报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写  
目录（部分格式后附）。

1、磋商函 ..... 1

2、磋商函附录 ..... 2

3、已标价的工程量清单 ..... 3

4、供应商认为需要提供的其他有关资料。 .....27

# 1、磋商函

1、根据你方项目编号为（项目编号）GGZC2025-C2-020036-DZSJ 的（项目名称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规 规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准 和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写 ）玖拾叁万伍仟柒佰零肆元捌角柒分（RMB¥935704.87元） 的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 国家施工验收规范合格标准 等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）120天 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：广西诚景建设工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道908号（天隆小区）303号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：537100

电话：18775692535

传真： /

开户银行名称： 中国建设银行股份有限公司贵港城中支行

开户银行账号：45050175375600001687

日期：2025年7月3日

## 2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区第五初级中学运动场项目

币种：人民币

投标总价		93.570487万元	备注
其中	安全文明施工费	0.937365万元	
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）	0万元	
	专业工程暂估价（如有）	0.186337万元	
	暂列金额（如有）	0万元	
主要材料	钢筋	0.007吨	
	水泥（不含商品混凝土用量）	0.722吨	
	商品混凝土	258.492m <sup>3</sup>	

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：广西诚景建设工程有限公司

日期：2025年7月3日

### 3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。
2. 已标价的工程量清单必须加盖电子签章。

贵港市港北区第五初级中学运动场

项目

## 投 标 总 价

投 标 人：广西诚景建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年07月03日

贵港市港北区第五初级中学运动场

项目

## 投 标 总 价

招 标 人: 贵港市港北区第五初级中学

工 程 名 称: 贵港市港北区第五初级中学运动场项目

投 标 总 价(小写): 935704.87元

(大写): 玖拾叁万伍仟柒佰零肆元捌角柒分

投标人: 广西诚景建设工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



时间: 2025年07月03日

# 总 说 明

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共1页

一、编制依据:

- 1、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。
- 3、2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》
- 4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。
- 5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。
- 6、人工费、增值税有关文件：
  - (1)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]10号）。
  - (2)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7号）。
- 8、材料价执行 2025年《贵港市建设工程造价信息》第 04 期，缺项部分按市场询价，其中砼采用商品，水泥按袋装水泥计算。
- 9、取费标准：取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行《贵港市财政局关于印发《贵港市政府投资项目推行增值税简易计税方式实施方案》的通知》（贵财建〔2023〕2 号)文，按简易计税方式计算。

三、重要说明







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>贵港市港北区第五初级中学运动场</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	890983.68	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11110.62	
2.1	其中:安全文明施工费	8546.64	
3	其他项目费用合计	1807.99	
4	建筑安装工程费=1+2+3	903902.29	
<b>贵港市港北区第五初级中学校训提名墙</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	8957.79	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	572.01	
2.1	其中:安全文明施工费	522.47	
3	其他项目清单计价合计	19.29	
4	税前项目清单计价合计	2632.11	
5	规费、税金项目清单计价合计	1542.19	
5.1	其中:增值税	397.93	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	13723.39	
<b>贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	17647.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	395.90	
2.1	其中:安全文明施工费	304.54	
3	其他项目费用合计	36.09	
4	建筑安装工程费=1+2+3	18079.19	
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	917588.67	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12078.53	
2.1	其中:安全文明施工费	9373.65	
3	其他项目费用合计	1863.37	
4	建筑安装工程费=1+2+3	935704.87	
4	税前项目清单计价合计	2632.11	
5	规费、税金项目清单计价合计	1542.19	
5.1	其中:增值税	397.93	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
贵港市港北区第五初级中学运动场					890983.68		
		分部分项工程				889520.34	
	3.	拆除工程				32803.39	
1	041001001001	拆除破损跑道 1.路面类型:暂按沥青混凝土 2.厚度:50mm	m²	1884.00	3.48	6556.32	
2	040103002001	废渣弃置 含装车、外运 弃土运距:1KM	m³	94.20	18.21	1715.38	
3	桂040103003001	废渣运输每增1km 增加运距:4KM, 结算以实行发生为准	m³·km	376.80	3.51	1322.57	
4	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:100mm	m³	188.40	3.18	599.11	
5	040103002002	余方弃置 含装车、外运 弃土运距:1KM	m³	188.40	8.43	1588.21	
6	桂040103003002	土石方运输每增1km 增加运距:4KM, 结算以实行发生为准	m³·km	753.60	2.68	2019.65	
7	041001002001	拆除足球场内的人造草皮 1.面层类型:人造草坪层(绒长55,内填石英砂,环保橡胶颗粒) 2.含废渣外运5KM,超出5KM,结算以实行发生为准	m²	4222.70	4.50	19002.15	
	3.	运动场地				856716.95	
8	040202001001	路床(槽)整形	m²	1884.00	3.76	7083.84	
9	040202011001	100厚碎石垫层	m²	1884.00	27.21	51263.64	
10	040203007001	120厚C25混凝土	m²	1884.00	67.26	126717.84	
11	040402017001	变形缝 6mX6m割缝	m	265.00	13.06	3460.90	
12	040402017002	填缝 采用沥青填缝	m	265.00	48.98	12979.70	
13	011103004001	清扫洗刷(扫刷)地面	m²	4222.70	2.01	8487.63	
14	桂011104006001	55mm单丝双色人造草坪(内填石英砂用量30kg/m²,环保橡胶颗粒用量7kg/m²) 10厚合成材料吸震层 含画线	m²	4222.70	86.52	365348.00	
15	011103004002	13mm厚混合型塑胶面层 部位:塑胶跑道面层 含划线	m²	1884.00	149.35	281375.40	
		单价措施项目				1463.34	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1463.34	
16	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1	1463.34	1463.34	
贵港市港北区第五初级中学校训提名墙					8957.79		
		分部分项工程				7197.15	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>A.1 土(石)方工程</b>				<b>161.63</b>	
17	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度按照施工图要求	m <sup>3</sup>	8.60	8.49	73.01	
18	010103001001	基础回填方 1、场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求	m <sup>3</sup>	4.30	4.01	17.24	
19	010103002001	余方弃置 1、弃土运距:5KM	m <sup>3</sup>	4.30	16.60	71.38	
		<b>A.3 砌筑工程</b>				<b>2335.36</b>	
20	010401003001	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	4.71	495.83	2335.36	
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>2157.34</b>	
21	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.30	462.60	1989.18	
22	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.20	665.74	133.15	
23	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ 10以内圆钢	t	0.007	5001.05	35.01	
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>				<b>2542.82</b>	
24	011201001001	外墙面一般抹灰 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	51.61	49.27	2542.82	
		<b>单价措施项目</b>				<b>1760.64</b>	
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>				<b>642.28</b>	
25	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	24.58	26.13	642.28	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>1030.70</b>	
26	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.34	45.14	647.31	
27	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	10.24	37.44	383.39	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>87.66</b>	
28	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	4.37	20.06	87.66	
贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化						<b>17647.20</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>17647.20</b>	
	<b>3.</b>	<b>硬化工程</b>				<b>17647.20</b>	
29	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	152.00	3.76	571.52	
30	040202011001	120厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	152.00	30.96	4705.92	

表-08



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
贵港市港北区第五初级中学运动场											
		分部分项工程									
	3.	拆除工程									
1	041001001001	拆除破损跑道 1.路面类型:暂按沥青混凝土 2.厚度:50mm	m²	1884.00	3.48	0.16		2.27	0.63	0.32	
	C1-0405换	拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际5]	100m²	18.8400	348.26	15.94		227.31	63.25	31.62	
2	040103002001	废渣弃置 含装车、外运 弃土运距:1KM	m³	94.20	18.21	0.76		14.35	1.81	0.76	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09420	6349.64	760.00		4508.97	632.28	263.45	
	C1-0150换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t	1000m³	0.09420	11859.00			9840.68	1180.88	492.03	
3	桂040103003001	废渣运输每增1km 增加运距:4KM，结算以实行发生为准	m³·km	376.80	3.51			2.91	0.35	0.15	
	C1-0153换	自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t	1000m³	0.37680	3507.05			2910.17	349.22	145.51	
4	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:100mm	m³	188.40	3.18	0.40		2.24	0.32	0.13	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.18840	3186.31	400.00		2244.02	317.28	132.20	
5	040103002002	余方弃置 含装车、外运 弃土运距:1KM	m³	188.40	8.43			6.99	0.84	0.35	
	C1-0144换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m³	0.18840	8428.80			6994.28	839.31	349.71	
6	桂040103003002	土石方运输每增1km 增加运距:4KM，结算以实行发生为准	m³·km	753.60	2.68			2.22	0.27	0.11	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.75360	2673.58			2218.55	266.23	110.93	
7	041001002001	拆除足球场内的人造草皮 1. 面层类型:人造草坪层(绒长55,内填石英砂,环保橡胶颗粒) 2. 含废渣外运5KM,超出5KM,结算以实行发生为准	m²	4222.70	4.50			4.50			
	B-换	拆除足球场内的人造草皮	m²	4222.7	4.50			4.50			
	3.	运动场地									
8	040202001001	路床(槽)整形	m²	1884.00	3.76	0.36		2.27	0.68	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	18.8400	376.21	35.90		226.87	68.32	34.16	
9	040202011001	100厚碎石垫层	m²	1884.00	27.21	1.63	16.85	5.25	1.79	0.90	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际10]	100m²	18.8400	2721.52	163.10	1685.18	525.44	179.02	89.51	
10	040203007001	120厚C25混凝土	m²	1884.00	67.26	6.17	57.06	-0.24	1.54	0.77	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际12]{换:预拌普通混凝土C25}	100m²	18.8400	6725.21	616.70	5706.12	-24.46	153.98	76.99	
11	040402017001	变形缝 6mX6m割缝	m	265.00	13.06	7.30	1.73	0.58	2.05	1.02	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	2.6500	1305.48	729.50	173.24	57.71	204.67	102.34	
12	040402017002	填缝 采用沥青填缝	m	265.00	48.98	6.00	39.21		1.56	0.78	
	C1-0268	填缝 石油沥青胶泥	10m	26.500	489.77	60.00	392.10		15.60	7.80	
13	011103004001	清扫洗刷(扫刷)地面	m²	4222.70	2.01	1.40	0.01		0.36	0.18	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)地面	100m²	42.2270	201.21	139.50	1.44		36.27	18.14	

表一09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
14	桂011104006001	55mm单丝双色人造草坪(内填石英砂用量30kg/m², 环保橡胶颗粒用量7kg/m²) 10厚合成材料吸震层 含画线	m²	4222.70	86.52		84.00				
	B-	铺设人造草坪层(绒长50-55, 内填石英砂, 环保橡胶颗粒)	m²	4222.70	86.52		84.00				
15	011103004002	13mm厚混合型塑胶面层 部位: 塑胶跑道面层 含划线	m²	1884.00	149.35		145.00				
	B-换	13mm厚混合型塑胶面层	m²	1884	149.35		145.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
16	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1463.34	100.00	195.84	781.21	229.11	114.56	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1463.34	100.00	195.84	781.21	229.11	114.56	
贵港市港北区第五初级中学校训提名墙											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
17	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度按照施工图要求	m³	8.60	8.49	4.06		3.65	0.61	0.17	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.00774	4945.46	432.00		4059.38	354.82	99.26	
	A1-4换	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0086	4040.86	3669.84			289.92	81.10	
18	010103001001	基础回填方	m³	4.30	4.01	0.43		3.21	0.29	0.08	

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1、场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求									
	A1-105	挖掘机回填 土	100m³	0.0430	401.38	43.20		321.32	28.80	8.06	
19	010103002001	余方弃置 1、弃土运距:5KM	m³	4.30	16.60	0.43		14.65	1.19	0.33	
	A1-139换	装载机装土(斗容量1m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际5]	1000m³	0.00430	16606.73	432.00		14649.95	1191.47	333.31	
		A.3 砌筑工程									
20	010401003001	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m³	4.71	495.83	143.56	294.46	1.99	43.62	12.20	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.471	4958.11	1435.55	2944.55	19.86	436.19	121.96	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
21	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	4.30	462.60	30.52	419.17	0.87	9.41	2.63	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.430	4626.05	305.24	4191.74	8.68	94.08	26.31	
22	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	0.20	665.74	176.13	422.06		52.79	14.76	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10m³	0.020	6657.27	1761.26	4220.57		527.85	147.59	
23	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内圆钢	t	0.007	5001.05	818.24	3848.15	15.08	249.75	69.83	

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.007	5001.05	818.24	3848.15	15.08	249.75	69.83	
		A.10 墙、柱面工程									
24	011201001001	外墙面一般抹灰 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	51.61	49.27	30.50	8.38	0.48	7.74	2.17	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {水泥砂浆 1:2 水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.5161	4926.98	3050.19	837.76	48.41	774.03	216.59	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
25	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	24.58	26.13	13.83	6.17	0.60	4.32	1.21	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m <sup>2</sup>	0.2458	2612.75	1382.54	617.14	59.89	432.30	120.88	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
26	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.34	45.14	24.57	10.53	0.44	7.50	2.10	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1434	4512.66	2457.27	1052.54	43.72	749.55	209.58	
27	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	10.24	37.44	20.43	8.55	0.45	6.26	1.75	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.1024	3743.13	2042.60	855.38	44.68	625.56	174.91	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
28	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	4.37	20.06	2.88	7.10	8.89	0.93	0.26	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C25} {泵车60M}	100m <sup>3</sup>	0.0437	2006.02	288.00	710.04	888.99	92.98	26.01	
贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化											

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		分部分项工程									
	3.	硬化工程									
29	040202001001	路床(槽)整形	m²	152.00	3.76	0.36		2.27	0.68	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.5200	376.21	35.90		226.87	68.32	34.16	
30	040202011001	120厚碎石垫层	m²	152.00	30.96	1.83	20.22	5.25	1.84	0.92	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际12]	100m²	1.5200	3097.21	182.90	2022.41	525.44	184.17	92.08	
31	040203007001	150厚C25混凝土	m²	152.00	81.38	6.48	69.98	0.02	1.69	0.84	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土C25}	100m²	1.5200	8138.48	647.60	6998.05	2.32	168.98	84.49	

表—09



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>贵港市港北区第五初级中学运动场</b>		<b>1807.99</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1807.99	分部分项工程费及措施项目费
<b>贵港市港北区第五初级中学学校训提名墙</b>		<b>19.29</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	19.29	分部分项工程费及措施项目费
<b>贵港市港北区第五初级中学学校门地面硬化</b>		<b>36.09</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	36.09	分部分项工程费及措施项目费
	<b>合 计</b>	<b>1863.37</b>	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



### 税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共1页

[illegible]





# 主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	2250.074	1.50
3	000701001	市政人工	元	26645.820	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.000	7.45
6	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	2.215	5.10
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.063	5.40
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.007	3725.00
9	020901006	塑料薄膜	m²	2239.600	1.38
10	023301001	草袋	m²	1.851	2.50
11	023301002	草袋	条	15.000	2.50
12	030183001	铁钉(综合)	kg	4.517	6.60
13	031345011	切缝机刀片	片	1.723	265.20
14	032116001	铁件(综合)	kg	548.078	6.40
15	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.722	390.00
16	040301001	砂(综合)	m³	1.416	150.00
17	040301004	中砂	m³	0.667	211.00
18	040502003	碎石 5~20mm	m³	95.881	124.00
19	040502003	碎石 5~20mm	m³	0.203	124.00
20	040502004	碎石 5~40mm	m³	79.868	124.00
21	040701006	石屑	m³	143.821	89.00
22	040902004	石灰膏	m³	0.067	331.00
23	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	52.281	1.83
24	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	67.871	1.93
25	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	244.496	3.05
26	041507013	砼空心砌块配块	m³	0.363	440.00
27	042903001	C20钢筋混凝土块	m³	0.005	350.00
28	050306002	周转枋材	m³	0.102	993.00
29	050306003	周转板材	m³	0.032	993.00
30	134101001	嵌缝料	kg	1.772	2.80
31	143520001	隔离剂	kg	1.772	1.30
32	341101001	水	m³	190.996	3.60
33	341101001	水	m³	2.979	3.60
34	341105003	木柴	kg	524.700	0.50
35	341508001	其他材料费	元	699.099	1.00
36	350102001	钢模板	kg	1036.562	5.80
37	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	2.061	33.20

# 主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	350302001	回转扣件	个	0.111	6.90
39	350302002	对接扣件	个	0.209	6.90
40	350302003	直角扣件	个	1.005	7.00
41	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t	0.009	4695.00
42	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>	1.553	45.00
43	370501003	枕木	m <sup>3</sup>	0.080	1048.00
44	801503002	沥青胶泥	m <sup>3</sup>	1.325	7544.07
45	B-C.1	13mm厚混合型塑胶面层	m <sup>2</sup>	1884.000	145.00
46	B-C.5	铺设人造草坪层(绒长50-55,内填石英砂,环保橡胶颗粒)	m <sup>2</sup>	4222.700	84.00
47		◆商品砼◆			
48	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>	0.203	402.00
49	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>	4.431	412.00
50	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>	253.858	412.00
51		◆配合比◆			
52	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.475	386.76
53	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.717	344.70
54	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	0.447	377.59
55	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m <sup>3</sup>	0.249	338.00
56		◆机械台班组成◆			
57	000301001	机械台班人工费	元	40.941	1.50
58	000701002	市政机械台班人工费	元	5922.212	1.00
59	000701003	市政机械第一类费用	元	7915.846	1.00
60	140301004	国V汽油 92#	kg	1.332	9.76
61	140301004	汽油 92#	kg	34.062	9.76
62	140304001	轻柴油 0#	kg	1416.930	8.18
63	140304001	轻柴油 0#	kg	6.890	8.18
64	341103001	电	kW.h	266.946	0.66
65	341103001	电	kW.h	7.134	0.66
66	994701003	停滞费	元	86.523	
67	994701004	折旧费	元	42.326	1.00
68	994701005	大修理费	元	6.989	1.00
69	994701006	经常修理费	元	19.088	1.00
70	994701007	安拆及场外运输费	元	2.452	1.00
71	994701008	其他费用	元	3.830	1.00
72		◆机械◆			
73	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m <sup>3</sup> ]	台班	0.027	1597.98
74	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班	0.440	1867.07



#### 4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

##### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）贵港市港北区第五初级中学 的（项目名称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目，属于建筑行业；承建企业为（企业名称）广西诚景建设工程有限公司，从业人员26人，营业收入为618.49万元，资产总额为853.68万元，属于小型企业；

2. （标的名称） /，属于建筑行业；承建企业为（企业名称） /，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） /；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：广西诚景建设工程有限公司

日期：2025年7月3日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：广西诚景建设工程有限公司
- 2.所属行业：建筑业
- 3.上年度营业收入 618 万元资产总额 853 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 6 月 23 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

## 残疾人福利性单位声明函

无。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：广西诚景建设工程有限公司

日 期：2025年7月3日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

无。

企业名称（盖章）：广西诚景建设工程有限公司

日期：2025年7月3日