

桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

招标工程量清单

招 标 人： 桂平市生态移民发展中心

(单位盖章)

造价咨询人： 广西方达同信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2025年 8 月 1 日

软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888

软件测评合格编号：2022Y01*2023S01

桂平市2025年大中型水库移民后期扶持
基金项目-木根镇布新村8、10、11队水
库移民基础设施项目

招标工程量清单

招 标 人： 桂平市生态移民发展中心 造价咨询人： 广西方达同信工程管理咨询有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年8月1日 复 核 时 间： 2025年8月1日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民
后期扶持基金项目-木根镇布新村8、10、
11队水库移民基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	备注
	道路工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用 合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	路灯工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用 合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	环境整治工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用 合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	合计		
1	分部分项工程和单价措施项目费用 合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		道路工程					
		分部分项工程					
		道路硬化工程					
		道路一					
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基 2. 范围:满足设计要求	m ²	5203.78			
2	040203007001	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	5203.78			
3	040202011001	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平	m ²	5203.78			
4	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:路基	m ³	2892.5			
5	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	801.9			
6	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	2090.6			
7	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	4181.2			
8	040501001001	Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 1. 规格:Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 2. 接口方式:橡胶圈连接	m	18			
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土边沟成型 2. 土壤类别:根据地勘确定 3. 部位:道路边沟	m ³	200.6			
		道路二					
10	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:路基 2. 范围:满足设计要求	m ²	2244.28			
11	040203007002	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:石油沥青	m ²	2244.28			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝					
12	040202011002	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平	m ²	2244.28			
13	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:路基	m ³	2027.4			
14	040103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	640.4			
15	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	1387			
16	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	2774			
17	040501001002	Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 1. 规格:Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 2. 接口方式:橡胶圈连接	m	12			
18	040101002002	挖沟槽土方 1. 土边沟成型 2. 土壤类别:根据地勘确定 3. 部位:道路边沟	m ³	74.8			
19	040305003003	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石	m ³	265.2			
20	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:挡墙	m ³	397.8			
21	040103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:挡墙	m ³	212.1			
		入户道路工程					
22	040203007003	15cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	2787.66			
23	040202011003	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平	m ²	2787.66			

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	040101001003	挖一般土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:路基	m ³	418.1			
25	040103001004	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	334.5			
26	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	83.6			
27	桂040103003003	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	167.2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		路灯工程					
		分部分项工程					
28	030412007001	6m高太阳能路灯 1. 名称:6m高单臂路灯 (LED30W) 2. 型号:单晶硅太阳能电池板90w, 太阳能锂电池容量12v100AH, 时光控制器	套	50			
29	桂030413011001	60WLED太阳能路灯基础 1. 混凝土种类:现浇基础 2. 混凝土强度等级:C25	座	50			
30	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:根据地勘确定	m ³	66.55			
31	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:素填土	m ³	52.8			
32	030409001001	接地极 1. 名称:不锈钢接地极角钢50*5	根(块)	50			
33	030409002001	接地母线 1. 名称:扁钢40*4	m	65			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		环境整治工程					
		分部分项工程					
		园建					
34	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基 2. 范围:满足设计要求	m ²	477			
35	040203007004	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔5m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	477			
36	040202011002	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平	m ²	477			
37	050307019003	健身器材 1. 名称及材质:健身器材 2. 规格尺寸:满足设计要求	个	5			
38	050201005001	嵌草砖(格)铺装 1. 素土夯实, 夯实系数>0.93 2. 垫层厚度:30mm1:1黄土粗砂层 3. 铺设方式:平铺 4. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80mm厚绿色井字植草砖	m ²	33.12			
39	桂050201017002	园路面层(透水砖) 1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*40厚深灰色透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	11.88			
40	桂050201016002	园路基层(停车位) 1. 路床土石类别:素土夯实, 夯实系数≥0.93	m ²	45			

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 基层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚C20混凝土垫层+300mm厚级配碎石基层					
41	040203007003	篮球场地面 1. 面层: 180mm厚C25砼面层 2. 基层: 50mm厚级配碎石 3. 素土夯实, 夯实系数≥	m ²	840			
42	050307019002	篮球架 1. 名称及材质: 篮球架 2. 规格尺寸: 满足设计要求	个	4			
43	040205006002	标线 1. 材料品种: 白色专用漆 (球场) 2. 篮球场划线	m ²	10.73			
44	050307008001	安全栏杆 1. 安全栏杆 2. 围栏高度: 1.25m 3. 基础: 详见施工图	m	71			
45	050305010001	成品座椅 1. 成品座椅 2. 座椅规格、颜色: 长1.8m, 镀锌钢板+塑木 3. 每个座椅设3个基础, 详见大样图	个	11			
46	050307009001	竣工牌 1. 竣工牌 2. 材料种类、规格: 碑体上下部结构采用C20砼现浇 3. 镌字规格、种类: 正面刻字区域采用黑色大理石贴面 4. 其余面贴米白色瓷砖	个	1			
47	050307009002	村标 1. 村标 2. 材料种类、规格: 砖砌墙身 3. 油漆品种、颜色: 黄色、	个	1			
		绿化					
48	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径8cm 3. 株高、冠径: 高400cm, 冠幅150cm 4. 养护期: 1年	株	3			
49	050102001002	栽植乔木 1. 种类: 八月桂 2. 胸径或干径: 胸径8cm 3. 株高、冠径: 高250-300cm, 冠幅200cm	株	22			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4. 养护期:1年					
50	050102001003	栽植乔木 1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:D4cm 3. 养护期:1年	株	10			
51	050102013001	喷播植草(灌木)籽 养护:一年 1. 草(灌木)籽种类:高羊茅、黑麦草、狗牙根 2. 养护期:1年	m ²	544			
		电气					
52	030412008001	庭院灯 1. 名称:太阳能庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:高4.5m、LED20W, 单晶硅太阳能电池板65W, 太阳能锂电池容量12V80Ah, 时光控制器, 防护等级IP65	套	7			
53	030412008002	太阳能球场灯 1. 名称:太阳能球场灯 2. 灯杆的材质及高度:高8m、2xLED60W, 单晶硅太阳能电池板180w, 太阳能锂电池容量12V200Ah, 时光控制器, 防护等级IP65	套	8			
54	桂030413011001	太阳能庭院灯基础 1. 混凝土种类:现浇基础 2. 混凝土强度等级:C25	座	7			
55	桂030413011002	球场灯基础 1. 混凝土种类:现浇基础 2. 混凝土强度等级:C25	座	8			
56	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:根据地勘确定	m ³	29.47			
57	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:素填土	m ³	20.84			
58	030409001001	接地极 1. 名称:不锈钢接地极角钢50*5	根(块)	15			
59	030409002001	接地母线 1. 名称:扁钢40*4	m	19.5			
		场坪					
		布新村11队文化广场场平					
60	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土	m ³	76.16			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：桂平市2025年大中型水库
移民后期扶持基金项目-木根镇布新村
8、10、11队水库移民基础设施项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
61	040305003001	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 泄水孔材料品种、规格: Φ100泄水管	m ³	288.16			
62	040101002002	挖沟槽土方	m ³	584			
63	040305003003	浆砌块料 1. M7.5浆砌片石	m ³	21.5			
64	040103001006	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:透水性填料(粗粒土) 3. 部位:挡墙	m ³	322			
65	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级:C20混凝土压顶	m ³	10.75			
布新村8队篮球场场平							
66	040103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土	m ³	1008			
67	040103002002	借土方 1. 借土方 2. 运距:起运1km	m ³	782			
68	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	452			
69	040305003002	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 泄水孔材料品种、规格: Φ100泄水管	m ³	532			
70	040303016002	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级:C20混凝土压顶	m ³	5.63			
71	040303002001	碎块石回填	m ³	37.5			
72	040101002001	挖沟槽土方	m ³	622			
73	040103001005	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:透水性填料(粗粒土) 3. 部位:挡墙	m ³	396			
74	040205012001	隔离护栏 1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:满足设计要	m	75			
75	040203007002	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25	m ²	262.5			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		道路工程									
		分部分项工程									
		道路硬化工程									
		道路一									
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基 2. 范围:满足设计要求	m ²	5203.78							
2	040203007001	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	5203.78							
3	040202011001	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平层	m ²	5203.78							
4	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:路基	m ³	2892.5							
5	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	801.9							
6	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	2090.6							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
7	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	4181.2							
8	040501001001	Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 1. 规格: Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 2. 接口方式: 橡胶圈连接	m	18							
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土边沟成型 2. 土壤类别: 根据地勘确定 3. 部位: 道路边沟	m ³	200.6							
		道路二									
10	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位: 路基 2. 范围: 满足设计要求	m ²	2244.28							
11	040203007002	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	2244.28							
12	040202011002	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度: 5cm级配碎石调平层	m ²	2244.28							
13	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别: 根据地勘确定 2. 部位: 路基	m ³	2027.4							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
14	040103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	640.4							
15	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	1387							
16	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	2774							
17	040501001002	Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 1. 规格:Φ50cm钢筋混凝土圆管涵 2. 接口方式:橡胶圈连接	m	12							
18	040101002002	挖沟槽土方 1. 土边沟成型 2. 土壤类别:根据地勘确定 3. 部位:道路边沟	m ³	74.8							
19	040305003003	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石	m ³	265.2							
20	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:挡墙	m ³	397.8							
21	040103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:挡墙	m ³	212.1							
		入户道路工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
22	040203007003	15cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔4m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	2787.66							
23	040202011003	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平层	m ²	2787.66							
24	040101001003	挖一般土方 1. 土壤类别:根据地勘确定 2. 部位:路基	m ³	418.1							
25	040103001004	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土 3. 部位:路基	m ³	334.5							
26	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:起运1km	m ³	83.6							
27	桂040103003003	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km, 暂运2km	m ³ ·km	167.2							
		单价措施项目									
		路灯工程									
		分部分项工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
28	030412007001	6m高太阳能路灯 1. 名称:6m高单臂路灯 (LED30W) 2. 型号:单晶硅太阳能电池板90w, 太阳能锂电池容量12v100AH, 时光控制器	套	50							
29	桂030413011001	60WLED太阳能路灯基础 1. 混凝土种类:现浇基础 2. 混凝土强度等级:C25	座	50							
30	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:根据地勘确定	m ³	66.55							
31	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:素填土	m ³	52.8							
32	030409001001	接地极 1. 名称:不锈钢接地极角钢50*5	根(块)	50							
33	030409002001	接地母线 1. 名称:扁钢40*4	m	65							
		单价措施项目									
		环境整治工程									
		分部分项工程									
		园建									
34	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基 2. 范围:满足设计要求	m ²	477							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
35	040203007004	18cm厚C25水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:石油沥青 4. 路面刻纹 5. 每隔5m设置一条宽深50mm的横向缩缝	m ²	477							
36	040202011002	5cm厚级配碎石调平层 1. 厚度:5cm级配碎石调平层	m ²	477							
37	050307019003	健身器材 1. 名称及材质:健身器材 2. 规格尺寸:满足设计要求	个	5							
38	050201005001	嵌草砖(格)铺装 1. 素土夯实, 夯实系数>0.93 2. 垫层厚度:30mm1:1黄土粗砂层 3. 铺设方式:平铺 4. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80mm厚绿色井字植草砖	m ²	33.12							
39	桂050201017002	园路面层(透水砖) 1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*40厚深灰色透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	11.88							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
40	桂050201016002	园路基层（停车位） 1. 路床土石类别：素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2. 基层厚度、宽度、材料种类：100mm厚C20混凝土垫层+300mm厚级配碎石基层	m ²	45							
41	040203007003	篮球场地面 1. 面层：180mm厚C25砼面层 2. 基层：50mm厚级配碎石 3. 素土夯实，夯实系数 \geq	m ²	840							
42	050307019002	篮球架 1. 名称及材质：篮球架 2. 规格尺寸：满足设计要求	个	4							
43	040205006002	标线 1. 材料品种：白色专用漆（球场） 2. 篮球场划线	m ²	10.73							
44	050307008001	安全栏杆 1. 安全栏杆 2. 围栏高度：1.25m 3. 基础：详见施工图	m	71							
45	050305010001	成品座椅 1. 成品座椅 2. 座椅规格、颜色：长1.8m，镀锌钢板+塑木 3. 每个座椅设3个基础，详见大样图	个	11							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
46	050307009001	竣工牌 1. 竣工牌 2. 材料种类、规格：碑体上下部结构采用C20砼现浇 3. 镌字规格、种类：正面刻字区域采用黑色大理石贴面 4. 其余面贴米白色瓷砖	个	1							
47	050307009002	村标 1. 村标 2. 材料种类、规格：砖砌墙身 3. 油漆品种、颜色：黄色、	个	1							
		绿化									
48	050102001001	栽植乔木 1. 种类：香樟 2. 胸径或干径：胸径8cm 3. 株高、冠径：高400cm，冠幅150cm 4. 养护期：1年	株	3							
49	050102001002	栽植乔木 1. 种类：八月桂 2. 胸径或干径：胸径8cm 3. 株高、冠径：高250-300cm，冠幅200cm 4. 养护期：1年	株	22							
50	050102001003	栽植乔木 1. 种类：紫薇 2. 胸径或干径：D4cm 3. 养护期：1年	株	10							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
51	050102013001	喷播植草(灌木)籽 养护：一年 1.草(灌木)籽种类:高羊茅、黑麦草、狗牙根 2.养护期:1年	m ²	544							
		电气									
52	030412008001	庭院灯 1.名称:太阳能庭院灯 2.灯杆的材质及高度:高4.5m、LED20W,单晶硅太阳能电池板65W,太阳能锂电池容量12V80Ah,时光控制器,防护等级IP65	套	7							
53	030412008002	太阳能球场灯 1.名称:太阳能球场灯 2.灯杆的材质及高度:高8m、2xLED60W,单晶硅太阳能电池板180w,太阳能锂电池容量12V200Ah,时光控制器,防护等级IP65	套	8							
54	桂030413011001	太阳能庭院灯基础 1.混凝土种类:现浇基础 2.混凝土强度等级:C25	座	7							
55	桂030413011002	球场灯基础 1.混凝土种类:现浇基础 2.混凝土强度等级:C25	座	8							
56	桂030413013001	土方开挖 1.土壤类别:根据地勘确定	m ³	29.47							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
57	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:素填土	m ³	20.84							
58	030409001001	接地极 1. 名称:不锈钢接地极角钢 50*5	根(块)	15							
59	030409002001	接地母线 1. 名称:扁钢40*4	m	19.5							
		场坪									
		布新村11队文化广场场平									
60	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:素填土	m ³	76.16							
61	040305003001	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 泄水孔材料品种、规格: Φ100泄水管	m ³	288.16							
62	040101002002	挖沟槽土方	m ³	584							
63	040305003003	浆砌块料 1. M7.5浆砌片石	m ³	21.5							
64	040103001006	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:透水性填 料(粗粒土) 3. 部位:挡墙	m ³	322							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
65	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级：C20混凝土压顶	m ³	10.75							
		布新村8队篮球场场平									
66	040103001003	回填方 1. 密实度：满足设计要求 2. 填方材料品种：素填土	m ³	1008							
67	040103002002	借土方 1. 借土方 2. 运距：起运1km	m ³	782							
68	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土石方运输每增1km，暂运2km	m ³ ·km	452							
69	040305003002	M10浆砌片石挡土墙 1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 泄水孔材料品种、规格：Φ100泄水管	m ³	532							
70	040303016002	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级：C20混凝土压顶	m ³	5.63							
71	040303002001	碎块石回填	m ³	37.5							
72	040101002001	挖沟槽土方	m ³	622							
73	040103001005	回填方 1. 密实度：满足设计要求 2. 填方材料品种：透水性填料（粗粒土） 3. 部位：挡墙	m ³	396							

表-09

主要材料及价格表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	000101001	人工费	元		
2	000101001-1	机械台班人工费	元		
3	000301000	机械台班人工费	元		
4	000301000@1	人工费	元		
5	000301000@10	机械台班人工费	元		
6	000301000@11	人工费	元		
7	000301000@8	机械台班人工费	元		
8	000301000@9	人工费	元		
9	000301000-1	机械台班人工费	元		
10	000301000-1@4	机械台班人工费	元		
11	000301000-1@5	机械台班人工费	元		
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
13	010310001@1	镀锌铁丝 (综合)	kg		
14	010310002@1	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
16	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
17	010902002	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以上(综合)	t		
18	012914013	波形钢板	t		
19	020901006	塑料薄膜	m ²		
20	022706003	白布	m		
21	023301001	草袋	m ²		
22	030112001	木螺钉	百个		
23	030144005	高强螺栓 M22	kg		
24	030148002	地脚螺栓 (成品)	kg		
25	030183001	铁钉 (综合)	kg		
26	030183001@1	铁钉 (综合)	kg		
27	030183001@3	铁钉(综合)	kg		
28	030188004	射钉(枪钉)	盒		
29	031311001	电焊条 (综合)	kg		
30	031311001@1	电焊条 (综合)	kg		
31	031311001@2	电焊条(综合)	kg		
32	031311002	电焊条 结422 $\phi 2.5\sim 3.2$	kg		
33	031345001	钢锯条	根		
34	031345004	石料切割锯片	片		
35	031345008	刻纹机刀片	组		
36	031345011	切缝机刀片	片		
37	032116004	预埋铁件	kg		
38	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
39	040102001@1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
40	040301001	砂 (综合)	m ³		
41	040301004	中砂	m ³		
42	040301004@1	中砂	m ³		
43	040301005	粗砂	m ³		
44	040502001	碎石 (综合)	m ³		
45	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
46	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
47	040502010	碎石 50~80	m ³		
48	040701006	石屑	m ³		
49	040701006@1	石屑	m ³		
50	040902004	石灰膏	m ³		
51	040902004@1	石灰膏	m ³		
52	040904008	石粉	m ³		
53	040905001	粘土	m ³		
54	040907001Z@3	透水性填料 (粗粒土)	m ³		
55	041101001	毛石(块石)	m ³		
56	041101002	片石	m ³		
57	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
58	042702005@1	200*100*40厚深灰色透水砖	m ²		
59	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
60	043104003@2	碎石GD40 商品普通砼 C20	m ³		
61	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
62	043104004@2	预拌普通混凝土 C25	m ³		
63	043104005@1	碎石 GD40商品普通砼 C30	m ³		
64	050104001	树棍 长1.2m	根		
65	050301003	一等杉木枋材	m ³		
66	050306001@1	周转板枋材	m ³		
67	050306001@2	周转板枋材	m ³		
68	050306002	周转枋材	m ³		
69	070104001	白瓷砖	m ²		
70	080301002	花岗岩板(墙面用)	m ²		
71	130124001	丙烯颜料保护漆	kg		
72	130302001	外墙水性底漆	kg		
73	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
74	130503001	沥青漆	kg		
75	133101003	石油沥青 30#	kg		
76	133501001	防水腻子	kg		
77	133508010	模板嵌缝料	kg		
78	134101001	嵌缝料	kg		

主要材料及价格表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
79	140301001-1	汽油	kg		
80	140301004-1	汽油 92#	kg		
81	140301004-1	国V汽油 92#	kg		
82	140301004-1@1	汽油 92#	kg		
83	140304001-1	柴油	kg		
84	140304001-1	柴油 0#	kg		
85	140304001-1@1	柴油	kg		
86	140304001-2	柴油	kg		
87	140701001	润滑油	kg		
88	142303001	丙烯颜料	kg		
89	143508001	脱模剂	kg		
90	143520001	隔离剂	kg		
91	144101005	建筑胶	kg		
92	144103001	108胶	kg		
93	144108001	乳白胶	kg		
94	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
95	150101001	石棉	kg		
96	172508021	塑料管 φ160	m		
97	172902000Z@1	钢筋混凝土排水管 DN500	m		
98	253301001@1	6m高单臂路灯 (LED30W)	套		
99	253302001@1	球场灯 (高8m、2xLED60W)	套		
100	253303001@2	庭院灯 (高4.5m、LED20W)	套		
101	270606000@1	角钢50*5, L=2.5m	根		
102	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
103	320101000@16	紫薇 地径4cm 高度160-180cm 冠幅120cm	株		
104	320101000@17	香樟 胸径8cm 高度350-400cm 冠幅150-200cm	株		
105	320101000@18	八月桂 胸径8cm 高度250-300cm 冠幅200cm	株		
106	320702001@1	高羊茅、黑麦草、狗牙根	kg		
107	320702001@3	黄土拌草籽种子	kg		
108	322701002	化肥[复合肥、尿素等]	kg		
109	322701004	肥料	kg		
110	322703001	农药	kg		
111	323302001	支撑器	套		
112	330104003	钢管立柱	t		
113	341101001	水	m ³		
114	341101001@1	水	m ³		
115	341103001-1	电	kW·h		
116	341103001-1@1	电	kw·h		

主要材料及价格表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
117	341104001	煤	t		
118	341105003	木柴	kg		
119	341508001	其他材料费	元		
120	350102003@1	组合钢模板	kg		
121	350102003@2	组合钢模板	kg		
122	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
123	350201001	模板钢支撑	kg		
124	350201001@1	模板钢支撑	kg		
125	350203001	零星卡具	kg		
126	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
127	360502001@1	井字植草砖80mm	m ²		
128	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
129	800101006	水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³		
130	800101016	水泥砂浆 中砂 M10	m ³		
131	800102001@1	水泥砂浆 1:1	m ³		
132	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
133	800301004	水泥石灰砂浆 中砂 M5	m ³		
134	800501007	混合砂浆 1:0.5:1	m ³		
135	801101001	素水泥浆	m ³		
136	980502003	数字万用表 F-87	台班		
137	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
139	990504001@4	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
140	990504001@5	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
141	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
142	990506002@1	混凝土振捣器 [插入式]中	台班		
143	990509001	灰浆搅拌机 输送量200m ³ /h	台班		
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
145	990509001@1	灰浆搅拌机 [拌筒容量200L]小	台班		
146	990509001@3	灰浆搅拌机 输送量200m ³ /h	台班		
147	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
148	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
149	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
150	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
151	990704004@1	载货汽车 [装载质量4t]	台班		
152	990704004@5	载货汽车 装载质量4t	台班		
153	990704004@6	载重汽车 装载质量4t	台班		
154	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
155	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		

主要材料及价格表

工程名称：桂平市2025年大中型水库移民后期扶持基金
项目-木根镇布新村8、10、11队水库移民基础设施项目

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
156	990706001@4	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
157	990706001@5	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
158	990712002	平地机 功率120kW	台班		
159	990903002@4	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
160	990903002@5	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
161	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
162	990920001	倒链手动葫芦 最大起重量1t	台班		
163	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班		
164	991302002	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班		
165	991302005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
166	991305001	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班		
167	991305001@1	电动夯实机 夯击能力250Nm	台班		
168	991308001	手扶式振动压实机 工作质量1t	台班		
169	991316001	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班		
170	991317001	刻纹机	台班		
171	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
172	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
173	991702001@1	钢筋切断机 [直径40mm]	台班		
174	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
175	991703001@1	钢筋弯曲机 [直径40mm]	台班		
176	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
177	992101001@1	木工圆锯机 [直径500mm]	台班		
178	992103001@1	木工压刨床 [刨削宽度单面600mm]	台班		
179	992302001	石料切割机 5.5kW以内	台班		
180	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
181	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
182	992501002	交流电弧焊机 [容量30kVA]	台班		
183	992501002@4	交流电弧焊机 [容量30kVA]	台班		
184	992501002@5	交流电弧焊机 [容量30kVA]	台班		
185	992509003	对焊机 [容量75kVA]	台班		
186	993101003	洒水车 罐容量10000L	台班		
187	993101003	洒水车 罐容量10000L	台班		
188	993101003@1	洒水车 罐容量10000L	台班		
189	993701001@4	高架车 9m	台班		
190	993701001@5	高架车 9m	台班		
191	993701004@3	高架车 15m	台班		
192	993701005	高架车 20m	台班		
193	993701005@5	高架车 20m	台班		
194	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班		

