

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总 则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设	总额	1				
105	施工标准化						
200	清单 第200章 路 基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
-a	清理现场	m2	7902				
202-2	挖除旧路面						
-a	破除水泥混凝土路面	m3	12				
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	264				
204	填方路基						
204-1	路基填筑						
-a	利用土方	m3	33				
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
-d	借土填方（借土运距3km）	m3	9835				
209	挡土墙						
209-5	混凝土挡土墙						
-a	C30混凝土	m3	611				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
300	清单 第300章 路面						
304	水泥稳定碎石基层						
304-1	20cm5%水泥稳定碎石下基层						
-a	20cm5%水泥稳定碎石下基层	m2	5900				
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
-a	级配碎石基层厚18mm	m2	7950				
310	沥青表面处置与封层						
310-2	封层	m2	5900				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	厚24cm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	8690.3				
312-2	钢筋						
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	13228.4				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	3384				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5	m	36				
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线						
602	护栏						
602-3	波形梁钢护栏						
-a	路侧波形梁钢护栏	m	203				
-d	路侧波形梁钢护栏拆除	m	53				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三

期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志	个	10				
604-10	道口标柱	个	48				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日		4009.342												
1051001	机械工	工日		500.083												
2001001	HPB300钢筋	t		8.512												
2001002	HRB400钢筋	t		7.105												
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t		0.02												
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg		131.971												
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg		11.673												
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t		0.572												
2003005	钢板（Q235，δ＝5～40mm）	t		0.037												
2003015	钢管立柱	t		1.767												
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t		2.574												
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t		0.07												
2003026	组合钢模板	t		0.979												
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg		15.057												
2009013	螺栓（混合规格）	kg		137.317												
2009028	铁件（铁件）	kg		3099.02												
2009029	镀锌铁件	kg		175.057												
2009030	铁钉（混合规格）	kg		0.136												
3001001	石油沥青	t		8.208												
3003002	汽油（92号）	kg		52.392												
3003003	柴油（0号，－10号，－20号）	kg		14643.016												

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓
宽工程项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
3005001	煤	t		1.565												
3005002	电	kW·h		4959.838												
3005004	水	m3		1031.205												
4003001	原木（混合格格）	m3		2.485												
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合格格）	m3		0.634												
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m		2.441												
5001014	PVC塑料管（Φ100mm）（Φ100mm）	m		109.98												
5007001	土工布（宽4~5m）	m2		28.25												
5501003	黏土（堆方）	m3		0.273												
5503006	路面用机制砂	m3		1358.441												
5503007	砂砾（堆方）	m3		11.934												
5503015	路面用石屑	m3		48.144												
5505005	片石（码方）	m3		26.565												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3		1680.307												
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3		594.644												
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3		0.149												
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3		4022.388												
5509001	32. 5级水泥	t		158.771												
5509002	42. 5级水泥	t		1044.305												
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t		0.023												
6007004	反光膜	m2		3.186												
7801001	其他材料费	元		6167.569												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
 编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓
 宽工程项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
7901001	设备摊销费	元		98.985												
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班		2.773												
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班		20.029												
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班		0.231												
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班		16.279												
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班		1.749												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班		27.636												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班		10.848												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班		11.08												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班		71.064												
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机 (WB230)	台班		1.534												
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS- 7500)	台班		0.354												
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 (YL16)	台班		1.77												
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班		21.39												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班		21.529												
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班		1.692												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班		73.672												

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机（JS750）	台班		0.137													
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班		0.347													
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班		0.702													
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班		0.338													
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K, CA1091K）	台班		0.167													
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班		0.13													
8007016	装载质量12t以内自卸汽车（T138, SX360）	台班		128.84													
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班		12.782													
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班		1.036													
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班		14.053													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班		0.106													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班		2.008													
8099001	小型机具使用费	元		5136.269													

编制：

复核：

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																							
02	石方																							
03	运输																							
04	路面																							
04-1	路面（隧道路面）																							
05	隧道																							
06	构造物 I																							
06-1	构造物 I（绿化）																							
07	构造物 II																							
08	构造物 III（一般）																							
08-1	构造物 III（室内）																							
08-2	构造物 III（桥梁）																							
08-3	构造物 III（设备安装）																							
09	技术复杂大桥																							
10	钢材及钢结构（一般）																							
10-1	钢材及钢结构（桥梁）																							
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）																							

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	清理现场																							
2	破除水泥混凝土路面																							
3	挖土方																							
4	利用土方																							
5	借土填方（借土运距3km）																							
6	C30混凝土																							
7	20cm5%水泥稳定碎石下基层																							
8	级配碎石基层厚18mm																							
9	封层																							
10	厚24cm（混凝土弯拉强度4.5MPa）																							
11	带肋钢筋（HRB335、HRB400）																							
12	路肩培土																							

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5																							
14	路侧波形梁钢护栏																							
15	路侧波形梁钢护栏拆除																							
16	单柱式交通标志																							
17	道口标柱																							
18	合计：																							

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
 编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	石油沥青	t	3001001		
2	机械工	工日	1051001			20	汽油92号	kg	3003002		
3	HPB300钢筋	t	2001001			21	柴油0号，－10号，－20号	kg	3003003		
4	HRB400钢筋	t	2001002			22	煤	t	3005001		
5	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～	t	2001019			23	电	kW·h	3005002		
6	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021			24	水	m3	3005004		
7	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022			25	原木混合规格	m3	4003001		
8	型钢工字钢，角钢	t	2003004			26	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	4003002		
9	钢板Q235， δ＝5～40mm	t	2003005			27	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013		
10	钢管立柱	t	2003015			28	PVC塑料管(Φ100mm) Φ100mm	m	5001014		
11	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017			29	土工布宽4～5m	m2	5007001		
12	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025			30	黏土堆方	m3	5501003		
13	组合钢模板	t	2003026			31	路面用机制砂	m3	5503006		
14	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011			32	砂砾堆方	m3	5503007		
15	螺栓混合规格	kg	2009013			33	路面用石屑	m3	5503015		
16	铁件铁件	kg	2009028			34	片石码方	m3	5505005		
17	镀锌铁件	kg	2009029			35	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012		
18	铁钉混合规格	kg	2009030			36	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013		

编制：
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
 编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015			55	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079		
38	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016			56	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085		
39	32.5级水泥	t	5509001			57	机动破路机LPR300	台班	8003101		
40	42.5级水泥	t	5509002			58	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002		
41	其他材料费	元	7801001			59	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	8005005		
42	设备摊销费	元	7901001			60	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UT325	台班	8005010		
43	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025			61	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001		
44	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027			62	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003		
45	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045			63	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005		
46	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058			64	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015		
47	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066			65	装载质量12t以内自卸汽车 T138, SX360	台班	8007016		
48	机械自身质量10～12t光轮压路机 3Y-10/12	台班	8001080			66	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
49	机械自身质量12～15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081			67	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025		
50	机械自身质量18～21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083			68	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026		
51	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085			69	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030		
52	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005			70	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028		
53	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040			71	小型机具使用费	元	8099001		
54	机械自身质量9～16t轮胎式压路机 YL16	台班	8003066			72	定额基价	元	1999		

编制：
 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至 标准定额库版本号：
龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

校验码：

第 1 页 共 5 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计								
100	清单第100章总则								
102	工程管理								
102-3	安全生产费	总额		1					
104	承包人驻地建设								
104-1	承包人驻地建设	总额		1					
105	施工标准化								
200	清单第200章路基								
202	场地清理								
202-1	清理与掘除								
202-1-a	清理现场	m2		7902					
1-1-1-6	人工割草除草	1000m2		7.9				06. 构造物 I	
202-2	挖除旧路面								
202-2-a	破除水泥混凝土路面	m3		12					
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		1.2				04. 路面	
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然密实方		0.01				02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石3km	1000m3天然密实方		0.01				03. 运输	实际运距(km)：3km；
203	挖方路基								
203-1	路基挖方								
203-1-a	挖土方	m3		264					
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.264				01. 土方	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方		0.264				03. 运输	
204	填方路基								

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 5 页

21-1表

龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
204-1	路基填筑								
204-1-a	利用土方	m3		33					
1-1-18-10	三、四级公路填方路基，自身质量10 ~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压 实方		0. 03				01. 土方	
204-1	路基填筑（包括填前压实）								
204-1-d	借土填方（借土运距3km）	m3		9835					
1-1-18-10	三、四级公路填方路基，自身质量10 ~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压 实方		9. 84				01. 土方	
1-1-9-5	斗容量1. 0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方		9. 84				01. 土方	
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土5km	1000m3天 然密实方		9. 84				03. 运输	实际运距(km)：5km；
209	挡土墙								
209-5	混凝土挡土墙								
209-5-a	C30混凝土	m3		611					
1-4-19-2换	现浇混凝土挡土墙	10m3		61. 1				06. 构造物 I	普C20-32. 5-8 换 普C30-42. 5-4; [5001013] 换 [5001014]; [5503005] 换 [5503006];
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		6. 1				07. 构造物 II	
3-1-11-4	土工布	100m2		0. 25				05. 隧道	
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天 然密实方		0. 458				06. 构造物 I	
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实体		8				07. 构造物 II	普C10-32. 5-4 换 普C15-32. 5-4; [5503005] 换 [5503006];
1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3		16. 19				06. 构造物 I	
1-4-26-2换	挡土墙砂砾泄水层	100m3		0. 74				06. 构造物 I	[5503007] 换 [5505016];
300	清单第300章路面								
304	水泥稳定碎石基层								
304-1	20cm5%水泥稳定碎石下基层								

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至
 龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 5 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
304-1-a	20cm5%水泥稳定碎石下基层	m2		5900					
2-1-2-23	稳定土拌和机拌和水泥碎石基层(水泥 剂量5%，压实厚度20cm)	1000m2		5. 9				04. 路面	
2-1-8-5换	装载质量12t以内自卸汽车运厂拌基层 稳定土混合料5km	1000m3		1. 18				03. 运输	实际运距(km)：5km；
306	级配碎（砾）石底基层、基层								
306-3	级配碎石基层								
306-3-a	级配碎石基层厚18mm	m2		7950					
2-2-2-2换	人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁 拌和，压实厚度18cm)	1000m2		7. 95				04. 路面	实际厚度(cm)：18cm；
310	沥青表面处置与封层								
310-2	封层	m2		5900					
2-2-16-13	石油沥青下封层(层铺法)	1000m2		5. 9				04. 路面	
312	水泥混凝土面板								
312-1	水泥混凝土面板								
312-1-a	厚24cm（混凝土弯拉强度4. 5MPa）	m2		8690. 3					
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度24cm	1000m2路面		8. 66				04. 路面	实际厚度(cm)：24cm；普C30-32. 5-4 换 普C30-42. 5-2；[5503005] 换 [5503006]；
312-2	钢筋								
312-2-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg		13228. 4					
2-2-17-13	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及 传力杆	1t		13. 23				10. 钢材及钢结构 (一般)	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石								
313-1	路肩培土	m3		3384					
2-3-2-5	培路肩	100m3		33. 84				04. 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞								

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至 标准定额库版本号： 校验码：

第 4 页 共 5 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
419	圆管涵及倒虹吸管涵								
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5	m		36					
4-7-4-1换	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	10m3实体		0.5256				06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503012];[5503012] 换 [5503006];
4-7-5-3换	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体		0.5256				06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t		0.4316				10. 钢材及钢结构 (一般)	
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体		0.936				07. 构造物 II	
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		0.6856				06. 构造物 I	
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.16				07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5- 2;[5509001] 换 [5509002];[5503005] 换 [5503006];
1-4-16-5换	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体		0.954				06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体		1.356				06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方		0.1501				06. 构造物 I	
600	清单第600章安全设施及预埋管线								
602	护栏								
602-3	波形梁钢护栏								
602-3-a	路侧波形梁钢护栏	m		203					
5-1-2-3	波形钢板护栏立柱钢管柱打入	1t		1.4748				10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		2.549				10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-3-d	路侧波形梁钢护栏拆除	m		53					
5-1-10-4	拆除波形护栏立柱	10根		1.3				06. 构造物 I	
5-1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m		0.53				06. 构造物 I	
604	道路交通标志								

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至 标准定额库版本号：
龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
604-1	单柱式交通标志	个		10					
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.21				06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.082				10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.0439				10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0033				10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-10	道口标柱	个		48					
	道口标柱	个		48				12. 利润和税金	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额（不计日工总额）								
13	投标报价								

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：-a 工程名称：清理现场 单位：m2 数量：7902.0 单价：0.31 第 1 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土									合 计	
	工 程 细 目			人工割草除草										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.9										
	定 额 表 号			1~1~1~6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	101.25	2	15.8							15.8	
9999001	定额基价		元	1	213	1679							1679	
	直接费		元											
	措施费	I	元		1679.22	2.14 %								
		II	元		1679.22	1.2 %								
	企业管理费		元		1679.22	4.06 %								
	规费		元		1599.76	33.5 %								
	利润		元		1803.5	7.42 %								
	税金		元		2393.67	3 %								
	金额合计		元											

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：破除水泥混凝土路面 单位：m3 数量：12.0 单价：94.36 第 2 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1.0m3以内挖掘机装软石			装载质量10t以内自卸汽车运石3km					
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			1.2			0.01			0.01					
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~9~10			1~1~11~19改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日		2.6	3.12		3.4	0.03					3.15	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班					2.28	0.02					0.02	
8003101	机动破路机LPR300		台班		1.41	1.69								1.69	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班								13.01	0.13	101.17	0.13	
8099001	小型机具使用费		元		3.3	3.96								3.96	
9999001	定额基价		元		579	694		3086	31		9877	99	99	824	
	直接费		元										101.17		
	措施费	I	元		694.39	3.19 %		30.86	2.9 %		98.77	3.37 %	3.33		
		II	元		694.39	0.82 %		30.86	0.47 %		98.77	0.15 %	0.15		
	企业管理费		元		694.39	2.83 %		30.86	3.05 %		98.77	1.63 %	1.61		
	规费		元		487.22	33.5 %		8.06	33.5 %		13.16	33.5 %	4.41		
	利润		元		741.91	7.42 %		32.88	7.42 %		103.91	7.42 %	7.71		
	税金		元		942.67	3 %		38.33	3 %		118.33	3 %	3.55		
	金额合计		元										121.93		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：264.0

单价：9.49

第 3 页 共 30 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.264			0.264							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~7							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日		3.1	0.82							0.82	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班		1.98	0.52							0.52	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360		台班				5.96	1.57					1.57	
9999001	定额基价		元		2696	712	5015	1324					2036	
	直接费		元											
	措施费	I	元		711.64	3.45 %	1323.99	3.37 %						
		II	元		711.64	0.52 %	1323.99	0.15 %						
	企业管理费		元		700.85	3.02 %	1303.93	1.63 %						
	规费		元		185.85	33.5 %	156.9	33.5 %						
	利润		元		749.87	7.42 %	1371.02	7.42 %						
	税金		元		874.33	3 %	1558	3 %						
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：利用土方 单位：m3 数量：33.0 单价：3.96 第 4 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10~12t光轮压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.03										
	定 额 表 号			1~1~18~10										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日		2.1	0.06							0.06	
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班		1.47	0.04							0.04	
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12		台班		2.8	0.08							0.08	
9999001	定额基价		元		3406	102							102	
	直接费		元											
	措施费	I	元		102.19	3.45 %								
		II	元		102.19	0.52 %								
	企业管理费		元		102.19	3.02 %								
	规费		元		23.82	33.5 %								
	利润		元		109.3	7.42 %								
	税金		元		127	3 %								
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-d 工程名称：借土填方（借土运距3km） 单位：m3 数量：9835.0 单价：19.97 第 5 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮压路机碾压土方			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土5km				
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			9.84			9.84			9.84				
	定 额 表 号			1~1~18~10			1~1~9~5			1~1~11~7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		2.1	20.66		3.1	30.5					51.17	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班					1.98	19.48					19.48	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班		1.47	14.46								14.46	
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班		2.8	27.55								27.55	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班								11.72	115.32		115.32	
9999001	定额基价	元		3406	33518		2696	26525		9862	97041		157084	
	直接费	元												
	措施费	I	元	33517.79	3.45 %		26524.58	3.45 %		97041.21	3.37 %			
		II	元	33517.79	0.52 %		26524.58	0.52 %		97041.21	0.15 %			
	企业管理费	元		33517.8	3.02 %		26524.61	3.02 %		97041.19	1.63 %			
	规费	元		7811.1	33.5 %		7033.94	33.5 %		11676.63	33.5 %			
	利润	元		35860.65	7.42 %		28378.71	7.42 %		102038.81	7.42 %			
	税金	元		41632.67	3 %		33089.67	3 %		115956.33	3 %			
	金额合计	元												

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：C30混凝土 单位：m3 数量：611.0 单价：844.77 第 6 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			防水板与止水带(条)			开挖沟槽		
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			土工布			机械开挖沟槽土方		
	定 额 单 位			10m3			10m2			100m2			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			61.1			6.1			0.25			0.458		
	定 额 表 号			1~4~19~2改			4~11~1~1			3~1~11~4			1~3~1~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		13.5	824.85		0.2	1.22		2.8	0.7		67.1	30.73	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		2.1	128.31										
2003026	组合钢模板	t		0.02	0.98										
2009028	铁件铁件	kg		50.7	3097.77										
3001001	石油沥青	t					0.02	0.13							
3005004	水	m3		10	611										
4003001	原木混合规格	m3		0.04	2.44										
5001014	PVC塑料管(Φ100mm) Φ100mm	m		1.8	109.98										
5007001	土工布宽4~5m	m2								113	28.25				
5503006	路面用机制砂	m3		4.69	286.68										
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m3		8.57	523.5										
5509002	42.5级水泥	t		3.62	221.24										
7801001	其他材料费	元		19.9	1215.89		53.4	325.74		121.4	30.35				
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班											4.56	2.09	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班		0.31	18.94										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班		0.23	14.05										
8099001	小型机具使用费	元		13.2	806.52					30	7.5				
9999001	定额基价	元		4580	279849		170	1036		931	233		10927	5005	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：C30混凝土 单位：m3 数量：611.0 单价：844.77 第 7 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			防水板与止水带(条)			开挖沟槽		
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			土工布			机械开挖沟槽土方		
	定 额 单 位			10m3			10m2			100m2			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			61.1			6.1			0.25			0.458		
	定 额 表 号			1~4~19~2改			4~11~1~1			3~1~11~4			1~3~1~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元												
	措施费	I	元		101865.27	2.14 %		129.66	2.4 %		81.9			5004.73	2.14 %
		II	元		279849.57	1.2 %		1035.69	1.54 %		232.88	1.2 %		5004.73	1.2 %
	企业管理费		元		279849.61	4.06 %		1035.72	5.28 %		232.87	4.08 %		5026.59	4.06 %
	规费		元		88279.73	33.5 %		123.52	33.5 %		70.87	33.5 %		3549.94	33.5 %
	利润		元		296749.6	7.42 %		1109.43	7.42 %		245.15	7.42 %		5398.52	7.42 %
	税金		元		412607.67	3 %		1287.33	3 %		276	3 %		6844.33	3 %
	金额合计		元												

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

21-2表

[illegible]

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：-a 工程名称：C30混凝土 单位：m3 数量：611.0 单价：844.77 第 9 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层			挡土墙填内心			挡土墙砂砾泄水层				
	定 额 单 位			10m3实体			100m3			100m3				
	工 程 数 量			8			16.19			0.74				
	定 额 表 号			4~11~5~6改			1~4~26~3			1~4~26~2改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班											14.05	
8099001	小型机具使用费	元					85	1376.15					2190.17	
9999001	定额基价	元		2609	20876		1368	22149		13302	9843		338990	
	直接费	元												
	措施费	I	元	4336.22	2.4 %		22148.94	2.14 %		2674	2.14 %			
		II	元	20874.54	1.54 %		22148.94	1.2 %		9843.28	1.2 %			
	企业管理费	元		20874.56	5.28 %		22149.05	4.06 %		9843.29	4.06 %			
	规费	元		4131.04	33.5 %		15933.4	33.5 %		2547.46	33.5 %			
	利润	元		22402.29	7.42 %		23788.14	7.42 %		10418.33	7.42 %			
	税金	元		33388	3 %		30237.33	3 %		16480.33	3 %			
	金额合计	元												

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：20cm5%水泥稳定碎石下基层 单位：m2 数量：5900.0 单价：56.98 第 10 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			稳定土拌和机拌和			厂拌基层稳定土混合料运输			合 计			
	工 程 细 目			稳定土拌和机拌和水泥碎石基层 (水泥剂量5%，压实厚度20cm)			装载质量12t以内自卸汽车运厂拌 基层稳定土混合料5km						
	定 额 单 位			1000m2			1000m3						
	工 程 数 量			5.9			1.18						
	定 额 表 号			2~1~2~23			2~1~8~5改						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		9.5	56.05							56.05	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3		293.79	1733.36							1733.36	
5509001	32.5级水泥	t		22.34	131.82							131.82	
7801001	其他材料费	元		301	1775.9							1775.9	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班		0.3	1.77							1.77	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班		0.25	1.48							1.48	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班		0.8	4.72							4.72	
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班		0.26	1.53							1.53	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班					10.12	11.94				11.94	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班		0.28	1.65							1.65	
9999001	定额基价	元		32373	191000		8516	10048				201048	
	直接费	元											
	措施费	I	元	17395.68	3.19 %		10048.38	3.37 %					
		II	元	190999.88	0.82 %		10048.38	0.15 %					
	企业管理费	元		190999.82	2.83 %		10048.38	1.63 %					
	规费	元		7138.63	33.5 %		1209.1	33.5 %					
	利润	元		198526.28	7.42 %		10565.9	7.42 %					
	税金	元		314362	3 %		12007	3 %					
	金额合计	元											

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：级配碎石基层厚18mm 单位：m2 数量：7950.0 单价：42.47 第 11 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度18cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.95										
	定 额 表 号			2~2~2~2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日		22.5	178.88							178.88	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3		276.06	2194.68							2194.68	
7901001	设备摊销费		元		3.1	24.65							24.65	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班		0.22	1.75							1.75	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班		0.12	0.95							0.95	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班		0.8	6.36							6.36	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班		0.18	1.43							1.43	
9999001	定额基价		元		24316	193314							193314	
	直接费		元											
	措施费	I	元		27086.03	3.19 %								
		II	元		193313.53	0.82 %								
	企业管理费		元		193313.55	2.83 %								
	规费		元		19173.64	33.5 %								
	利润		元		201233.56	7.42 %								
	税金		元		327814	3 %								
	金额合计		元											

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：310-2 工程名称：封层 单位：m2 数量：5900.0 单价：8.62 第 12 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			石油沥青下封层(层铺法)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			5.9										
	定 额 表 号			2~2~16~13										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		2.7	15.93							15.93		
3001001	石油沥青	t		1.19	6.99							6.99		
3005001	煤	t		0.23	1.36							1.36		
5503015	路面用石屑	m3		8.16	48.14							48.14		
7801001	其他材料费	元		21.5	126.85							126.85		
7901001	设备摊销费	元		12.6	74.34							74.34		
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班		0.06	0.35							0.35		
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班		0.3	1.77							1.77		
8099001	小型机具使用费	元		3.5	20.65							20.65		
9999001	定额基价	元		6939	40937							40937		
	直接费	元												
	措施费	I	元	3161.05	3.19 %									
		II	元	40937.45	0.82 %									
	企业管理费	元		40937.45	2.83 %									
	规费	元		1828	33.5 %									
	利润	元		42532.48	7.42 %									
	税金	元		49388	3 %									
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号: -a

工程名称: 厚24cm (混凝土弯拉强度4.5MPa)

单位: m²

数量: 8690.3

单价: 133.32

第 13 页 共 30 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a 工程名称：厚24cm（混凝土弯拉强度4.5MPa） 单位：m2 数量：8690.3 单价：133.32 第 14 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度24cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			8.66										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元											
	措施费	I	元	217827.83	3.19 %									
		II	元	767868.34	0.82 %									
	企业管理费		元	767868.34	2.83 %									
	规费		元	189215.37	33.5 %									
	利润		元	802844.2	7.42 %									
	税金		元	1124855.67	3 %									
	金额合计		元											

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-b 工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400） 单位：kg 数量：13228.4 单价：5.82 第 15 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋									合 计	
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			13.23										
	定 额 表 号			2~2~17~13										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日		6.6	87.32							87.32	
2001001	HPB300钢筋		t		0.6	7.95							7.95	
2001002	HRB400钢筋		t		0.54	7.1							7.1	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg		0.7	9.26							9.26	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg		0.6	7.94							7.94	
3001001	石油沥青		t		0.01	0.09							0.09	
7801001	其他材料费		元		14.9	197.13							197.13	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班		0.09	1.19							1.19	
8099001	小型机具使用费		元		11	145.53							145.53	
9999001	定额基价		元		4530	59930							59930	
	直接费		元											
	措施费	I	元		9645.05									
		II	元		59930.03	0.56 %								
	企业管理费		元		59930.05	2.89 %								
	规费		元		8961.49	33.5 %								
	利润		元		61997.57	7.42 %								
	税金		元		74728.33	3 %								
	金额合计		元											

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数量：3384.0 单价：36.59 第 16 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计		
	工 程 细 目			培路肩											
	定 额 单 位			100m3											
	工 程 数 量			33.84											
	定 额 表 号			2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日		20.5	693.72	70239.15							693.72	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B		台班		2.1	71.06	11433.49							71.06	
9999001	定额基价		元		2524	85426	85426							85426	
	直接费		元				81672.84								
	措施费	I	元		85426.41	3.19 %	2725.1								
		II	元		85426.41	0.82 %	700.5								
	企业管理费		元		85426.37	2.83 %	2417.57								
	规费		元		77434.72	33.5 %	25940.63								
	利润		元		91269.54	7.42 %	6772.2								
	税金		元		120229	3 %	3606.87								
	金额合计		元				123835.71								

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

21-2表

[illegible]

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号: 419-1

工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5

单位: m

数量: 36.0

单价: 662.32

第 18 页 共 30 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5 单位：m 数量：36.0 单价：662.32 第 19 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土搅拌机拌和			混凝土			石砌挡土墙			石砌挡土墙		
	工 程 细 目			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			混凝土墩、台帽非泵送			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.6856			0.16			0.954			1.356		
	定 额 表 号			4~11~11~4			4~6~3~1改			1~4~16~5改			1~4~16~7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		1	0.69		12.4	1.98		5.6	5.34		6.8	9.22	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg											2.7	3.66	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t					0.05	0.01							
2009013	螺栓混合规格	kg					5.91	0.95							
2009028	铁件铁件	kg					3.48	0.56							
2009030	铁钉混合规格	kg											0.1	0.14	
3005004	水	m3					12	1.92		7	6.68		7	9.49	
4003001	原木混合规格	m3											0.03	0.04	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3											0.02	0.03	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m											1.8	2.44	
5501003	黏土堆方	m3								0.03	0.03		0.18	0.24	
5503006	路面用机制砂	m3					5	0.8		3.82	3.64		3.89	5.27	
5505005	片石码方	m3								11.5	10.97		11.5	15.59	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3					8.36	1.34							
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3											0.11	0.15	
5509001	32.5级水泥	t								0.93	0.89		0.95	1.29	
5509002	42.5级水泥	t					3.21	0.51							
7801001	其他材料费	元					86.2	13.79		2.2	2.1		3.5	4.75	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班								0.1	0.1		0.1	0.14	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

21-2表

[illegible]

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5 单位：m 数量：36.0 单价：662.32 第 21 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽									合 计	
	工 程 细 目			机械开挖沟槽土方										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.1501										
	定 额 表 号			1~3~1~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		67.1	10.07							58.36		
2001001	HPB300钢筋	t										0.44		
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg										3.66		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg										1.99		
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t										0.07		
2009013	螺栓混合规格	kg										0.95		
2009028	铁件铁件	kg										0.56		
2009030	铁钉混合规格	kg										0.14		
3005004	水	m3										27.03		
4003001	原木混合规格	m3										0.04		
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3										0.03		
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m										2.44		
5501003	黏土堆方	m3										0.27		
5503006	路面用机制砂	m3										12.42		
5503007	砂砾堆方	m3										11.93		
5505005	片石码方	m3										26.57		
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3										5.53		
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3										0.15		
5509001	32. 5级水泥	t										4.44		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5 单位：m 数量：36.0 单价：662.32 第 22 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽									合 计	
	工 程 细 目			机械开挖沟槽土方										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.1501										
	定 额 表 号			1~3~1~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5509002	42.5级水泥	t										0.51		
7801001	其他材料费	元										33.15		
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班		4.56	0.68							0.68		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班										0.23		
8005005	出料容量750L以内强制式混 凝土搅拌机JS750	台班										0.14		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌 机UJ325	台班										0.35		
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班										0.89		
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班										0.11		
8099001	小型机具使用费	元										6.74		
9999001	定额基价	元		10927	1640							15198		
	直接费	元												
	措施费	I	元	1640.2	2.14 %									
		II	元	1640.2	1.2 %									
	企业管理费	元		1639.1	4.06 %									
	规费	元		1157.58	33.5 %									
	利润	元		1760.38	7.42 %									
	税金	元		2231.67	3 %									
	金额合计	元												

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：-a 工程名称：路侧波形梁钢护栏 单位：m 数量：203.0 单价：142.23 第 23 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			1.4748			2.549							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		4.6	6.78		0.3	0.76					7.55	
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t					0.01	0.02					0.02	
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t		0.03	0.04								0.04	
2003015	钢管立柱	t		1.01	1.49								1.49	
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t					1.01	2.57					2.57	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg		4.8	7.08								7.08	
2009013	螺栓混合规格	kg					53.5	136.37					136.37	
7801001	其他材料费	元		8.8	12.98								12.98	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班		0.37	0.55								0.55	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班					0.06	0.15					0.15	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班		0.55	0.81								0.81	
8099001	小型机具使用费	元		52	76.69								76.69	
9999001	定额基价	元		6073	8957		5853	14920					23877	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏

单位：m

数量：203.0

单价：142.23

第 24 页 共 30 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			1.4748			2.549							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元											
	措施费	I	元		1133.82			153.17						
		II	元		8931.39	0.56 %		14925.65	0.56 %					
	企业管理费		元		8927.71	2.89 %		14925.71	2.89 %					
	规费		元		821.58	33.5 %		92.96	33.5 %					
	利润		元		9235.71	7.42 %		15440.7	7.42 %					
	税金		元		10421	3 %		17609.67	3 %					
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：-d

工程名称：路侧波形梁钢护栏拆除

单位：m

数量：53.0

单价：13.45

第 25 页 共 30 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安全设施拆除			安全设施拆除						合 计	
	工 程 细 目			拆除波形护栏立柱			拆除波形护栏波型钢板							
	定 额 单 位			10根			100m							
	工 程 数 量			1.3			0.53							
	定 额 表 号			5~1~10~4			5~1~10~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		1.4	1.82		1.7	0.9					2.72	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班		0.12	0.16								0.16	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班					0.35	0.19					0.19	
8099001	小型机具使用费	元		63.8	82.94		2.5	1.33					84.27	
9999001	定额基价	元		254	330		348	184					514	
	直接费	元												
	措施费	I	元		329.74	2.14 %		184.29	2.14 %					
		II	元		329.74	1.2 %		184.29	1.2 %					
	企业管理费	元		329.73	4.06 %		184.29	4.06 %						
	规费	元		200.09	33.5 %		110	33.5 %						
	利润	元		354.18	7.42 %		197.98	7.42 %						
	税金	元		441	3 %		251	3 %						
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：604-1 工程名称：单柱式交通标志 单位：个 数量：10.0 单价：481.71 第 26 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.21			0.082			0.0439			0.0033		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		13.1	2.75		8.7	0.71		9.5	0.42		23.4	0.08	
2001001	HPB300钢筋	t					1.03	0.08							
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg					5.1	0.42							
2003004	型钢工字钢,角钢	t													
2003015	钢管立柱	t								6.31	0.28				
2003026	组合钢模板	t		0.01											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg								0.9	0.04				
2009028	铁件铁件	kg		3.3	0.69										
2009029	镀锌铁件	kg								3759.9	165.02		3033.7	10.04	
3005004	水	m3		12	2.52										
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3													
5503006	路面用机制砂	m3		4.9	1.03										
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		8.47	1.78										
5509001	32.5级水泥	t		3.42	0.72										
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t											7.03	0.02	
6007004	反光膜	m2											963.1	3.19	
7801001	其他材料费	元		33.6	7.06										
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班								3.2	0.14		7.9	0.03	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：10.0

单价：481.71

第 27 页 共 30 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.21			0.082			0.0439			0.0033		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班								2.83	0.12		6.98	0.02	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班								0.15	0.01				
8099001	小型机具使用费	元		3.5	0.74										
9999001	定额基价	元		3737	785		4366	358		58345	2561		309941	1025	
	直接费	元													
	措施费	I	元	293.11	2.14 %		75.82			193.84			35.81		
		II	元	784.73	1.2 %		351.11	0.56 %		2351	0.56 %		35.81	0.56 %	
	企业管理费	元		784.73	4.06 %		349.26	2.89 %		2333.81	2.89 %			2.89 %	
	规费	元		278.54	33.5 %		70.48	33.5 %		74.96	33.5 %			33.5 %	
	利润	元		832.35	7.42 %		361.32	7.42 %		2414.29	7.42 %			7.42 %	
	税金	元		1203	3 %		443.33	3 %		3030.67	3 %			3 %	
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
分项编号：604-1 工程名称：单柱式交通标志 单位：个 数量：10.0 单价：481.71 第 28 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日										3.96		
2001001	HPB300钢筋	t										0.08		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg										0.42		
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
2003015	钢管立柱	t										0.28		
2003026	组合钢模板	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg										0.04		
2009028	铁件铁件	kg										0.69		
2009029	镀锌铁件	kg										175.06		
3005004	水	m3										2.52		
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3												
5503006	路面用机制砂	m3										1.03		
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3										1.78		
5509001	32.5级水泥	t										0.72		
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t										0.02		
6007004	反光膜	m2										3.19		
7801001	其他材料费	元										7.06		
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班										0.17		

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：10.0

单价：481.71

第 29 页 共 30 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5		台班										0.15	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊 机BX1-330		台班										0.01	
8099001	小型机具使用费		元										0.74	
9999001	定额基价		元										4729	
	直接费		元											
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费		元											
	规费		元											
	利润		元											
	税金		元											
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

分项编号：604-10 工程名称：道口标柱 单位：个 数量：48.0 单价：121.71 第 30 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			道口标柱									合 计	
	工 程 细 目			道口标柱										
	定 额 单 位			个										
	工 程 数 量			48										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
9999001	定额基价		元		110	48							5280	
	直接费		元											
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费		元											
	规费		元											
	利润		元		5280.05	7.42 %								
	税金		元		5671.67	3 %								
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目
 编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式	单位运 费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t			汽车、1.0、0.0	1								
2001002	HRB400钢筋	t			汽车、1.0、0.0	1								
5503006	路面用机制砂	m3			汽车、1.0、0.0	1.5								
5505012	碎石 (2cm)	m3			汽车、1.0、0.0	1.5								
5505013	碎石 (4cm)	m3			汽车、1.0、0.0	1.5								
5505015	碎石 (8cm)	m3			汽车、1.0、0.0	1.5								
5505016	碎石	m3			汽车、1.0、0.0	1.5								
5509001	32.5级水泥	t			汽车、1.0、0.0	1.01								
5509002	42.5级水泥	t			汽车、1.0、0.0	1.01								

编制：
 复核：

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：
 临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：
 临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船 税	合计
				调整系数: 1.0	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
					101.25元/工 日		--元/kg		9.39元/kg		7.85元/kg		--元/t		0.66元/kw. h		--元/m3		--元/kg						
					定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	8001025	斗容量0.6m3履带 式单斗挖掘机																							
2	8001027	斗容量1.0m3履带 式单斗挖掘机																							
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎 式装载机																							
4	8001058	功率120kW以内平 地机																							
5	8001066	功率75kW以内履 带式拖拉机																							
6	8001080	机械自身质量10 ~12t光轮压路机																							
7	8001081	机械自身质量12 ~15t光轮压路机																							
8	8001083	机械自身质量18 ~21t光轮压路机																							
9	8001085	机械自身质量 0.6t手扶式振动																							
10	8003005	功率235kW以内稳 定土拌和机																							
11	8003040	容量8000L以内沥 青洒布车																							
12	8003066	机械自身质量9~ 16t轮胎式压路机																							
13	8003079	混凝土电动真空 吸水机组																							
14	8003085	电动混凝土切缝 机(含锯片摊销费 用)																							
15	8003101	机动破路机																							

编制：

复核：

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

建设工程名称：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

编制范围：临空产业园安置区振兴路-临空产业园安置区至龙门工业区三期园区道路硬化拓宽工程项目

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船 税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
						101.25元/工 日		--元/kg		9.39元/kg		7.85元/kg		--元/t		0.66元/kw. h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
16	8005002	出料容量250L以 内强制式混凝土 搅拌机																							
17	8005005	出料容量750L以 内强制式混凝土 搅拌机																							
18	8005010	出料容量400L以 内灰浆搅拌机																							
19	8007001	装载质量2t以内 载货汽车																							
20	8007003	装载质量4t以内 载货汽车																							
21	8007005	装载质量6t以内 载货汽车																							
22	8007015	装载质量10t以内 自卸汽车																							
23	8007016	装载质量12t以内 自卸汽车																							
24	8007043	容量10000L以内 洒水汽车																							
25	8009025	提升质量5t以内 汽车式起重机																							
26	8009026	提升质量8t以内 汽车式起重机																							
27	8009030	提升质量25t以内 汽车式起重机																							
28	8015028	容量32kV·A以内 交流电弧焊机																							

编制：

复核：