房建
编号:20092
施工图技术审查专用章
广西唯信施工
有限期至：2023年09月02日
（K）

流量开关基本要求：1.动作后延迟30s再启动。
2.消火栓系统泄漏补水量约为0.90L/s,设定流量大于2.5L/s时,流量开关触发信号,仅作信号报警，不作启动主泵作用.
3.消火栓系统由消防水泵出水管的压力开关直接启动消防水泵。
4.消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵.

消防系统图 1:100

-1至4层消火栓均采用减压稳压型消火栓

给水系统图 1:100

1、用水点处水压大于0.20Mpa的采用减压措施，并满足用水器具的工作压力要求。
2、架空敷设的给水管需做防结露措施。
3、减压阀自带压力表。

功　能	序号	名　称	参数要求	数　量	单　位	附　注	设备运行重量
消火栓稳压泵组	1	消火栓稳压泵	XBD3.1/1-GDL　配隔膜式压力罐:150L Q=1.0L/s　H=20m　N=1.10Kw	2	台	一用一备	约1500kg
	2	气压罐	SQL800×0.6	1	个		

说明示意栏 EXPLANATION
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD
资质证书编号：A244003022
QUALIFICATION CERTIFICATE NO. A244003022

版权所有，未经授权，不得复制。
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED

注册师章（建筑、结构）SEAL OF A/E OF RECORD

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东省城乡规划设计研究院有限责任公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
市政行业(道路工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号：A244003022
有效期至：2027年01月07日

工程设计出图专用章SEAL OF DRAWING

建设单位 CLIENT	桂平市教育局
工程名称 PROJECT	桂平大藤峡实验小学 A-4、A-5教学楼设计
子项名称 SUBKEY	
业务号 JOB NO.	2023-JZ-029_1
施工图审查批准号 REVIEW NO.	
图纸名称 DRAWING TITLE	给水系统图 消防系统图

图　别 DISCIPLINE	给排水	比　例 SCALE	1:100
图　号 DRAWING NO.	SS-01	日　期 DATE	2023.05
设计阶段 PHASE	施工图	版　次 REVISION	1

专业审定 APPROVED BY	苏 伟		
专业审核 EXAMINED BY	呼书杰		
项目负责 PRJ.DIRECTOR	黄欣	何龙	
专业负责 CHIEF. ENG.	徐资标		
校　对 CHECK BY	钟　键		
设　计 DESIGN BY	徐资标		
制　图 DRAWN BY	徐资标		
方案设计 CONCEPT			

会签栏 COUNTERSIGN

建　筑 ARCH.		结　构 STRU.	
给排水 PLUM.		电　气 ELEC.	
通　风 MECH.			